

喀什市篮球公园提升改
造项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市篮球公园提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市篮球公园提升改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	010901005001	膜结构屋面	[项目特征] 1. 膜布品种:PVDF涨拉膜 2. 规格:1350kX7000nX厚1.0mm~1.05mm 3. 钢丝绳品种、规格:钢绳穿帽100型镀锌、钢丝绳索头 [工作内容] 1. 膜布热压胶接 2. 支柱(网架)制作、安装 3. 膜布安装 4. 穿钢丝绳、锚头锚固 5. 锚固基座、挖土、回填 6. 刷防护材料、油漆	m2	3589			
2	011502008001	压膜条	1. 基层类型:热镀锌 2. 线条规格:30mmx2.0mm 3. 线条安装部位:膜结构屋面	m	1636			
3	010604001001	钢梁	1. 类型:主钢构 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 单根柱、梁质量:1t以内 4. 螺栓种类:10.9级高强螺栓,另计 5. 探伤要求:满足施工验收规范要求	t	107.67			
4	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 类型:钢支撑、钢拉条 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 单根柱、梁质量:1t以内 4. 螺栓种类:10.9级高强螺栓,另计 5. 探伤要求:满足施工验收规范要求	t	18			
5	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:钢支撑、钢拉条、钢柱、钢梁 2. 防火等级要求:二级	m2	3589			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市篮球公园提升改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 涂料品种、喷刷遍数：屋面钢系杆耐火极限1.5小时；防火涂料类型为20mm厚非膨胀型（厚型）					
6	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：钢除锈：除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行喷砂（抛丸）除锈处理，宜采用机械除锈，除锈质量，等级应达到国标GB/T 8923中Sa2.5级标准。手工除锈应达到St2.5级。 2. 涂漆：构件完成后涂两道防锈底漆，工厂和现场各涂一道面漆，漆膜总厚度不小于200微米。构件除锈完成后，应在8小时（湿度较大时2-4小时）内，涂第一道防锈漆，底漆充分干燥后，才容许次层涂装。但连接接头的接触面和工地焊缝两侧50毫米范围内安装前不涂漆，待安装后补漆。（钢结构防锈漆灰色（刷4道））	m2	3589			
7	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：安装完毕后未刷底漆的部分及补焊、擦伤、脱漆处均应补刷底漆两度，然后刷面漆一道，面漆颜色由业主定。在使用过程中应每隔一年进行涂漆保护一次。高强螺栓结合处摩擦面不得涂防锈漆钢构面漆白色（刷5道）	m2	3589			
8	040901010001	高强螺栓	1. 材料规格：锚栓材质为Q235，丝扣应涂油脂并妥善保管，每套螺栓配三个螺母及一个圆垫片	套	372			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市篮球公园提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：喀什市篮球公园提升改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市篮球公园提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园林建筑工程

标段：喀什市篮球公园提升改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	050301006001	入口精神堡垒	1、名称：入口精神堡垒 2、规格：2000*400*6500mm， 3、混凝土基础尺寸2500*800*1500， 14#螺纹钢绑扎钢筋笼，材质Q235B级钢。C25混凝土浇筑，预埋Φ18MM地脚螺栓与主结构连接。100*100*3镀锌方管焊制骨架，面层封1.5MM镀锌板，表面刮原子灰打磨找平，喷涂汽车烤漆。	座	1			
2	050305010001	一体式遮阳椅	1、一体式遮阳椅 2、2020x960x2000mm 3、材质：全铝合金型材精制而成，遮阳棚PC材质，铝合金框架。防锈环保、永不生锈； 4、工艺：表面经超耐候聚酯粉末喷涂，具有优良的耐候性和质量稳定性； 5、特点：座位与靠背采用推进式导轨组合安装设计，拆装方便；重量轻，承重力强，可同时承受3-4个成年人；椅脚管套采用高弹橡胶保护设计，预防损坏地面；座椅结构配有遮阳棚双插孔设计，可配置遮阳棚 6、规格：长2020*宽960*高2000mm◆颜色：森林绿/墨绿 7、基础：400mm*400mm1000mm*2个，8#螺纹钢绑扎钢筋笼，材质Q235B级钢。C25混凝土浇筑，预埋直径10MM地脚螺栓与座椅主体连接。	个	26			
3	050301006002	休闲区造型	1、休闲区造型	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林建筑工程

标段：喀什市篮球公园提升改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1、规格：10000x4000mm 2、混凝土基础尺寸800*800*1000*6个14#螺纹钢包扎钢筋笼，材质Q235B级钢。C25混凝土浇筑，直径18MM地脚螺栓连接。 主立柱Φ377*8无缝钢管，表面喷涂汽车漆，顶部造型为外径8m，厚2m的圆环，100*100*3镀锌管骨架，表面封1.2mm不锈钢板，中间造型直径4m圆形采用50*50不锈钢方管造型，镂空部位安装彩色阳光板。造型两侧墙体规格为12m*4m，材质100*150不锈钢方管，间距10mm焊接造型，表面喷涂汽车烤漆。					
4	050305010003	休闲休息区遮阳椅	1、休闲休息区遮阳椅 2、规格：5000x4000mmx1组+5000x3000mm*2组 3、创意叶子雕塑，材质：镀锌方管骨架封1.2mm不锈钢板、镀锌板精制而成。防锈环保、永不生锈；顶部叶片3.5m*1.5m+2.5*1.5m*2.底座2.5m*0.8m*0.5m+1.5m*0.6m*0.5m+1m*0.5m*0.5，表面喷涂汽车漆。钢筋混凝土基础尺寸1500*800*800*3个12#螺纹钢包扎钢筋笼，材质Q235B级钢。C25混凝土浇筑，预埋直径18MM地脚螺栓与主体连接。	项	1			
5	050301008001	网红打卡点	1、网红打卡点 2、25000*3000*800mm 3、基座尺寸	m2	75			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林建筑工程

标段：喀什市篮球公园提升改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			25m*0.8m*1.2m，14#螺纹钢包扎钢筋笼，材质Q235B级钢。C25混凝土浇筑，预埋200*200*8镀锌预埋板与造型焊接。50*50*1.8镀锌方管骨架，表面封1.2MM镀锌板，喷涂汽车烤漆基座干挂25厚大理石。					
6	050307008001	围栏美化	1、围栏美化 2、1200*2400mm 3、铁艺运动人物及宣传标语，采用20*20镀锌方管骨架，封1.5mm镀锌板激光切割并焊接成型，表面刮原子灰打磨平整，喷涂汽车漆。	个	74			
7	050305010004	伸缩座椅	1、伸缩座椅 2、看台在满足承载座椅本身重量外，还满足承受下述载荷：每平方米动载荷为≥480kg；能够承受≥80kg冲击强度。 3、看台支架 采用优质碳素钢材冷拉成型，支撑大梁C型钢板厚度2mm，通过高强度定拉型材连接而成。承重立柱尺寸口50×40×3、100×50×3mm矩形管，被安装在最大中心距离约90cm处，焊在主梁和副梁之间。 4、看台两侧及后侧装有安全的栏杆，采用外框φ38圆管与内撑φ26圆管焊接而成，表面喷塑，在活动看台的伸缩过程中无须插拔护栏设计满足承受水平力如下：水平静载承受每米≥60kg，垂直静载荷满足承受每米≥100kg； 5、走 轮 走轮采	套	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林建筑工程

标段：喀什市篮球公园提升改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			用双轴承耐磨PU轮，轮辐40mm，转动灵活摩擦小，脚轮内层采用双滚珠轴承，中间为尼龙层，再覆以高韧性耐磨聚氨酯层，能承受巨力且不磨损地板，伸缩看台行走轮满足依据GB/T 14687-2011《工业脚轮和车轮》检测合格的检测报告。 6、伸缩机构：看台为手动伸缩，同步伸缩装置：由同步轴、传动链条及侧滚轮等组成，保证在伸缩及制动时，均为平衡的直线运动。。 座椅 座椅外形尺寸：座椅宽度×座椅深度×椅背高=450×300×220（mm），偏差允许范围±10mm；座椅面壁厚度不小于4mm。 座椅性能 1、机械力学性能：性能符合GB10357-89《家具力学性能试验》的试验水平。 2、座椅可承载200kg以上，并耐冲击。 3、椅面耐老化性符合QB/T 2601-2013《体育场馆公共座椅》标准，椅面耐老化性能要求：≥5000h，试验后外观颜色变色评级不小于3级。 4、椅面环保性能要求：产品依据体育场馆公共座椅塑料家具中有害物质限量QB/T2601-2013、					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林建筑工程 标段：喀什市篮球公园提升改造项目 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			GB28481-2012检验项目：耐盐浴，耐湿热，抗冲击，附着力，座面、椅背静载荷联合实验，座面、椅背耐久性静载荷联合实验，座椅翻转耐久性联合实验，座面冲击试验，椅背冲击试验，有害物质限量，检测合格的检测报告。					
8	040805002001	赛场外步道、太阳能照明灯	1、赛场外步道太阳能照明灯 2、型号17000W，灯杆5米 3、LED灯头70W，灯杆5米热镀锌锥形杆电池容量60AH太阳能板功率110w，混凝土基础500*500*600，预埋地脚螺栓地笼	套	20			
9	050301006003	休闲区、步道区运动人物雕塑	1、休闲区、步道区运动人物雕塑 2、1100*1100*2140mm 3、人物雕塑材质304不锈钢，骨架3mm*3mm不锈钢方管，人物碎片切割不锈钢焊创意造型，表面喷涂汽车漆，基础尺寸8mm*8mm*10mm，8#螺纹钢包扎钢筋笼，材质Q235B级钢。C25混凝土浇筑，直径10MM地脚螺栓连接。	座	6			
10	05B001	篮球文化长廊	1、篮球文化长廊 2、3000*4000mm 3、采用2mm*2mm镀锌方管焊制骨架，封1.5mm镀锌板，刮原子灰打磨平整，表面喷涂汽车漆，	套	6			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出	1. 机械设备名称:履带	台次	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 园林建筑工程

标段：喀什市篮球公园提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工						
2	1	其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	0.09				
3	2	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	1.8				
4	3	其中：扬尘防治增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	0.01				
5	050405002001	夜间施工		0				
6	050405003001	非夜间施工照明		0				
7	050405004001	二次搬运	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	0				
8	050405005001	冬雨季施工	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	0				
9	050405006001	反季节栽植影响措施		0				
10	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		0				
11	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	0.09				
12	05B101	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	0.1				
13	05B102	检验试验费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	0.18				
14	05B103	施工因素增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	1.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称: 园林建筑工程

标段：喀什市篮球公园提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			
1.1	工程排污费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费		0.11	
1.2	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费			
1.21	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费		8.52	
1.22	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费		0.65	
1.23	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费		2.11	
1.24	生育保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费		0.33	
1.25	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费		0.41	
1.3	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费		1.74	
2	增值税销项税额	分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13