

巴州尉犁县多功能运动场建设
项目（二标段）—团结镇富强 工程
社区多功能室外运动场

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

巴州尉犁县多功能运动
场建设项目（二标段）
——团结镇富强社区多功
能室外运动场 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外土建工程

标段：巴州尉犁县多功能运动场建设项目（二标段）—团结镇富强社区多功能室外运动场

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	篮球场		
1.2	羽毛球场		
1.3	健身区		
1.4	运动热身区		
1.5	其他地面		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建工程

标段：巴州尉犁县多功能运动场建设项目（二标段）—团结镇富强社区多功能室外运动场

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		篮球场						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:机械平整 场地 平地	m2	589.76			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:300mm	m3	360.34			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土-基坑 2. 挖土深度:2m 内	m3	47.52			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	41.76			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置-挖掘机装车 2. 运距:暂定5km	m3	366.1			
6	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:碎石 2. 压实系数:夯填	m3	60.27			
7	010201001011	换填垫层	1. 材料种类及配比:戈壁料 2. 压实系数:夯填	m3	301.36			
8	01B001	篮球场围网	1. 名称:篮球场围网的网片和网柱, 由专业厂家二次设计安制 2. 立柱:5000*60*3mm 3. 边框:040*3mm 4. 围网包塑丝径:4. 0~5. 5mm 5. 网孔:50*50~80*80mm 6. 防腐:热浸塑高效防腐	m2	99.6			
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇-商混 2. 混凝土强度等级:C20	m3	5.76			
10	010507003001	电缆沟、地沟	1. 部位:排水沟 2. 沟截面净空尺寸:600*300 3. 垫层材料种类、厚度:100mm厚碎石垫层 4. 混凝土种类:C25 100mm厚混凝土垫层 5. 混凝土强度等级:C20 6. 预制沟盖板	m	99.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建工程

标段：巴州尉犁县多功能运动场建设项目（二标段）—团结镇富强社区多功能室外运动场

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 防护材料种类:15mm厚1: 3水泥砂浆抹灰内掺5%防水粉（排水沟内壁抹灰）					
11	011103001001	橡胶板楼地面	1. 垫层:150mm厚C25混凝土垫层 2. 面层材料品种、规格、颜色:13mm防滑耐磨性EPDM塑胶	m2	589.76			
12	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格:预制混凝土侧挡石1000*200*100，水泥砂浆结合	m	99.6			
13	040205006001	标线	1. 材料品种:场地标线	m2	152.35			
		分部小计						
		羽毛球场						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:机械平整场地 平地	m2	352			
2	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:300mm	m3	211.2			
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置-挖掘机装车 2. 运距:暂定5km	m3	211.2			
4	010201001002	换填垫层	1. 材料种类及配比:碎石 2. 压实系数:夯填	m3	35.2			
5	010201001010	换填垫层	1. 材料种类及配比:戈壁料 2. 压实系数:夯填	m3	176			
6	010507003002	电缆沟、地沟	1. 部位:排水沟 2. 沟截面净空尺寸:600*300 3. 垫层材料种类、厚度:100mm厚碎石垫层 4. 混凝土种类:C25 100mm厚混凝土垫层 5. 混凝土强度等级:C20 砼预制沟盖板 6. 防护材料种类:15mm厚1: 3水泥砂浆抹灰内	m	70.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建工程

标段：巴州尉犁县多功能运动场建设项目（二标段）—团结镇富强社区多功能室外运动场

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			掺5%防水粉（排水沟内抹灰）					
7	011103001002	橡胶板楼地面	1. 垫层:150mm厚C25混凝土垫层 2. 面层材料品种、规格、颜色:15mm防滑耐磨性EPDM塑胶	m2	352			
8	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格:预制混凝土侧挡石1000*200*100，水泥砂浆结合	m	70.4			
9	040205006002	标线	1. 材料品种:场地标线	m2	85.64			
		分部小计						
		健身区						
1	010101001003	平整场地	1. 土壤类别:机械平整 平地	m2	112			
2	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:300mm	m3	67.2			
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置-挖掘机装车 2. 运距:暂定5km	m3	67.2			
4	010201001009	换填垫层	1. 材料种类及配比:碎石 2. 压实系数:夯填	m3	11.2			
5	010201001008	换填垫层	1. 材料种类及配比:戈壁料 2. 压实系数:夯填	m3	56			
6	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格:预制混凝土侧挡石1000*200*100，水泥砂浆结合	m	46			
7	011103001005	橡胶板楼地面	1. 垫层:150mm厚C25混凝土垫层 2. 面层材料品种、规格、颜色:13mm防滑耐磨性EPDM塑胶	m2	112			
		分部小计						
		运动热身区						
1	010101001004	平整场地	1. 土壤类别:机械平整	m2	80			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建工程

标段：巴州尉犁县多功能运动场建设项目（二标段）—团结镇富强社区多功能室外运动场

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			场地 平地					
2	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:300mm	m3	48			
3	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置-挖掘机装车 2. 运距:暂定5km	m3	48			
4	010201001004	换填垫层	1. 材料种类及配比:碎石 2. 压实系数:夯填	m3	8			
5	010201001007	换填垫层	1. 材料种类及配比:戈壁料 2. 压实系数:夯填	m3	40			
6	011103001003	橡胶板楼地面	1. 垫层:150mm厚C25混凝土垫层 2. 面层材料品种、规格、颜色:13mm防滑耐磨性EPDM塑胶	m2	24			
		分部小计						
		其他地面						
1	010101001005	平整场地	1. 土壤类别:机械平整 场地 平地	m2	666.24			
2	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:300mm	m3	402.7			
3	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置-挖掘机装车 2. 运距:暂定5km	m3	408.62			
4	010201001005	换填垫层	1. 材料种类及配比:碎石 2. 压实系数:夯填	m3	67.22			
5	010201001006	换填垫层	1. 材料种类及配比:戈壁料 2. 压实系数:夯填	m3	336.08			
6	011103001004	橡胶板楼地面	1. 垫层:150mm厚C25混凝土垫层 2. 面层材料品种、规格、颜色:13mm防滑耐磨性EPDM塑胶	m2	672.16			
7	01B002	运动场围网	1. 名称:运动场围网的网片和网柱, 由专业厂	m2	111.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外土建工程

标段：巴州尉犁县多功能运动场建设项目（二标段）—团结镇富强社区多功能室外运动场

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			家二次设计安制 2.立柱：5000*60*3mm 3.边框：Ø40*3mm 4.围网包塑丝径：4.0~5.5mm 5.网孔：50*50~80*80mm 6.防腐：热浸塑高效防腐					
8	040205006003	标线	1.材料品种：场地标线	m2	158.97			
9	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土-基坑 2.挖土深度：2m内	m3	48.84			
10	010103001002	回填方	1.密实度要求：夯填	m3	42.92			
11	010501003002	独立基础	1.混凝土种类：现浇-商混 2.混凝土强度等级：C20	m3	5.92			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	基础	1.基础类型：独立基础	m2	57.6			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建工程

标段：巴州尉犁县多功能运动场建设项目（二标段）—团结镇富强社区多功能室外运动场

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707001005	常态化防控费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.47				
6	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
7	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
8	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
10	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
11	X011707010001	检验试验费						
12	X011707010002	其中：自检试验费		0				
13	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施	0.11				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外土建工程

标段：巴州尉犁县多功能运动场建设项目（二标段）
一团结镇富强社区多功能室外运动场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外土建工程

标段：巴州尉犁县多功能运动场建设项目（二标段）
一团结镇富强社区多功能室外运动场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外土建工程

标段：巴州尉犁县多功能运动场建设项目（二标段）
—团结镇富强社区多功能室外运动场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 室外土建工程

标段：巴州尉犁县多功能运动场建设项目（二标段）
一团结镇富强社区多功能室外运动场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：室外土建工程

标段：巴州尉犁县多功能运动场建设项目（二标段）
—团结镇富强社区多功能室外运动场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称: 室外土建工程

标段：巴州尉犁县多功能运动场建设项目（二标段）
一团结镇富强社区多功能室外运动场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

