

疏勒县2024年度水利工程末级渠系维 工程  
修养护项目

招标工程量清单

招 标 人： 1 造价咨询人：  
（单位盖章） （单位资质专用章）

法定代表人 法定代表人  
或其授权人： 1 或其授权人： 1  
（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人： 1 复 核 人：  
（造价人员签字盖专用 章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2024年06月06日 复 核 日 期： 2024年06月06日





## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县2024年度水利工程末级渠系维修养护项目

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1	500100001	第一部分: 建筑工程							
1.1	500100002	渠道维修养护							
1.1.1	500100003	英阿瓦提乡62块							
1.1.1.1	500100003001	土方开挖(II类土)(弃运1km)	土方开挖(II类土)(弃运1km)	m3	36.27				
1.1.1.2	500100003002	砂砾石垫层拆除(弃运1km)	砂砾石垫层拆除(弃运1km)	m3	122.76				
1.1.1.3	500100003003	砼板拆除外运(弃运1km)	砼板拆除外运(弃运1km)	m3	30.69				
1.1.1.4	500100003004	C30F200W6砼面板(抗硫, 二级配)	C30F200W6砼面板(抗硫, 二级配), 100厚	m3	30.69				
1.1.1.5	500100003005	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	0.94				
1.1.1.6	500100003006	双组份聚氨酯	双组份聚氨酯, 环保型双组份聚氨酯 A: B=1: 6	m3	0.23				
1.1.1.7	500100003007	衬砌板模板制作、安装、拆除	衬砌板模板制作、安装、拆除	m2	306.9				
1.1.1.8	500100003008	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	122.76				
1.1.2	500100004	阿拉甫乡10米							
1.1.2.1	500100004001	土方开挖(II类土)(弃运1km)	土方开挖(II类土)(弃运1km)	m3	7.85				
1.1.2.2	500100004002	砂砾石垫层拆除(弃运1km)	砂砾石垫层拆除(弃运1km)	m3	26.58				
1.1.2.3	500100004003	砼板拆除外运(弃运1km)	砼板拆除外运(弃运1km)	m3	7.17				
1.1.2.4	500100004004	C30F200W6砼面板(抗硫, 二级配)	C30F200W6砼面板(抗硫, 二级配), 100厚	m3	6.64				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县2024年度水利工程末级渠系维修养护项目

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1. 2.5	5001000040 05	C30F200W6砼压顶板(抗硫,二级配)	C30F200W6砼压顶板(抗硫,二级配),80厚	m3	0.53				
1.1. 2.6	5001000040 06	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	0.31				
1.1. 2.7	5001000040 07	双组份聚氨酯	双组份聚氨酯,环保型双组份聚氨酯 A:B=1:6	m3	0.04				
1.1. 2.8	5001000040 08	衬砌板模板制作、安装、拆除	衬砌板模板制作、安装、拆除	m2	43.89				
1.1. 2.9	5001000040 09	砂砾石垫层	砂砾石垫层,400厚	m3	26.58				
1.2	5001000005	闸口							
1.2. 1	5001000006	闸墩							
1.2. 1.1	5001000060 01	闸门槽混凝土切除(弃运1km)	闸门槽混凝土切除(弃运1km)	m3	87.12				
1.2. 1.2	5001000060 02	C30F200W6二期砼	C30F200W6二期砼(抗硫,二级配)	m3	87.12				
1.2. 1.3	5001000060 03	建筑物模板制作、安装、拆除	建筑物模板制作、安装、拆除	m2	290.4				
1.2. 2	5001000007	工作桥							
1.2. 2.1	5001000070 01	C30F200W6砼面板(抗硫,二级配)	C30F200W6砼面板(抗硫,二级配)	m3	1.32				
1.2. 2.2	5001000070 02	钢筋制安	钢筋制安	t	0.11				
2	5001000008	金属结构工程							
2.1	5001000009	巴仁乡							
2.1. 1	5001000090 01	启闭机拆除外运	启闭机拆除外运	套	58				
2.1. 2	5001000090 02	手推带锁2t(含螺杆)	手推带锁2t(含螺杆)	套	58				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县2024年度水利工程末级渠系维修养护项目

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.3	500100009003	原闸门板、门槽拆除外运	0.5×0.8 (一扇) ) 0.5×0.8 (一扇) ) 0.6×0.6 (一扇) ) 0.45×0.7 (一扇) ) 0.5×0.7 (一扇) ) 0.65×0.9 (一扇) ) 1×0.6 (一扇)	套	8				
2.1.4	500100009004	更换闸门板、门槽、止水(含除锈、喷锌防腐)	0.5×0.8 (一扇) ) 0.5×0.8 (一扇) ) 0.6×0.6 (一扇) ) 0.45×0.7 (一扇) ) 0.5×0.7 (一扇) ) 0.65×0.9 (一扇) ) 1×0.6 (一扇)	t	1.2				
2.2	500100010	洋大曼乡							
2.2.1	500100010001	启闭机拆除外运	启闭机拆除外运	套	35				
2.2.2	500100010002	手推带锁2t(含螺杆)	手推带锁2t(含螺杆)	套	35				
2.2.3	500100010003	原闸门板、门槽拆除外运	) 0.8×1.1 (二扇) ) 1.94×0.9 (一扇) ) 1.62×1.3 (一扇) ) 0.92×1.3 (二扇) ) 0.79×0.9 (二扇) ) 1.58×1 (一扇) ) 0.99×1.2 (一扇) ) 0.60×1 (一扇) ) 0.71×0.9 (一扇) ) 0.8×1 (一扇) ) 1.38×1 (一扇) ) 0.61×1 (一扇) ) 0.71×0.8 (一扇) ) 1.14×0.8 (一扇) ) 1.43×1.1 (一扇) ) 0.82×1.4 (一扇) ) 0.73×1 (二扇) ) 0.99×1.2 (三扇) ) 0.78×1 (一扇) ) 0.8×1.2 (一扇) ) 0.7×1.1 (一扇) ) 1.32×1 (一扇) ) 0.83×1 (一扇) ) 0.51×1.1 (一扇)	套	33				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县2024年度水利工程末级渠系维修养护项目

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.4	500100010004	更换闸门板、门槽、止水(含除锈、喷锌防腐)	) 0.8×1.1 (一扇) ) 1.94×0.9 (一扇) ) 1.62×1.3 (一扇) ) 0.92×1.3 (二扇) ) 0.79×0.9 (二扇) ) 1.58×1 (一扇) ) 0.99×1.2 (一扇) ) 0.60×1 (一扇) ) 0.71×0.9 (一扇) ) 0.8×1 (一扇) ) 1.38×1 (一扇) ) 0.61×1 (一扇) ) 0.71×0.8 (一扇) ) 1.14×0.8 (一扇) ) 1.43×1.1 (一扇) ) 0.82×1.4 (一扇) ) 0.73×1 (二扇) ) 0.99×1.2 (三扇) ) 0.78×1 (一扇) ) 0.8×1.2 (一扇) ) 0.7×1.1 (一扇) ) 1.32×1 (一扇) ) 0.83×1 (一扇) ) 0.51×1.1 (一扇)	t	8.62				
2.3	500100011	亚曼牙乡							
2.3.1	500100011001	启闭机拆除外运	启闭机拆除外运	套	16				
2.3.2	500100011002	手推带锁2t(含螺杆)	手推带锁2t(含螺杆)	套	16				
2.3.3	500100011003	原闸门板、门槽拆除外运	0.7×1.1(一扇)	套	1				
2.3.4	500100011004	更换闸门板、门槽、止水(含除锈、喷锌防腐)	0.7×1.1(一扇)	t	0.33				
2.4	500100012	塔孜尔其乡							
2.4.1	500100012001	启闭机拆除外运	启闭机拆除外运	套	11				
2.4.2	500100012002	手推带锁2t(含螺杆)	手推带锁2t(含螺杆)	套	11				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县2024年度水利工程末级渠系维修养护项目

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.4.3	500100012003	原闸门板、门槽拆除外运	0.75×1.1(一扇) ) 0.72×1.2(一扇) ) 0.72×1.1(一扇) ) 1.61×1.7(一扇) ) 0.41×1.1(一扇) ) 0.8×1(一扇) ) 0.6×0.9(一扇)	套	7				
2.4.4	500100012004	更换闸门板、门槽、止水(含除锈、喷锌防腐)	0.75×1.1(一扇) ) 0.72×1.2(一扇) ) 0.72×1.1(一扇) ) 1.61×1.7(一扇) ) 0.41×1.1(一扇) ) 0.8×1(一扇) ) 0.6×0.9(一扇)	t	1.64				
2.5	500100013	英尔力克乡							
2.5.1	500100013001	启闭机拆除外运	启闭机拆除外运	套	28				
2.5.2	500100013002	手推带锁2t(含螺杆)	手推带锁2t(含螺杆)	套	28				
2.5.3	500100013003	原闸门板、门槽拆除外运	0.75×1.1(一扇) ) 0.8×0.9(二扇) ) 1×1.1(一扇) ) 0.72×1.1(一扇) ) 0.8×1.2(二扇) ) 1.29×1.6(一扇) ) 0.68×1.5(一扇) ) 0.51×1(一扇) ) 1.4×1.3(一扇)	套	11				
2.5.4	500100013004	更换闸门板、门槽、止水(含除锈、喷锌防腐)	0.75×1.1(一扇) ) 0.8×0.9(二扇) ) 1×1.1(一扇) ) 0.72×1.1(一扇) ) 0.8×1.2(二扇) ) 1.29×1.6(一扇) ) 0.68×1.5(一扇) ) 0.51×1(一扇) ) 1.4×1.3(一扇)	t	2.87				
2.6	500100014	库木西力克乡							
2.6.1	500100014001	启闭机拆除外运	启闭机拆除外运	套	55				
2.6.2	500100014002	手推带锁2t(含螺杆)	手推带锁2t(含螺杆)	套	55				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县2024年度水利工程末级渠系维修养护项目

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.6.3	500100014003	原闸门板、门槽拆除外运	) 1.1×1.1 (一扇) ) 0.69×1.2 (一扇) ) 0.51×1 (一扇) ) 0.6×0.8 (一扇) ) 0.95×0.8 (二扇) ) 0.5×0.5 (一扇) ) 1.3×0.8 (一扇) ) 1.0×1.1 (一扇) ) 0.9×0.9 (一扇) ) 1.3×0.9 (一扇) ) 1.1×1 (一扇) ) 0.8×0.7 (一扇) ) 0.6×0.8 (一扇) ) 1.5×0.8 (一扇) ) 1.15×0.8 (一扇)	套	18				
2.6.4	500100014004	更换闸门板、门槽、止水(含除锈、喷锌防腐)	) 1.1×1.1 (一扇) ) 0.69×1.2 (一扇) ) 0.51×1 (一扇) ) 0.6×0.8 (一扇) ) 0.95×0.8 (二扇) ) 0.5×0.5 (一扇) ) 1.3×0.8 (一扇) ) 1.0×1.1 (一扇) ) 0.9×0.9 (一扇) ) 1.3×0.9 (一扇) ) 1.1×1 (一扇) ) 0.8×0.7 (一扇) ) 0.6×0.8 (一扇) ) 1.5×0.8 (一扇) ) 1.15×0.8 (一扇)	t	4.24				
2.7	500100015	罕南力克镇							
2.7.1	500100015001	启闭机拆除外运	启闭机拆除外运	套	210				
2.7.2	500100015002	手推带锁2t(含螺杆)	手推带锁2t(含螺杆)	套	210				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县2024年度水利工程末级渠系维修养护项目

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.7.3	500100015003	原闸门板、门槽拆除外运	) 1.2×1.1 (一扇 ) 0.6×0.8 (六扇 ) 0.45×0.9 (一扇 ) 0.77×0.9 (一扇 ) 0.49×0.9 (一扇 ) 0.7×0.9 (一扇 ) 0.55×0.9 (一扇 ) 0.57×0.6 (一扇 ) 0.6×0.6 (二扇 ) 0.7×0.6 (二扇 ) 0.75×0.8 (一扇 ) 0.55×0.8 (一扇 ) 0.55×0.6 (一扇 ) 0.75×0.6 (一扇 ) 0.8×0.8 (一扇 ) 0.8×0.8 (一扇 ) 0.85×0.8 (一扇 ) 0.55×0.8 (一扇 ) 0.5×1 (一扇 ) 0.5×1 (一扇) 1×1 (四扇) ) 0.5×1 (一扇 ) 0.5×1 (一扇 ) 0.5×0.9 (一扇 ) 0.7×0.8 (一扇 ) 0.6×1 (一扇 ) 0.6×1.0 (一扇 ) 1×1.1 (一扇 ) 1.28×1.2 (一扇 ) 1.25×1.1 (一扇 ) 1.25×0.6 (一扇 ) 1.3×0.9 (一扇	套	51				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县2024年度水利工程末级渠系维修养护项目

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.7.4	500100015004	更换闸门板、门槽、止水(含除锈、喷锌防腐)	) 1.2×1.1 (一扇) ) 0.6×0.8 (六扇) ) 0.45×0.9 (一扇) ) 0.77×0.9 (一扇) ) 0.49×0.9 (一扇) ) 0.7×0.9 (一扇) ) 0.55×0.9 (一扇) ) 0.57×0.6 (一扇) ) 0.6×0.6 (二扇) ) 0.7×0.6 (二扇) ) 0.75×0.8 (一扇) ) 0.55×0.8 (一扇) ) 0.55×0.6 (一扇) ) 0.75×0.6 (一扇) ) 0.8×0.8 (一扇) ) 0.8×0.8 (一扇) ) 0.85×0.8 (一扇) ) 0.55×0.8 (一扇) ) 0.5×1 (一扇) ) 0.5×1 (一扇) 1×1 (四扇) ) 0.5×1 (一扇) ) 0.5×1 (一扇) ) 0.5×0.9 (一扇) ) 0.7×0.8 (一扇) ) 0.6×1 (一扇) ) 0.6×1.0 (一扇) ) 1×1.1 (一扇) ) 1.28×1.2 (一扇) ) 1.25×1.1 (一扇) ) 1.25×0.6 (一扇) ) 1.3×0.9 (一扇)	t	6.6				
2.8	500100016	英阿瓦提乡							
2.8.1	500100016001	启闭机拆除外运	启闭机拆除外运	套	102				
2.8.2	500100016002	手推带锁2t(含螺杆)	手推带锁2t(含螺杆)	套	102				





## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县2024年度水利工程末级渠系维修养护项目

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.9.4	500100017004	更换闸门板、门槽、止水(含除锈、喷锌防腐)	) 0.82×0.6 (一扇) ) 0.9×0.9 (一扇) ) 1.07×0.8 (一扇) ) 0.7×0.6 (一扇) ) 0.94×0.9 (一扇) ) 0.88×0.5 (一扇) ) 0.99×0.8 (一扇) ) 0.96×0.8 (一扇) ) 1.35×0.85 (一扇) ) 1.22×0.85 (一扇) ) 0.769×1.13 (一扇) ) 1.08×1.13 (一扇) ) 0.8×0.92 (一扇) ) 0.8×0.92 (一扇) ) 1.2×1.2 (一扇) ) 0.86×0.9 (一扇) ) 0.8×0.8 (一扇) ) 0.87×0.6 (一扇) ) 1×0.85 (一扇) ) 1.1×0.85 (一扇) ) 1.01×0.8 (一扇) ) 1.03×0.8 (一扇) ) 1.02×0.7 (一扇) ) 1.01×0.8 (一扇)	t	5.65				
2.10	500100018	艾尔木东乡							
2.10.1	500100018001	启闭机拆除外运	启闭机拆除外运	套	16				
2.10.2	500100018002	手推带锁2t(含螺杆)	手推带锁2t(含螺杆)	套	16				
2.10.3	500100018003	原闸门板、门槽拆除外运	2.3×1.3一扇 ) 1.09×0.93 (一扇) ) 2.0×1.5 (一扇) ) 1.9×1.1 (一扇)	套	4				
2.10.4	500100018004	更换闸门板、门槽、止水(含除锈、喷锌防腐)	2.3×1.3一扇 ) 1.09×0.93 (一扇) ) 2.0×1.5 (一扇) ) 1.9×1.1 (一扇)	t	2.02				
2.11	500100019	阿拉力乡							

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县2024年度水利工程末级渠系维修养护项目

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.11 .1	5001000190 01	启闭机拆除外运	启闭机拆除外运	套	50				
2.11 .2	5001000190 02	手推带锁2t(含螺杆)	手推带锁2t(含螺杆)	套	50				
2.11 .3	5001000190 03	原闸门板、门槽拆除外运	) 0.9×1(一扇 ) 1.02×1(一扇 ) 0.78×0.6(一扇 ) 0.88×0.6(一扇 ) 0.9×1(一扇 ) 1.1×0.6(一扇 ) 0.85×0.6(一扇 ) 0.92×1.6(一扇 ) 0.96×1(一扇 ) 1.44×1(一扇 ) 1.04×0.8(一扇 ) 1.21×0.9(一扇 ) 0.88×1(一扇 ) 0.74×1(一扇 ) 0.58×0.6(一扇	套	19				
2.11 .4	5001000190 04	更换闸门板、门槽、止水(含除锈、喷锌防腐)	) 0.9×1(一扇 ) 1.02×1(一扇 ) 0.78×0.6(一扇 ) 0.88×0.6(一扇 ) 0.9×1(一扇 ) 1.1×0.6(一扇 ) 0.85×0.6(一扇 ) 0.92×1.6(一扇 ) 0.96×1(一扇 ) 1.44×1(一扇 ) 1.04×0.8(一扇 ) 1.21×0.9(一扇 ) 0.88×1(一扇 ) 0.74×1(一扇 ) 0.58×0.6(一扇	t	4.44				
2.12	500100020	牙甫泉镇							
2.12 .1	5001000200 01	启闭机拆除外运	启闭机拆除外运	套	47				
2.12 .2	5001000200 02	手推带锁2t(含螺杆)	手推带锁2t(含螺杆)	套	47				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县2024年度水利工程末级渠系维修养护项目

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.12 .3	5001000200 03	原闸门板、门槽 拆除外运	) 1.0×0.7 (一扇 ) 0.81×0.7 (一扇 ) 1×1 (一扇) 0.7×1 (一扇) ) 0.84×0.8 (一扇) ) 1.8×0.8 (一扇) ) 0.75×0.8 (一扇) ) 0.85×1 (一扇) ) 1.06×1.3 (一扇) ) 0.8×1.2 (一扇) ) 1.16×1.25 (一扇) ) 1.84×1.25 (一扇) ) 1.2×1.4 (一扇) ) 0.4×1.4 (一扇) ) 0.7×1 (一扇) ) 1.4×1 (一扇) ) 0.6×1 (一扇) ) 0.81×1.3 (一扇) ) 1.23×1.5 (一扇) ) 1.2×1.1 (一扇)	套	22				
2.12 .4	5001000200 04	更换闸门板、门槽、止水(含除锈、喷锌防腐)	) 0.81×0.7 (一扇 ) 1×1 (一扇) 0.7×1 (一扇) ) 0.84×0.8 (一扇) ) 1.8×0.8 (一扇) ) 0.75×0.8 (一扇) ) 0.85×1 (一扇) ) 1.06×1.3 (一扇) ) 0.8×1.2 (一扇) ) 1.16×1.25 (一扇) ) 1.84×1.25 (一扇) ) 1.2×1.4 (一扇) ) 0.4×1.4 (一扇) ) 0.7×1 (一扇) ) 1.4×1 (一扇) ) 0.6×1 (一扇) ) 0.81×1.3 (一扇) ) 1.23×1.5 (一扇) ) 1.2×1.1 (一扇)	t	6.33				
2.13	500100021	巴合奇乡							
2.13 .1	5001000210 01	启闭机拆除外运	启闭机拆除外运	套	25				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县2024年度水利工程末级渠系维修养护项目

第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.13 .2	5001000210 02	手推带锁2t (含螺杆)	手推带锁2t (含螺杆)	套	25				
2.13 .3	5001000210 03	原闸门板、门槽拆除外运	0.66×0.8 (一扇) 0.79×0.8 (一扇) 1.0×0.6 (一扇)	套	3				
2.13 .4	5001000210 04	更换闸门板、门槽、止水 (含除锈、喷锌防腐)	0.66×0.8 (一扇) 0.79×0.8 (一扇) 1.0×0.6 (一扇)	t	0.57				
2.14	500100022	塔孜洪乡							
2.14 .1	5001000220 01	启闭机拆除外运	启闭机拆除外运	套	38				
2.14 .2	5001000220 02	手推带锁2t (含螺杆)	手推带锁2t (含螺杆)	套	38				
2.14 .3	5001000220 03	原闸门板、门槽拆除外运	0.66×0.8 (一扇) 0.55×1.7 (一扇) 0.57×0.8 (一扇) 0.81×0.8 (一扇) 0.88×0.9 (一扇) 0.8×0.7 (一扇) 0.54×0.8 (一扇) 0.5×0.8 (一扇) 0.5×1.2 (一扇)	套	10				
2.14 .4	5001000220 04	更换闸门板、门槽、止水 (含除锈、喷锌防腐)	0.66×0.8 (一扇) 0.55×1.7 (一扇) 0.57×0.8 (一扇) 0.81×0.8 (一扇) 0.88×0.9 (一扇) 0.8×0.7 (一扇) 0.54×0.8 (一扇) 0.5×0.8 (一扇) 0.5×1.2 (一扇)	t	1.44				





