

### 3、报价明细表

项目名称：和田县英阿瓦提乡大田拱棚及配套设施建设项目

招标文件编号：HTXZFCG(2024FS)71号

序号	货物或设备名称	规格技术参数、品牌、产地	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	内拱杆	25*1*7.5m、晨金龙、天津	架	41×120	45	221400	热镀锌定尺折弯
2	外拱杆	32*1.5*8m、晨金龙、天津	架	61×120	70	512400	热镀锌定尺折弯、拱间距 1m
3	纵梁	25*1.2*6m、晨金龙、天津	支	21×120	45	113400	热镀锌缩头
4	抗风杆	25*1.2*6m、晨金龙、天津	支	4×120	45	21600	热镀锌折弯
5	压顶簧	25*25、晨金龙、天津	个	65×120	0.5	3900	钢丝浸塑
6	压顶簧	32*25、晨金龙、天津	个	65×120	0.5	3900	钢丝浸塑
7	抗风杆连接	32*25 压顶簧、晨金龙、天津	个	20×120	0.5	1200	钢丝浸塑
8	内棚膜	4 丝、晨金龙、天津	平	485×120	1.5	87300	无滴膜
9	外棚膜	10 丝、晨金龙、天津	平	1110×120	2	266400	PO膜 双层
10	棉被	7.5m*2m 宽*32 块、晨金龙、天津	平	480×120	15	864000	防滑保温棉被、每块 14 千克、每块配 8 米拉绳
11	拱梁	30*75*2.0*20.2M、晨金龙、天津	架	52×8	405	168480	改拔折弯缩头,热镀锌
12	纵梁	25*1.5*6M、晨金龙、天津	支	81×8	58	37584	改拔,热镀锌折弯
13	立柱	60*2*6M、晨金龙、天津	支	17×8	160	21760	热镀锌折弯
14	立柱通梁	30*50*2*6M、晨金龙、天津	支	9×8	100	7200	热镀锌折弯
15	山墙立柱	30*50*2*6M、晨金龙、天津	支	10×8	100	8000	热镀锌折弯
16	山墙横梁	30*50*2*6M、晨金龙、天津	支	8×8	100	6400	热镀锌折弯
17	双棚头	30*75*2*0.5M、晨	支	40×8	18	5760	热镀锌折弯

	横梁	金龙、天津					
18	自动放风系统	晨金龙、天津	套	1×8	5500	44000	包含：放风机、温制器、设备支架、轴承坐、防风四件套、防风绳子、链接套
19	镀锌管	32*2*6M、晨金龙、天津	支	9×8	60	4320	热镀锌
20	立柱托	60、晨金龙、天津	个	17×8	8	1088	热镀锌
21	椭圆卡	25*120*2.0MM、晨金龙、天津	个	450×8	5	18000	热镀锌
22	椭圆卡销子	铁质、晨金龙、天津	个	450×8	0.5	1800	
23	卷膜杆	25*1.5*6M、晨金龙、天津	支	9×8	55	3960	热镀锌
24	卷被杆	60*3.0*6M、晨金龙、天津	支	9×8	160	11520	热镀锌
25	撑杆	76*3.0*6M、晨金龙、天津	支	4×8	195.5	6256	热镀锌
26	电动卷膜器	24V、晨金龙、天津	台	1×8	480	3840	
27	地锚	80MM、晨金龙、天津	个	100×8	3	2400	铁制喷涂
28	压膜线	加厚 3 公分、晨金龙、天津	米	1300×8	0.5	5200	涤纶
29	压膜卡	25、晨金龙、天津	个	50×8	0.5	200	塑料
30	棚门	2*2M、晨金龙、天津	个	1×8	200	1600	热镀锌
31	卡槽	镀铝锌、晨金龙、天津	米	500×8	3	12000	镀铝锌
32	卡簧	铁质包塑、晨金龙、天津	米	500×8	0.8	3200	铁制包塑
33	链接片	镀铝锌、晨金龙、天津	个	125×8	0.8	800	镀铝锌
34	护套	内径 25MM、晨金龙、天津	个	18×8	0.8	115.2	塑料
35	角连接	50MM*50MM、晨金龙、天津	个	40×8	2	640	镀铝锌
36	压顶簧	铁制 喷涂、晨金龙、天津	个	468×8	1	3744	铁制喷涂
37	棚膜	10 丝 PO 膜、晨金龙、天津	平米	1550×8	2.5	31000	塑料
38	裙膜	10 丝 PO 膜、晨金	平	30×8	2.5	600	塑料



		龙、天津	米				
39	电动卷帘机	大五轴, 1.0KW、晨金龙、天津	台	1×8	2350	18800	
40	荷兰网	1.5*30m、晨金龙、天津	卷	2×8	160	2560	钢丝
41	镀锌扁铁	40*3、晨金龙、天津	支	25×8	35	7000	热镀锌
42	防虫网	60目 1.5米、晨金龙、天津	平米	150×8	1.2	1440	塑料
43	棉被	5层棉被参数 120克Pe+500克花粘+450克太空棉+3T珍珠棉+450克黑沾、晨金龙、天津	平米	1311×8	18	188784	5层棉被参数: 120克Pe+500克花粘+450克太空棉+3T珍珠棉+450克黑沾5层棉被参数
44	两侧山墙棉被	5层棉被参数 120克Pe+500克花粘+450克太空棉+3T珍珠棉+450克黑沾、晨金龙、天津	平米	60×8	15	7200	120克Pe+500克花粘+450克太空棉+3T珍珠棉+450克黑沾4层棉被参数
45	后墙棉被	4层棉被参数 2层450克黑沾+2层500克再生棉、晨金龙、天津	平米	258×8	13	26832	2层450克黑沾+2层500克再生棉4层棉被参数
46	山墙棉被	4层棉被参数 2层450克黑沾+2层500克再生棉、晨金龙、天津	平米	60×8	13	6240	2层450克黑沾+2层500克再生棉
47	水泵	250QJ140	台	2	14850	29700	
48	电缆	YJV-5* 16 FC	米	1300	85	110500	
49	供水管	DN200	米	510	162	82620	镀锌管
50	供水管	DN150	米	450	105	47250	镀锌管
51	供水管	DN100	米	516	70	36120	镀锌管
52	供水管	DN50	米	100	31.5	3150	镀锌管
53	变频启动柜	110KW	套	2	14500	29000	
54	变压器	80KVA	套	2	9500	19000	
	合计					3123163.2	
小写: 3123163.2元 大写: 叁佰壹拾贰万叁仟壹佰陆拾叁元贰角							

(此表可延长)

投标单位：新疆旭联建设工程有限公司 (单位公章)

法定代表人或授权代表人：(签字或盖章)：



周厚

日期：2024年10月8日