



主要工程量清单			
名称	做法名称	规格尺寸	数量
安装灭蝇灯	吊装式ED灭蝇灯	项高4.2m, 安装高度2m	42套
安装紫外线消毒灯	吊装式ED消毒灯	项高4.2m, 安装高度2m	37套
灭蝇灯开关	普通86开关	安装高度1.8m	10个
消毒灯开关	普通86开关	安装高度1.8m	10个
套管内穿线	套SC25套管穿放	SC25管	

二中食堂一层电气安装示意图

注：灯具安装吊顶高度h=4.2m，距地面2m，采用双边铁链吊装  
灯具线缆套SC25套管穿放



装修主要工程量清单

名称	做法名称	规格尺寸	数量
焊接加高不锈钢排风板	门洞两侧固定不锈钢焊接加工件	1500*600	9组
供排水管穿顶处封堵	防水、防虫鼠、封堵		10处

二中食堂一层装修改造示意图

新增门窗表

类型	洞口尺寸(mm)	数量	选用型号	备注
型材门	1500X2500	1	65系列型材门	切配间门
型材窗	600*1600	13	轨道式推拉型材窗	切配间门

## 第二中学食堂改造、安装灭蝇灯消毒灯