

地 址 ADDRESS	北京市朝阳区八里庄东里1号院 莱锦文化创意产业园CF13 Laijin Cultural and Creative Industrial Park, No. 1 Dongli, Baili, Chaoyang District, Beijing (CF13)
邮政编码 POST CODE	100025
电子邮箱 E-mail	whc.j@gjsw.com
电 话 TEL.	0086-010-57158360
传 真 FAX	

声明：
除经特别许可，本图不可作其它用途。
THIS DRAWING IS NOT VALID FOR OTHER
PURPOSES UNLESS SEPARATELY CENTIFIED.

1、本图版权为本公司所有，任何人士未获许可
不得翻印任何部分。

2、所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅助网格，
不得在图中量取。



3、图纸上所有遗漏和与现场不符，请知会负责
该工程的设计师。

4、参看本图时，请同时阅读合约条款细则及国家
有关规范。




5、本图以最后更正的图纸为准，其余版本自动
作废。

6、本图加盖资质章后生效。


建设单位 CLIENT	乌苏市住房和城乡建设局
项目名称 PROJECT	乌苏市2020年老旧小区改造（水利局家属院等18个小区）内配套 基础设施建设项目—客运站小区
项目编号 PROJECT NO.	XJ-SJ-2020-00157
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图阶段
图纸编号 DRAWING NO.	园建施-01
图 名 DRAWING	围墙大样图及垃圾桶选型
项目负责人 PROJECT PRINCIPAL	谭永芳
专业负责人 PROFESSIONAL DIRECTOR	谭永芳
设 计 DESIGNED BY	孙梦洁
制 图 DRAWN BY	孙梦洁
校 对 CHECKED BY	赵 阳
审 核 VERIFIED BY	刘 明
日 期 DATE	2020.10
版本编号 EDITION NO.	第壹版



- 说明：
- 施工过程中应对垫层及基础表层做防腐处理，外刷沥青冷底子油2遍，沥青胶泥涂层，厚度 $\geq 300\mu\text{m}$ ；
 - 围墙长度具体以总图标注尺寸为主；
 - 图中钢构件均外刷金属漆二道，颜色为黑色；
 - 所有镀锌方钢之间以及预埋件之间的连接均为满焊，焊缝应清除毛刺，焊缝高度不小于6mm，磨平焊点；
 - 图中除标高单位为m以外，其他未标注之处，单位均为mm
 - 铁艺大样也可根据当地铁艺样板调整，须甲方确定认可
 - 现状围墙情况良好，予以保留，但外立面陈旧，需要翻新粉刷，工程做法详见图集新12J01-19页-外10。
 - 图中未明处按常规方法处理或与设计协调解决。



方钢管固定做法大样图 1:25



2-2 1:25



垃圾收集箱

说明：
材质：HDPE
规格尺寸：长*宽*高=600*730*1020
单元楼门前适用加厚240L室外带盖户外大号垃圾箱，其选型及尺寸可作为参考，最终以甲方
确定为主。工程量以实际发生为主。两个为一组。