



非机动车停车棚铺装 1:50




非机动车停车棚顶平面 1:50



非机动车停车棚正立面 1:50

- 说明:
- 1、轻型顶棚指双层卡普隆板及相应配套的龙骨，顶棚由专业厂家设计安装。
 - 2、图中钢管均为无缝钢管，钢构件之间连接采用满焊焊接，所有焊缝、焊渣须抹平打光，避免划伤。
 - 3、因无地质资料，参考综合用房设计地质情况，要求基底持力层承载力特征值 $f_{ak} > 100\text{Kpa}$ 。
 - 4、钢结构及外露预埋件均应做好防锈，所有外露铁件均为白色金属漆面层，在使用过程中应定期维护。
 - 5、铺装做法由上至下：200*100*60水泥砖面层；50厚粗砂垫层；100厚C20素砼垫层；300厚戈壁垫层，压实系数 > 0.93 ；原土夯实，压实系数 > 0.93 。
 - 6、本图中未详之处，请按照国家相关规范及规定执行。
 - 7、本大样适用于国税局小区、机械厂小区内所有非机动车停车棚，共计一个。



北京万合创景国际规划
设计研究院







BEI JING WAN HE CREAT LANDSCAPE INTERNATIONAL
PLANNING AND DESIGN INSTITUTE

证书编号
CERTIFICATE NO.
A211019252

证书级别 乙级
CERTIFICATED GRADE B

地 址 ADDRESS	北京市朝阳区八里庄东里1号院 莱锦文化创意产业园CF13 Laijin Cultural and Creative Industrial Park No. 1 Dongli, Baili, Chaoyang District, Beijing 100025
邮政编码 POST CODE	100025
电子邮箱 E-mail	whc.j@jgjsw.com
电 话 TEL.	0086-010-57158360
传 真 FAX	

声明：
除经特别许可，本图不可作其它用途。
THIS DRAWING IS NOT VALID FOR OTHER
PURPOSES UNLESS SEPARATELY CENTIFIED.
1、本图版权为本公司所有，任何人士未获许可
不得翻印任何部分。
2、所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅助网格，
不得在图中量取。
3、图纸上所有遗漏和与现场不符，请知会负责
该工程的设计师。
4、参考本图时，请同时阅读合约条款细则及国
家有关规范。
5、本图以最后更正的图纸为准，其余版本自动
作废。
6、本图加盖资质章后生效。

建设单位 CLIENT	乌苏市住房和城乡建设局	
项目名称 PROJECT	乌苏市2020年老旧小区改造（水利局家属院等18个小区）内配套基础设施建设 项目—国税小区、机械厂小区	
项目编号 PROJECT NO.	XJ-SJ-2020-00157	
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图阶段	
图纸编号 DRAWING NO.	园建施-03	
图 名 DRAWING	单排非机动车停车棚一	
项目负责人 PROJECT PRINCIPAL	谭永芳	
专业负责人 PROFESSIONAL DIRECTOR	谭永芳	
设 计 DESIGNED BY	陈 婧	
制 图 DRAWN BY	陈 婧	
校 对 CHECKED BY	赵 阳	
审 核 VERIFIED BY	刘 明	
日 期 DATE	2020.10	
版本编号 EDITION NO.	第壹版	