

证书编号

CERTIFICATE NO.

A211019252

证书级别 乙级

CERTIFICATED GRADE B

地 址 ADDRESS	北京市朝阳区八里庄东里1号院 莱锦文化创意产业园CF13 Laijin Cultural and Creative Industrial Park, No. 1 Dongli, Baili, Chaoyang District, Beijing CF13
邮政编码 POST CODE	100025
电子邮箱 E-mail	whc.j@jg.jsw.com
电 话 TEL.	0086-010-57158360
传 真 FAX	

声明:

除经特别许可,本图不可作其它用途。

THIS DRAWING IS NOT VALID FOR OTHER
PURPOSES UNLESS SEPARATELY CERTIFIED

1、本图版权为本公司所有，任何人士未获许可不得翻印任何部分。

2、所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅助网格，不得在图中量取。


3、图纸上所有遗漏和与现场不符，请知会负责该工程的设计师。

4、参看本图时，请同时阅读合约条款细则及国家有关规范。


5、本图以最后更正的图纸为准，其余版本自动作废。

6、本图加盖资质章后生效。

建设单位 CLIENT	乌苏市住房和城乡建设局		
项目名称 PROJECT	乌苏市2020年老旧小区改造（水利局家属院等18个小区）内配套基础设施建设		
项目编号 PROJECT NO.	XJ-SJ-2020-00157		
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图阶段		
图纸编号 DRAWING NO.	园建施-04		
图 名 DRAWING	单排非机动车停车棚二		
项目负责人 PROJECT PRINCIPAL	谭永芳	谭永芳	
专业负责人 PROFESSIONAL DIRECTOR	谭永芳	谭永芳	
设 计 DESIGNED BY	陈 婧	陈婧	
制 图 DRAWN BY	陈 婧	陈婧	
校 对 CHECKED BY	赵 阳	赵阳	
审 核 VERIFIED BY	刘 明	刘明	
日 期 DATE	2020. 10		
版本编号 EDITION NO.	第壹版		




非机动车停车棚柱梁、基础平面图 1:50




说明:

- 1、轻型顶棚指双层石膏面板及相应配套的龙骨，顶棚由专业厂家设计安装。
- 2、图中钢管均为无缝钢管，钢构件之间连接采用满焊焊接，所有焊缝、焊渣须抹平打光，避免划伤。
- 3、因无地质资料，参考综合应用设计地质情况，要求基底持力层承载力特征值 $f_{ak} > 100\text{kPa}$ 。
- 4、钢结构及外露顶埋件均应做好防锈，所有外露铁件均为白色金属漆面层，在使用过程中应定期维护。
- 5、基础埋土部分冷底子油两道；
- 6、本图中未详之处，请按照国家相关规范及规定执行。



JC平面图 1:20



1-1 1:20

