

乌苏市西湖镇派出所业务用房续建装修改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

乌苏市西湖镇派出所业务用房续建装修改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 年 月 日

复 核 时 间：_____ 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：乌苏市西湖镇派出所业务用房
续建装修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	乌苏市西湖镇派出所业务用房建设项目				
合计					

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 乌苏市西湖镇派出所业务用房
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续建装修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A. 8门窗工程		
1.2	A. 9屋面及防水工程		
1.3	A. 10保温、隔热、防腐工程		
1.4	A. 11楼地面装饰工程		
1.5	A. 12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.6	A. 13天棚工程		
1.7	A. 14油漆、涂料、裱糊工程		
1.8	A. 15其他装饰工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续
建装修改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A. 8	门窗工程						
1	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:成品套装门-800*2100	樘	2			
2	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:成品套装门-900*2100	樘	4			
3	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:成品套装门-1000*2100	樘	30			
4	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:成品套装门-1500*2100	樘	4			
5	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门框、扇材质:断桥铝合金节能门	m2	12.15			
6	010802004001	防盗门	1. 门框、扇材质:成品保温防盗门	m2	4.05			
7	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:65系列单框三玻断桥铝金窗	m2	185.94			
8	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板	m2	29.7			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:两层	m2	472.2			
2	010902003001	屋面刚性层	1. 隔气层:沥青玛蹄脂隔气层一道 2. 找坡层:憎水膨胀珍珠岩找坡2%最薄处30厚 3. 找平层:20厚C20细石混凝土找平	m2	425.27			
3	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚合成高分子涂膜防水,四周翻起150高	m2	104.93			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
1	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚EPS板	m2	425.27			
2	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、	m2	1047.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续
建装修改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			规格及厚度:100厚岩棉保温 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:抗裂砂浆（铺设增强网）					
3	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:门窗侧壁、女儿墙内侧等 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚岩棉板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:抗裂砂浆（铺设增强网）	m2	145.19			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 位置:地暖保护层 2. 面层厚度、混凝土强度等级:60厚C20细石混凝土	m2	1232.79			
2	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:6厚1:1:6水泥石灰砂浆打底+6厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖踢脚	m2	100.28			
3	011106002001	块料楼梯面层	1. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖(甲方选型)	m2	91.82			
4	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:防滑陶瓷地砖(甲方选型)	m2	72.55			
5	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖(甲方选型)	m2	1160.24			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:8厚1:1:6水泥砂浆打底扫光 3. 面层厚度、砂浆配合	m2	2178.29			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续
建装修改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			比:5厚1:0.5:2.5石灰膏浆抹面，压实抹光+5厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实抹光					
2	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:面砖墙面（规格、颜色甲方定）	m2	257.27			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:矿棉板吊顶	m2	124.96			
2	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:矿棉装饰板	m2	461.28			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆	m2	2178.29			
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:质感漆墙面	m2	1263.05			
3	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆	m2	591			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆扶手 2. 固定配件种类:详新12J06-50页-1	m	27.22			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续建装修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续建装修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续建装修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续建装修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	超运距运费	材料超运距(仅考虑信息价材料超运距，其余材料已考虑到场价)	20000			
2	成品钢制楼梯	含运输安装	50000			
3	室外给排水、电器接入	按实际安装记取	50000			
合 计			120000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续建装修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	强电		
1.2	弱电		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续
建装修改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AL-1配电箱 2. 接线端子材质、规格 :报价时综合考虑配电箱标识标牌、支架、配电箱内接线端子、断路器、电表、母线、端子排、防火堵洞、柜内盘线、二次控制回路配电箱面板上控制按钮及指示灯等电气系统图框中所有元器件	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:AL-2配电箱 2. 接线端子材质、规格 :报价时综合考虑配电箱标识标牌、支架、配电箱内接线端子、断路器、电表、母线、端子排、防火堵洞、柜内盘线、二次控制回路配电箱面板上控制按钮及指示灯等电气系统图框中所有元器件	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:AL-3配电箱 2. 接线端子材质、规格 :报价时综合考虑配电箱标识标牌、支架、配电箱内接线端子、断路器、电表、母线、端子排、防火堵洞、柜内盘线、二次控制回路配电箱面板上控制按钮及指示灯等电气系统图框中所有元器件	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:AL-Z配电箱 2. 接线端子材质、规格 :报价时综合考虑配电箱标识标牌、支架、配电箱内接线端子、断路器、电表、母线、端子排、防火堵洞、柜内盘线、二次控制回路配电箱面板上控制按钮及指示灯等电气系统图框中所有元器件	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续
建装修改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单极开关	个	11			
6	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双极开关	个	32			
7	030404034003	照明开关	1. 名称:声光控限时开关	个	28			
8	030404035001	插座	1. 名称:暗装单相插座	个	25			
9	030404035002	插座	1. 名称:防水单相插座	个	11			
10	030404035003	插座	1. 名称:双联暗装插座	个	108			
11	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*25+16	m	10.67			
12	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5*16	m	26.89			
13	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*50	m	9.7			
14	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC-20	m	1393.52			
15	030411001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC-25	m	453.16			
16	030411001003	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC40	m	26.89			
17	030411001004	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC50	m	10.67			
18	030411001005	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC80	m	9.7			
19	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-2.5	m	4939.5			
20	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-4	m	771.19			
21	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	403			
22	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯	套	11			
23	030412001002	普通灯具	1. 名称:节能灯	套	15			
24	030412001003	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	23			
25	030412001004	普通灯具	1. 名称:应急灯	套	20			
26	030412005001	荧光灯	1. 名称:安全出口灯	套	9			
27	030412005002	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯	套	3			
28	030412005003	荧光灯	1. 名称:疏散指示灯	套	5			
29	030412005004	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯	套	81			
30	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电系统调试	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续建装修改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		弱电						
1	030404017005	配电箱	1. 名称:弱电配电箱 2. 接线端子材质、规格:报价时综合考虑配电箱标识标牌、支架、配电箱内接线端子、断路器、电表、母线、端子排、防火堵洞、柜内盘线、二次控制回路配电箱面板上控制按钮及指示灯等电气系统图框中所有元器件	台	3			
2	030411001006	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC-20	m	339.37			
3	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:网线	m	339.37			
4	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座	个	70			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续建装修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续建装修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续建装修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续建装修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续建装修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续建装修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	排水		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续
建装修改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		给水						
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PPR-DN90 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合规范及设计要求	m	15			
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PPR-DN75 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合规范及设计要求	m	5			
3	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PPR-DN63 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合规范及设计要求	m	1.5			
4	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PPR-DN50 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合规范及设计要求	m	28.8			
5	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PPR-DN40 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合规范及设计要求	m	42.1			
6	031001006009	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PPR-DN32 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合规范及设计要求	m	34.6			
7	031001006010	塑料管	1. 安装部位: 室内	m	26.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续
建装修改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质、规格:PPR-DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范及设计要求					
8	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR-DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范及设计要求	m	23.65			
9	031002003001	套管	1. 名称、类型:套管 2. 规格:DN110	个	5			
10	031002003002	套管	1. 名称、类型:套管 2. 规格:DN70	个	5			
11	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	5			
12	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
13	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN90	个	1			
14	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN90	个	3			
15	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN75	个	1			
16	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN63	个	1			
17	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	3			
18	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	4			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续
建装修改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		排水						
1	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN100机制铸铁管 3. 连接形式:柔性连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范及设计要求	m	21.8			
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DE110-UPVC双壁螺旋管 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范及设计要求	m	154.2			
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN75-UPVC双壁螺旋管 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范及设计要求	m	154.2			
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN50-UPVC双壁螺旋管 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范及设计要求	m	154.2			
5	031004003001	洗脸盆	1. 材质:成品洗脸盆 2. 附件名称、数量:包含水龙头、供水软管	组	8			
6	031004006001	大便器	1. 材质:感应式蹲式大便器	组	9			
7	031004006002	大便器	1. 材质:坐式大便器	组	2			
8	031004007001	小便器	1. 材质:感应式小便器	组	12			
9	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:成品拖布池	组	3			
10	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏	个	12			
11	030901013001	灭火器	1. 形式:MF/ABC3	具	1			
12	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:淋浴器	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续建装修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续建装修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续建装修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续建装修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续建装修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续
建装修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN100镀锌钢管 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范及设计要求	m	52.6			
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN80镀锌钢管 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范及设计要求	m	14.4			
3	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN70镀锌钢管 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范及设计要求	m	42.7			
4	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN50镀锌钢管 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范及设计要求	m	38.6			
5	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN40镀锌钢管 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范及设计要求	m	19.8			
6	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN32镀锌钢管 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范及设计要求	m	51.5			
7	031001001008	镀锌钢管	1. 安装部位:室内	m	32.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续
建装修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格、压力等级:DN25镀锌钢管 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范及设计要求					
8	031002001001	管道支架	1. 材质:抗震支架	kg	265			
9	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN70	个	6			
10	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	4			
11	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	36			
12	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	10			
13	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:30厚聚苯板+铝箔纸 2. 钢丝网设计要求:钢丝网Φ2.0mm网格100*100 3. 管道材质、规格:20PERT塑料管 4. 压力试验及吹扫设计要求:符合设计使用要求	m2	1232.79			
14	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式:采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续建装修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续建装修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续建装修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续建装修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖工程

标段：乌苏市西湖镇派出所业务用房续建装修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：