

哈巴河县萨尔塔木乡2024年1.28万亩高标准农田建设项目（追加）

招标工程量清单

招标人：哈巴河县农业农村局

（单位盖章）

造价咨询人：阿勒泰信诚工程管理咨询有限公司

（单位盖章）

2025年02月07日

哈巴河县萨尔塔木乡2024年1.28万亩 工程  
高标准农田建设项目（追加）

招标工程量清单

招 标 人： 哈巴河县农业农村局 造价咨询人： 阿勒泰信诚工程管理咨询有限  
公司  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人  
或其授权人： 帕特汗·尼亚孜汗 或其授权人： 骆晔新  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 秦学兵 复 核 人：  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)  
章)

编 制 时 间： 2025年02月07日 复 核 日 期： 2025年02月07日



哈巴河县萨尔塔木乡2024年1.28万亩 工程  
高标准农田建设项目（追加）

## 工程量清单

合同编号：XJHZBY-2025007

招 标 人： 哈巴河县农业农村局 （单位盖章）

招 标 单 位  
法 定 代 表 人  
(或委托代理人)： 帕特汗·尼亚孜汗 （签字盖章）

中 介 机 构  
法 定 代 表 人  
(或委托代理人)： 骆晔新 （签字盖章）

造 价 工 程 师  
及 注 册 证 号： （签字盖执业专业章）

编 制 时 间： 2025年02月07日

## 分类分项工程量清单

合同编号: XJHZBY-2025007

第1页 共25页

工程名称: 哈巴河县萨尔塔木乡2024年1.28万亩高标准农田建设项目(追加)

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1	500100001	第一部分建筑工程			1				
1.1	500100002	土壤改良工程			1				
1.1.1	500100003	喀布尔喀塔勒村(2133.28亩)			1				
1.1.1.1	50010000301	生物有机肥(粉剂): (有效活菌(cfu) ≥0.2亿/g, 有机质(以烘干计) ≥45%, 水分 ≤30%, PH为5.5~8.5, 粪大肠菌群数 ≤100个/g, 总养分(以烘干基计) ≥4%, 蛔虫卵死亡率 ≥95%; 生物有机肥中的5种重金属限量: 总砷(As, 以烘干基计) ≤15mg/kg, 总镉(Cd, 以烘干基计) ≤3mg/kg, 总铅(Pb, 以烘干基计) ≤50mg/kg, 总铬(Cr, 以烘干基计) ≤150mg/kg, 总汞(Hg, 以烘干基计) ≤2mg/kg), 肥料登记证, 含播撒、影像留档。	有效活菌(cfu) ≥0.2亿/g, 有机质(以烘干计) ≥45%, 水分 ≤30%, PH为5.5~8.5, 粪大肠菌群数 ≤100个/g, 总养分(以烘干基计) ≥4%, 蛔虫卵死亡率 ≥95%; 生物有机肥中的5种重金属限量: 总砷(As, 以烘干基计) ≤15mg/kg, 总镉(Cd, 以烘干基计) ≤3mg/kg, 总铅(Pb, 以烘干基计) ≤50mg/kg, 总铬(Cr, 以烘干基计) ≤150mg/kg, 总汞(Hg, 以烘干基计) ≤2mg/kg), 肥料登记证, 含播撒、影像留档。	t	106.66				
1.1.2	500100004	金巴村(3307.70亩)			1				

## 分类分项工程量清单

合同编号: XJHZBY-2025007

第2页 共25页

工程名称: 哈巴河县萨尔塔木乡2024年1.28万亩高标准农田建设项目(追加)

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1	5001000040 01	生物有机肥(粉剂): (有效活菌(cfu) ≥0.2亿/g, 有机质(以烘干基计) ≥45%, 水分 ≤30%, PH为5.5~8.5, 粪大肠菌群数 ≤100个/g, 总养分(以烘干基计) ≥4%, 蛔虫卵死亡率 ≥95%; 生物有机肥中的5种重金属限量: 总砷(As, 以烘干基计) ≤15mg/kg, 总镉(Cd, 以烘干基计) ≤3mg/kg, 总铅(Pb, 以烘干基计) ≤50mg/kg, 总铬(Cr, 以烘干基计) ≤150mg/kg, 总汞(Hg, 以烘干基计) ≤2mg/kg), 肥料登记证, 含播撒、影像留档。	生物有机肥(粉剂): (有效活菌(cfu) ≥0.2亿/g, 有机质(以烘干基计) ≥45%, 水分 ≤30%, PH为5.5~8.5, 粪大肠菌群数 ≤100个/g, 总养分(以烘干基计) ≥4%, 蛔虫卵死亡率 ≥95%; 生物有机肥中的5种重金属限量: 总砷(As, 以烘干基计) ≤15mg/kg, 总镉(Cd, 以烘干基计) ≤3mg/kg, 总铅(Pb, 以烘干基计) ≤50mg/kg, 总铬(Cr, 以烘干基计) ≤150mg/kg, 总汞(Hg, 以烘干基计) ≤2mg/kg), 肥料登记证, 含播撒、影像留档。	t	165.39				
1.1.3	500100005	阔克塔斯村(973.18亩)			1				

## 分类分项工程量清单

合同编号: XJHZBY-2025007

第3页 共25页

工程名称: 哈巴河县萨尔塔木乡2024年1.28万亩高标准农田建设项目(追加)

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.1	500100005001	生物有机肥(粉剂): (有效活菌(cfu) ≥ 0.2亿/g, 有机质(以烘干基计) ≥ 45%, 水分 ≤ 30%, PH为5.5~8.5, 粪大肠菌群数 ≤ 100个/g, 总养分(以烘干基计) ≥ 4%, 蛔虫卵死亡率 ≥ 95%; 生物有机肥中的5种重金属限量: 总砷(As, 以烘干基计) ≤ 15mg/kg, 总镉(Cd, 以烘干基计) ≤ 3mg/kg, 总铅(Pb, 以烘干基计) ≤ 50mg/kg, 总铬(Cr, 以烘干基计) ≤ 150mg/kg, 总汞(Hg, 以烘干基计) ≤ 2mg/kg), 肥料登记证, 含播撒、影像留档。	(有效活菌(cfu) ≥ 0.2亿/g, 有机质(以烘干基计) ≥ 45%, 水分 ≤ 30%, PH为5.5~8.5, 粪大肠菌群数 ≤ 100个/g, 总养分(以烘干基计) ≥ 4%, 蛔虫卵死亡率 ≥ 95%; 生物有机肥中的5种重金属限量: 总砷(As, 以烘干基计) ≤ 15mg/kg, 总镉(Cd, 以烘干基计) ≤ 3mg/kg, 总铅(Pb, 以烘干基计) ≤ 50mg/kg, 总铬(Cr, 以烘干基计) ≤ 150mg/kg, 总汞(Hg, 以烘干基计) ≤ 2mg/kg), 肥料登记证, 含播撒、影像留档。	t	48.66				
1.1.4	500100006	阿克托别村(5466.94亩)			1				

## 分类分项工程量清单

合同编号: XJHZBY-2025007

第4页 共25页

工程名称: 哈巴河县萨尔塔木乡2024年1.28万亩高标准农田建设项目(追加)

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4.1	5001000060 01	生物有机肥(粉剂): (有效活菌(cfu) ≥ 0.2亿/g, 有机质(以烘干基计) ≥ 45%, 水分 ≤ 30%, PH为5.5~8.5, 粪大肠菌群数 ≤ 100个/g, 总养分(以烘干基计) ≥ 4%, 蛔虫卵死亡率 ≥ 95%; 生物有机肥中的5种重金属限量: 总砷(As, 以烘干基计) ≤ 15mg/kg, 总镉(Cd, 以烘干基计) ≤ 3mg/kg, 总铅(Pb, 以烘干基计) ≤ 50mg/kg, 总铬(Cr, 以烘干基计) ≤ 150mg/kg, 总汞(Hg, 以烘干基计) ≤ 2mg/kg), 肥料登记证, 含播撒、影像留档。	(有效活菌(cfu) ≥ 0.2亿/g, 有机质(以烘干基计) ≥ 45%, 水分 ≤ 30%, PH为5.5~8.5, 粪大肠菌群数 ≤ 100个/g, 总养分(以烘干基计) ≥ 4%, 蛔虫卵死亡率 ≥ 95%; 生物有机肥中的5种重金属限量: 总砷(As, 以烘干基计) ≤ 15mg/kg, 总镉(Cd, 以烘干基计) ≤ 3mg/kg, 总铅(Pb, 以烘干基计) ≤ 50mg/kg, 总铬(Cr, 以烘干基计) ≤ 150mg/kg, 总汞(Hg, 以烘干基计) ≤ 2mg/kg), 肥料登记证, 含播撒、影像留档。	t	273.35				
1.1.5	500100007	喀拉奥依村 (996.48亩)			1				

## 分类分项工程量清单

合同编号: XJHZBY-2025007

第5页 共25页

工程名称: 哈巴河县萨尔塔木乡2024年1.28万亩高标准农田建设项目(追加)

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.5.1	5001000070 01	生物有机肥(粉剂): (有效活菌(cfu) ≥ 0.2亿/g, 有机质(以烘干基计) ≥ 45%, 水分 ≤ 30%, PH为5.5~8.5, 粪大肠菌群数 ≤ 100个/g, 总养分(以烘干基计) ≥ 4%, 蛔虫卵死亡率 ≥ 95%; 生物有机肥中的5种重金属限量: 总砷(As, 以烘干基计) ≤ 15mg/kg, 总镉(Cd, 以烘干基计) ≤ 3mg/kg, 总铅(Pb, 以烘干基计) ≤ 50mg/kg, 总铬(Cr, 以烘干基计) ≤ 150mg/kg, 总汞(Hg, 以烘干基计) ≤ 2mg/kg), 肥料登记证, 含播撒、影像留档。	(有效活菌(cfu) ≥ 0.2亿/g, 有机质(以烘干基计) ≥ 45%, 水分 ≤ 30%, PH为5.5~8.5, 粪大肠菌群数 ≤ 100个/g, 总养分(以烘干基计) ≥ 4%, 蛔虫卵死亡率 ≥ 95%; 生物有机肥中的5种重金属限量: 总砷(As, 以烘干基计) ≤ 15mg/kg, 总镉(Cd, 以烘干基计) ≤ 3mg/kg, 总铅(Pb, 以烘干基计) ≤ 50mg/kg, 总铬(Cr, 以烘干基计) ≤ 150mg/kg, 总汞(Hg, 以烘干基计) ≤ 2mg/kg), 肥料登记证, 含播撒、影像留档。	t	49.82				
1.2	500100008	灌溉与排水及高效节水设施工程			1				
1.2.1	500100009	喀布尔喀塔勒村			1				
1.2.1.1	500100010	1#防渗渠道			1				
1.2.1.1.1	5001000100 01	土方开挖	II类土、机械85%、人工15%	m <sup>3</sup>	455.84				

## 分类分项工程量清单

合同编号：XJHZBY-2025007

第6页 共25页

工程名称：哈巴河县萨尔塔木乡2024年1.28万亩高标准农田建设项目（追加）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.2	500100010002	渠道土方回填	机械回填、利用方、夯实	m <sup>3</sup>	124.32				
1.2.1.1.3	500100010003	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度≥75%、回填土压实度≥0.93、厚度30cm	m <sup>3</sup>	295.26				
1.2.1.1.4	500100010004	预制C30F200W6砼板	C30F200W6、预制、运输、砌筑、厚度6cm	m <sup>3</sup>	44.03				
1.2.1.1.5	500100010005	高压聚乙烯闭孔泡沫板	伸缩缝	m <sup>3</sup>	0.09856				
1.2.1.1.6	500100010006	双组份聚氨酯密封胶	伸缩缝	m <sup>3</sup>	0.04928				
1.2.1.2	500100011	节制闸			1				
1.2.1.2.1	500100011001	土方开挖	II类土、机械85%、人工15%	m <sup>3</sup>	14.382				
1.2.1.2.2	500100011002	建筑物土方回填	II类土压实度0.93	m <sup>3</sup>	5.405				
1.2.1.2.3	500100011003	C30F200W6现浇砼墩	C30F200W6	m <sup>3</sup>	4.653				
1.2.1.2.4	500100011004	C30F200W6现浇砼底板	C30F200W6	m <sup>3</sup>	1.598				
1.2.1.2.5	500100011005	C30F200W6现浇隔墙	C30F200W6	m <sup>3</sup>	0.714				
1.2.1.2.6	500100011006	C30F200W6现浇钢筋砼工作桥	C30F200W6	m <sup>3</sup>	0.00789				
1.2.1.2.7	500100011007	模板工程	模板制安	m <sup>2</sup>	18.36				
1.2.1.2.8	500100011008	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度≥75%、回填土压实度≥0.93	m <sup>3</sup>	3.816				
1.2.1.2.9	500100011009	钢筋制安	钢筋制安	t	0.01939				
1.2.1.2.10	500100011010	止水橡皮	止水	m	6.8				
1.2.1.2.11	500100011011	成品钢闸门 (0.5m*0.7m, 含启闭机)	0.5m*0.7m, 含启闭机	套	1				

## 分类分项工程量清单

合同编号: XJHZBY-2025007

第7页 共25页

工程名称: 哈巴河县萨尔塔木乡2024年1.28万亩高标准农田建设项目(追加)

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.3	500100012	涵管桥			1				
1.2.1.3.1	500100012001	土方开挖	II类土、机械85%、人工15%	m <sup>3</sup>	36.192				
1.2.1.3.2	500100012002	建筑物土方填筑	机械回填,利用方,夯实	m <sup>3</sup>	19.68				
1.2.1.3.3	500100012003	C30F200W6砼边墩	C30F200W6	m <sup>3</sup>	7.22				
1.2.1.3.4	500100012004	C30F200W6砼底座	C30F200W6	m <sup>3</sup>	10.6				
1.2.1.3.5	500100012005	沥青油麻丝	分缝材料	m <sup>2</sup>	1				
1.2.1.3.6	500100012006	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度≥75%、回填土压实度≥0.93	m <sup>2</sup>	7.52				
1.2.1.3.7	500100012007	预制DN800钢筋混凝土管	采购、运输、保管、安装	m	12				
1.2.1.3.8	500100012008	模板工程	模板制安	m <sup>2</sup>	12.64				
1.2.1.4	500100013	2#防渗渠道	底宽0.54米,渠深0.67米,边坡1:1		1				
1.2.1.4.1	500100013001	土方开挖	II类土、机械85%、人工15%	m <sup>3</sup>	1541.76				
1.2.1.4.2	500100013002	渠道土方回填	机械回填,利用方,夯实	m <sup>3</sup>	420.48				
1.2.1.4.3	500100013003	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度≥75%、回填土压实度≥0.93、厚度30cm	m <sup>3</sup>	998.64				
1.2.1.4.4	500100013004	预制C30F200W6砼板	C30F200W6、预制、运输、砌筑、厚度6cm	m <sup>3</sup>	148.92				
1.2.1.4.5	500100013005	高压聚乙烯闭孔泡沫板	伸缩缝	m <sup>3</sup>	0.32704				
1.2.1.4.6	500100013006	双组份聚氨酯密封胶	伸缩缝	m <sup>3</sup>	0.16352				
1.2.1.5	500100014	分水闸			1				

## 分类分项工程量清单

合同编号：XJHZBY-2025007

第8页 共25页

工程名称：哈巴河县萨尔塔木乡2024年1.28万亩高标准农田建设项目（追加）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.5.1	500100014001	土方开挖	II类土、机械85%、人工15%	m <sup>3</sup>	29.06064				
1.2.1.5.2	500100014002	建筑物土方回填	II类土压实度0.93	m <sup>3</sup>	16.215				
1.2.1.5.3	500100014003	C30F200W6现浇砼墩	C30F200W6	m <sup>3</sup>	13.959				
1.2.1.5.4	500100014004	C30F200W6现浇砼底板	C30F200W6	m <sup>3</sup>	4.794				
1.2.1.5.5	500100014005	C30F200W6现浇隔墙	C30F200W6	m <sup>3</sup>	2.142				
1.2.1.5.6	500100014006	C30F200W6现浇钢筋砼工作桥	C30F200W6	m <sup>3</sup>	0.27072				
1.2.1.5.7	500100014007	模板工程	模板制安	m <sup>2</sup>	36.72				
1.2.1.5.8	500100014008	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度≥75%、回填土压实度≥0.93	m <sup>3</sup>	11.448				
1.2.1.5.9	500100014009	钢筋制安	钢筋制安	t	0.02367				
1.2.1.5.10	500100014010	止水橡皮	止水	m	20.4				
1.2.1.5.11	500100014011	成品钢闸门(0.5m*0.7m,含启闭机)	0.5m*0.7m,含启闭机	套	3				
1.2.1.6	500100015	涵管桥			1				
1.2.1.6.1	500100015001	土方开挖	II类土、机械85%、人工15%	m <sup>3</sup>	36.192				
1.2.1.6.2	500100015002	建筑物土方填筑	机械回填,利用方,夯实	m <sup>3</sup>	19.68				
1.2.1.6.3	500100015003	C30F200W6砼边墩	C30F200W6	m <sup>3</sup>	7.22				
1.2.1.6.4	500100015004	C30F200W6砼底座	C30F200W6	m <sup>3</sup>	10.6				
1.2.1.6.5	500100015005	沥青油麻丝	分缝材料	m <sup>2</sup>	1				
1.2.1.6.6	500100015006	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度≥75%、回填土压实度≥0.93	m <sup>2</sup>	7.52				

## 分类分项工程量清单

合同编号：XJHZBY-2025007

第9页 共25页

工程名称：哈巴河县萨尔塔木乡2024年1.28万亩高标准农田建设项目（追加）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.6.7	500100015007	预制DN800钢筋混凝土管	采购、运输、保管、安装	m	12				
1.2.1.6.8	500100015008	模板工程	模板制安	m <sup>2</sup>	12.64				
1.2.1.7	500100016	闸阀井水泥井圈防护			1				
1.2.1.7.1	500100016001	土方开挖	II类土、机械85%、人工15%	m <sup>3</sup>	28.64				
1.2.1.7.2	500100016002	建筑物土方填筑	机械回填,利用方,夯实	m <sup>3</sup>	27.07				
1.2.1.7.3	500100016003	C30F200W6现浇砼	C30F200W6	m <sup>3</sup>	10.85				
1.2.1.7.4	500100016004	M15水泥砂浆2cm厚	M15, 2cm厚	m <sup>3</sup>	2.42				
1.2.1.7.5	500100016005	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度≥75%、回填土压实度≥0.93	m <sup>3</sup>	14.32				
1.2.1.7.6	500100016006	模板制安	模板制安	m <sup>2</sup>	180.69				
1.2.1.7.7	500100016007	钢筋制安	钢筋制安	t	1.05				
1.2.1.8	500100017	排水井水泥井圈防护			1				
1.2.1.8.1	500100017001	土方开挖	II类土、机械85%、人工15%	m <sup>3</sup>	26.65				
1.2.1.8.2	500100017002	建筑土方填筑	机械回填,利用方,夯实	m <sup>3</sup>	25.28				
1.2.1.8.3	500100017003	C30F200W6现浇砼	C30F200W6	m <sup>3</sup>	9.02				
1.2.1.8.4	500100017004	M15水泥砂浆2cm厚	M15, 2cm厚	m <sup>3</sup>	2.08				
1.2.1.8.5	500100017005	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度≥75%、回填土压实度≥0.93	m <sup>3</sup>	12.06				
1.2.1.8.6	500100017006	模板制安	模板制安	m <sup>2</sup>	142.68				
1.2.1.8.7	500100017007	钢筋制安	钢筋制安	t	0.93				

## 分类分项工程量清单

合同编号: XJHZBY-2025007

第10页 共25页

工程名称: 哈巴河县萨尔塔木乡2024年1.28万亩高标准农田建设项目(追加)

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.9	500100018	首部工程			1				
1.2.1.9.1	500100018001	清表	场地平整、除草等	m <sup>2</sup>	1116.9				
1.2.1.9.2	500100018002	级配砂砾石路面	最大粒径≤5cm、厚度20cm	m <sup>3</sup>	230.08				
1.2.1.9.3	500100018003	C30F200W6现浇砼地坪	C30F200W6	m <sup>3</sup>	7				
1.2.1.9.4	500100018004	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度≥75%、回填土压实度≥0.93	m <sup>3</sup>	10.5				
1.2.1.9.5	500100018005	模板制安	模板制安	m <sup>2</sup>	8.66				
1.2.2	500100019	阿克托别村			1				
1.2.2.1	500100020	1#防渗渠道	底宽0.54米,渠深0.67米,边坡1:1		1				
1.2.2.1.1	500100020001	土方开挖	II类土、机械85%、人工15%	m <sup>3</sup>	960.96				
1.2.2.1.2	500100020002	渠道土方回填	机械回填,利用方,夯实	m <sup>3</sup>	262.08				
1.2.2.1.3	500100020003	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度≥75%、回填土压实度≥0.93、厚度30cm	m <sup>3</sup>	622.44				
1.2.2.1.4	500100020004	预制C30F200W6砼板	C30F200W6、预制、运输、砌筑、厚度6cm	m <sup>3</sup>	92.82				
1.2.2.1.5	500100020005	高压聚乙烯闭孔泡沫板	伸缩缝	m <sup>3</sup>	0.20384				
1.2.2.1.6	500100020006	双组份聚氨酯密封胶	伸缩缝	m <sup>3</sup>	0.10192				
1.2.2.2	500100021	盖板涵			1				
1.2.2.2.1	500100021001	土方开挖	II类土、机械85%、人工15%	m <sup>3</sup>	40.46				

## 分类分项工程量清单

合同编号: XJHZBY-2025007

第11页 共25页

工程名称: 哈巴河县萨尔塔木乡2024年1.28万亩高标准农田建设项目(追加)

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.2.2	500100021002	建筑物土方回填	机械回填,利用方,夯实	m <sup>3</sup>	10.28				
1.2.2.2.3	500100021003	C30F200W6砼扭面	C30F200W6	m <sup>3</sup>	4.25				
1.2.2.2.4	500100021004	C30F200W6砼底板	C30F200W6	m <sup>3</sup>	4.97				
1.2.2.2.5	500100021005	C30F200W6挡墙	C30F200W6	m <sup>3</sup>	5.76				
1.2.2.2.6	500100021006	C30F200W6盖板	C30F200W6	m <sup>2</sup>	2.07				
1.2.2.2.7	500100021007	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度≥75%、回填土压实度≥0.93	m <sup>2</sup>	6.89				
1.2.2.2.8	500100021008	模板工程	模板制安	m <sup>2</sup>	30.69				
1.2.2.2.9	500100021009	钢筋制安	钢筋制安	t	0.25				
1.2.2.3	500100022	2#防渗渠道	底宽0.54米,渠深0.67米,边坡1:1		1				
1.2.2.3.1	500100022001	土方开挖	II类土、机械85%、人工15%	m <sup>3</sup>	1541.76				
1.2.2.3.2	500100022002	渠道土方回填	机械回填,利用方,夯实	m <sup>3</sup>	420.48				
1.2.2.3.3	500100022003	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度≥75%、回填土压实度≥0.93、厚度30cm	m <sup>3</sup>	998.64				
1.2.2.3.4	500100022004	预制C30F200W6砼板	C30F200W6、预制、运输、砌筑、厚度6cm	m <sup>3</sup>	148.92				
1.2.2.3.5	500100022005	高压聚乙烯闭孔泡沫板	伸缩缝	m <sup>3</sup>	0.32704				
1.2.2.3.6	500100022006	双组份聚氨酯密封胶	伸缩缝	m <sup>3</sup>	0.16352				
1.2.2.4	500100023	涵管桥			1				
1.2.2.4.1	500100023001	土方开挖	II类土、机械85%、人工15%	m <sup>3</sup>	18.096				

## 分类分项工程量清单

合同编号：XJHZBY-2025007

第12页 共25页

工程名称：哈巴河县萨尔塔木乡2024年1.28万亩高标准农田建设项目（追加）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.4.2	500100023002	建筑物土方填筑	机械回填,利用方,夯实	m <sup>3</sup>	9.84				
1.2.2.4.3	500100023003	C30F200W6砼边墩	C30F200W6	m <sup>3</sup>	3.61				
1.2.2.4.4	500100023004	C30F200W6砼底座	C30F200W6	m <sup>3</sup>	5.3				
1.2.2.4.5	500100023005	沥青油麻丝	分缝材料	m <sup>2</sup>	0.5				
1.2.2.4.6	500100023006	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度≥75%、回填土压实度≥0.93	m <sup>2</sup>	3.76				
1.2.2.4.7	500100023007	预制DN800钢筋混凝土管	采购、运输、保管、安装	m	6				
1.2.2.4.8	500100023008	模板工程	模板制安	m <sup>2</sup>	7.16				
1.2.2.5	500100024	3#防渗渠道	底宽0.54米,渠深0.67米,边坡1:1		1				
1.2.2.5.1	500100024001	土方开挖	II类土、机械85%、人工15%	m <sup>3</sup>	253.44				
1.2.2.5.2	500100024002	渠道土方回填	机械回填,利用方,夯实	m <sup>3</sup>	69.12				
1.2.2.5.3	500100024003	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度≥75%、回填土压实度≥0.93、厚度30cm	m <sup>3</sup>	164.16				
1.2.2.5.4	500100024004	预制C30F200W6砼板	C30F200W6、预制、运输、砌筑、厚度6cm	m <sup>3</sup>	129.2				
1.2.2.5.5	500100024005	高压聚乙烯闭孔泡沫板	伸缩缝	m <sup>3</sup>	0.05376				
1.2.2.5.6	500100024006	双组份聚氨酯密封胶	伸缩缝	m <sup>3</sup>	0.02688				
1.2.2.6	500100025	节制闸			1				
1.2.2.6.1	500100025001	土方开挖	II类土(机械85%人工15%)	m <sup>3</sup>	14.382				

## 分类分项工程量清单

合同编号: XJHZBY-2025007

第13页 共25页

工程名称: 哈巴河县萨尔塔木乡2024年1.28万亩高标准农田建设项目(追加)

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.6.2	500100025002	土方回填	II类土压实度0.93)就近取土	m <sup>3</sup>	5.405				
1.2.2.6.3	500100025003	C30F200W6现浇砼墩	C30F200W6	m <sup>3</sup>	4.653				
1.2.2.6.4	500100025004	C30F200W6现浇砼底板	C30F200W6	m <sup>3</sup>	1.598				
1.2.2.6.5	500100025005	C30F200W6现浇隔墙	C30F200W6	m <sup>3</sup>	0.714				
1.2.2.6.6	500100025006	C30F200W6现浇钢筋砼工作桥	C30F200W6	m <sup>3</sup>	0.00789				
1.2.2.6.7	500100025007	模板工程	模板制安	m <sup>2</sup>	18.36				
1.2.2.6.8	500100025008	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度≥75%、回填土压实度≥0.93	m <sup>3</sup>	3.816				
1.2.2.6.9	500100025009	钢筋制安	钢筋制安	t	0.01939				
1.2.2.6.10	500100025010	止水橡皮	止水	m	6.8				
1.2.2.6.11	500100025011	成品钢闸门(0.5m*0.7m,含启闭机)	0.5m*0.7m,含启闭机	套	1				
1.2.2.7	500100026	闸阀井水泥井圈防护			1				
1.2.2.7.1	500100026001	土方开挖	II类土、机械85%、人工15%	m <sup>3</sup>	34.12				
1.2.2.7.2	500100026002	建筑物土方回填	机械回填,利用方,夯实	m <sup>3</sup>	32.26				
1.2.2.7.3	500100026003	C30F200W6现浇砼	C30F200W6	m <sup>3</sup>	12.93				
1.2.2.7.4	500100026004	M15水泥砂浆2cm厚	M15, 2cm厚	m <sup>3</sup>	2.89				
1.2.2.7.5	500100026005	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度≥75%、回填土压实度≥0.93	m <sup>3</sup>	17.06				
1.2.2.7.6	500100026006	模板制安	模板制安	m <sup>2</sup>	215.29				

## 分类分项工程量清单

合同编号: XJHZBY-2025007

第14页 共25页

工程名称: 哈巴河县萨尔塔木乡2024年1.28万亩高标准农田建设项目(追加)

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.7.7	500100026007	钢筋制安	钢筋制安	t	1.25				
1.2.2.8	500100027	排水井水泥井圈防护			1				
1.2.2.8.1	500100027001	土方开挖	II类土、机械85%、人工15%	m <sup>3</sup>	30.71				
1.2.2.8.2	500100027002	建筑物土方回填	机械回填,利用方,夯实	m <sup>3</sup>	29.13				
1.2.2.8.3	500100027003	C30F200W6现浇砼	C30F200W6	m <sup>3</sup>	10.39				
1.2.2.8.4	500100027004	M15水泥砂浆2cm厚	M15, 2cm厚	m <sup>3</sup>	2.4				
1.2.2.8.5	500100027005	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度≥75%、回填土压实度≥0.93	m <sup>3</sup>	13.89				
1.2.2.8.6	500100027006	模板制安	模板制安	m <sup>2</sup>	164.4				
1.2.2.8.7	500100027007	钢筋制安	钢筋制安	t	1.07				
1.2.2.9	500100028	首部工程			1				
1.2.2.9.1	500100028001	清表	场地平整、除草等	m <sup>2</sup>	1746.55				
1.2.2.9.2	500100028002	级配砂砾石路面	最大粒径≤5cm、厚度20cm	m <sup>3</sup>	359.79				
1.2.2.9.3	500100028003	C30F200W6现浇砼地坪	C30F200W6	m <sup>3</sup>	12.26				
1.2.2.9.4	500100028004	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度≥75%、回填土压实度≥0.93	m <sup>3</sup>	18.39				
1.2.2.9.5	500100028005	模板制安	模板制安	m <sup>2</sup>	50.46				
1.2.3	500100029	喀拉奥依村			1				
1.2.3.1	500100030	1#防渗渠道	底宽1.07米,渠深0.67米,边坡1:1		1				

## 分类分项工程量清单

合同编号: XJHZBY-2025007

第15页 共25页

工程名称: 哈巴河县萨尔塔木乡2024年1.28万亩高标准农田建设项目(追加)

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.3.1.1	500100030001	土方开挖	II类土、机械85%、人工15%	m <sup>3</sup>	1180.8				
1.2.3.1.2	500100030002	渠道土方回填	机械回填,利用方,夯实	m <sup>3</sup>	276.48				
1.2.3.1.3	500100030003	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度≥75%、回填土压实度≥0.93、厚度30cm	m <sup>3</sup>	777.6				
1.2.3.1.4	500100030004	预制C30F200W6砼板	C30F200W6、预制、运输、砌筑、厚度6cm	m <sup>3</sup>	103.68				
1.2.3.1.5	500100030005	高压聚乙烯闭孔泡沫板	伸缩缝	m <sup>3</sup>	0.255744				
1.2.3.1.6	500100030006	双组份聚氨酯密封胶	伸缩缝	m <sup>3</sup>	0.127872				
1.2.3.1.7	500100030007	砼板拆除(外运5km)	机械拆除、外运5公里	m <sup>3</sup>	63				
1.2.3.2	500100031	涵管桥			1				
1.2.3.2.1	500100031001	土方开挖	II类土、机械85%、人工15%	m <sup>3</sup>	36.192				
1.2.3.2.2	500100031002	建筑物土方填筑	机械回填,利用方,夯实	m <sup>3</sup>	19.68				
1.2.3.2.3	500100031003	C30F200W6砼边墩	C30F200W6	m <sup>3</sup>	7.22				
1.2.3.2.4	500100031004	C30F200W6砼支墩	C30F200W6	m <sup>3</sup>	4.294				
1.2.3.2.5	500100031005	C30F200W6砼底座	C30F200W6	m <sup>3</sup>	10.6				
1.2.3.2.6	500100031006	沥青油麻丝	分缝材料	m <sup>2</sup>	1				
1.2.3.2.7	500100031007	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度≥75%、回填土压实度≥0.93	m <sup>2</sup>	7.52				
1.2.3.2.8	500100031008	预制DN800钢筋混凝土管	采购、运输、保管、安装	m	12				
1.2.3.2.9	500100031009	模板工程	模板制安	m <sup>2</sup>	12.64				

## 分类分项工程量清单

合同编号：XJHZBY-2025007

第16页 共25页

工程名称：哈巴河县萨尔塔木乡2024年1.28万亩高标准农田建设项目（追加）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.3.3	500100032	闸阀井水泥井圈防护			1				
1.2.3.3.1	500100032001	土方开挖	II类土、机械85%、人工15%	m <sup>3</sup>	15.23				
1.2.3.3.2	500100032002	建筑物土方填筑	机械回填,利用方,夯实	m <sup>3</sup>	14.4				
1.2.3.3.3	500100032003	C30F200W6现浇砼	C30F200W6	m <sup>3</sup>	5.77				
1.2.3.3.4	500100032004	M15水泥砂浆2cm厚	M15, 2cm厚	m <sup>3</sup>	1.29				
1.2.3.3.5	500100032005	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度≥75%、回填土压实度≥0.93	m <sup>3</sup>	7.62				
1.2.3.3.6	500100032006	模板制安	模板制安	m <sup>2</sup>	96.11				
1.2.3.3.7	500100032007	钢筋制安	钢筋制安	t	0.56				
1.2.3.4	500100033	排水井水泥井圈防护			1				
1.2.3.4.1	500100033001	土方开挖	II类土、机械85%、人工15%	m <sup>3</sup>	9.85				
1.2.3.4.2	500100033002	建筑物土方填筑	机械回填,利用方,夯实	m <sup>3</sup>	9.34				
1.2.3.4.3	500100033003	C30F200W6现浇砼	C30F200W6	m <sup>3</sup>	3.33				
1.2.3.4.4	500100033004	M15水泥砂浆2cm厚	M15, 2cm厚	m <sup>3</sup>	0.77				
1.2.3.4.5	500100033005	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度≥75%、回填土压实度≥0.93	m <sup>3</sup>	4.46				
1.2.3.4.6	500100033006	模板制安	模板制安	m <sup>2</sup>	52.73				
1.2.3.4.7	500100033007	钢筋制安	钢筋制安	t	0.34				
1.2.3.5	500100034	首部工程			1				
1.2.3.5.1	500100034001	清表	场地平整、除草等	m <sup>2</sup>	549.45				

## 分类分项工程量清单

合同编号：XJHZBY-2025007

第17页 共25页

工程名称：哈巴河县萨尔塔木乡2024年1.28万亩高标准农田建设项目（追加）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.3.5.2	500100034002	级配砂砾石路面	最大粒径≤5cm、厚度20cm	m <sup>3</sup>	113.19				
1.2.3.5.3	500100034003	C30F200W6现浇砼地坪	C30F200W6	m <sup>3</sup>	2.91				
1.2.3.5.4	500100034004	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度≥75%、回填土压实度≥0.93	m <sup>3</sup>	4.37				
1.2.3.5.5	500100034005	模板制安	模板制安	m <sup>2</sup>	3.74				
1.2.4	500100035	阔克塔斯村			1				
1.2.4.1	500100036	闸阀井水泥井圈防护			1				
1.2.4.1.1	500100036001	土方开挖	II类土、机械85%、人工15%	m <sup>3</sup>	9.14				
1.2.4.1.2	500100036002	建筑物土方填筑	机械回填,利用方,夯实	m <sup>3</sup>	8.64				
1.2.4.1.3	500100036003	C30F200W6现浇砼	C30F200W6	m <sup>3</sup>	3.46				
1.2.4.1.4	500100036004	M15水泥砂浆2cm厚	M15, 2cm厚	m <sup>3</sup>	0.77				
1.2.4.1.5	500100036005	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度≥75%、回填土压实度≥0.93、厚度30cm	m <sup>3</sup>	4.57				
1.2.4.1.6	500100036006	模板制安	模板制安	m <sup>2</sup>	57.67				
1.2.4.1.7	500100036007	钢筋制安	钢筋制安	t	0.33				
1.2.4.2	500100037	排水井水泥井圈防护			1				
1.2.4.2.1	500100037001	土方开挖	II类土、机械85%、人工15%	m <sup>3</sup>	9.27				
1.2.4.2.2	500100037002	建筑物土方回填	机械回填,利用方,夯实	m <sup>3</sup>	8.79				
1.2.4.2.3	500100037003	C30F200W6现浇砼	C30F200W6	m <sup>3</sup>	3.14				

## 分类分项工程量清单

合同编号：XJHZBY-2025007

第18页 共25页

工程名称：哈巴河县萨尔塔木乡2024年1.28万亩高标准农田建设项目（追加）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.4.2.4	500100037004	M15水泥砂浆2cm厚	M15, 2cm厚	m <sup>3</sup>	0.72				
1.2.4.2.5	500100037005	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度≥75%、回填土压实度≥0.93	m <sup>3</sup>	4.19				
1.2.4.2.6	500100037006	模板制安	模板制安	m <sup>2</sup>	49.63				
1.2.4.2.7	500100037007	钢筋制安	钢筋制安	t	0.32				
1.2.4.3	500100038	首部工程			1				
1.2.4.3.1	500100038001	清表	场地平整、除草等	m <sup>2</sup>	567.45				
1.2.4.3.2	500100038002	级配砂砾石路面	最大粒径≤5cm、厚度20cm	m <sup>3</sup>	116.9				
1.2.4.3.3	500100038003	C30F200W6现浇砼地坪	C30F200W6	m <sup>3</sup>	4.09				
1.2.4.3.4	500100038004	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度≥75%、回填土压实度≥0.93	m <sup>3</sup>	6.13				
1.2.4.3.5	500100038005	模板制安	模板制安	m <sup>2</sup>	4.92				
1.2.5	500100039	金巴村			1				
1.2.5.1	500100040	闸阀井水泥井圈防护			1				
1.2.5.1.1	500100040001	土方开挖	II类土、机械85%、人工15%	m <sup>3</sup>	40.21				
1.2.5.1.2	500100040002	建筑物土方填筑	机械回填,利用方,夯实	m <sup>3</sup>	38.02				
1.2.5.1.3	500100040003	C30F200W6现浇砼	C30F200W6	m <sup>3</sup>	15.24				
1.2.5.1.4	500100040004	M15水泥砂浆2cm厚	M15, 2cm厚	m <sup>3</sup>	3.4				

## 分类分项工程量清单

合同编号：XJHZBY-2025007

第19页 共25页

工程名称：哈巴河县萨尔塔木乡2024年1.28万亩高标准农田建设项目（追加）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.5.1.5	500100040005	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度 $\geq 75\%$ 、回填土压实度 $\geq 0.93$	m <sup>3</sup>	20.11				
1.2.5.1.6	500100040006	模板制安	模板制安	m <sup>2</sup>	253.74				
1.2.5.1.7	500100040007	钢筋制安	钢筋制安	t	1.47				
1.2.5.2	500100041	排水井水泥井圈防护			1				
1.2.5.2.1	500100041001	土方开挖	II类土、机械85%、人工15%	m <sup>3</sup>	41.14				
1.2.5.2.2	500100041002	建筑物土方填筑	机械回填,利用方,夯实	m <sup>3</sup>	39.02				
1.2.5.2.3	500100041003	C30F200W6现浇砼	C30F200W6	m <sup>3</sup>	13.92				
1.2.5.2.4	500100041004	M15水泥砂浆2cm厚	M15, 2cm厚	m <sup>3</sup>	3.21				
1.2.5.2.5	500100041005	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度 $\geq 75\%$ 、回填土压实度 $\geq 0.93$	m <sup>3</sup>	18.61				
1.2.5.2.6	500100041006	模板制安	模板制安	m <sup>2</sup>	220.23				
1.2.5.2.7	500100041007	钢筋制安	钢筋制安	t	1.44				
1.2.5.3	500100042	首部工程			1				
1.2.5.3.1	500100042001	清表	场地平整、除草等	m <sup>2</sup>	1684.36				
1.2.5.3.2	500100042002	级配砂砾石路面	最大粒径 $\leq 5\text{cm}$ 、厚度20cm	m <sup>3</sup>	346.98				
1.2.5.3.3	500100042003	C30F200W6现浇砼地坪	C30F200W6	m <sup>3</sup>	11.08				
1.2.5.3.4	500100042004	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度 $\geq 75\%$ 、回填土压实度 $\geq 0.93$	m <sup>3</sup>	16.62				

## 分类分项工程量清单

合同编号: XJHZBY-2025007

第20页 共25页

工程名称: 哈巴河县萨尔塔木乡2024年1.28万亩高标准农田建设项目(追加)

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.5.3.5	500100042005	模板制安	模板制安	m <sup>2</sup>	13.58				
1.3	500100043	田间道路工程			1				
1.3.1	500100044	阿克托别村			1				
1.3.1.1	500100045	1#机耕道			1				
1.3.1.1.1	50010004501	机耕道砂砾石路面	路宽4m, 砂砾石垫层30cm厚, 含原地面平整	m <sup>3</sup>	132.6				
1.3.1.2	500100046	2#机耕道			1				
1.3.1.2.1	50010004601	机耕道砂砾石路面	路宽4m, 砂砾石垫层30cm厚, 含原地面平整	m <sup>3</sup>	636.23				
1.3.1.3	500100047	3#机耕道			1				
1.3.1.3.1	50010004701	机耕道砂砾石路面	路宽4m, 砂砾石垫层30cm厚, 含原地面平整	m <sup>3</sup>	481.95				
1.3.1.4	500100048	4#机耕道			1				
1.3.1.4.1	50010004801	机耕道砂砾石路面	路宽4m, 砂砾石垫层30cm厚, 含原地面平整	m <sup>3</sup>	1152.6				
1.3.1.5	500100049	5#机耕道			1				
1.3.1.5.1	50010004901	机耕道砂砾石路面	路宽4m, 砂砾石垫层30cm厚, 含原地面平整	m <sup>3</sup>	489.6				
1.3.1.6	500100050	涵管桥			1				
1.3.1.6.1	50010005001	土方开挖	II类土、机械85%、人工15%	m <sup>3</sup>	144.768				
1.3.1.6.2	50010005002	建筑物土方填筑	机械回填, 利用方, 夯实	m <sup>3</sup>	78.72				
1.3.1.6.3	50010005003	C30F200W6砼边墩	C30F200W6	m <sup>3</sup>	28.88				
1.3.1.6.4	50010005004	C30F200W6砼底座	C30F200W6	m <sup>3</sup>	42.4				
1.3.1.6.5	50010005005	沥青油麻丝	分缝材料	m <sup>2</sup>	4				

## 分类分项工程量清单

合同编号: XJHZBY-2025007

第21页 共25页

工程名称: 哈巴河县萨尔塔木乡2024年1.28万亩高标准农田建设项目(追加)

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1.6.6	500100050006	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度 $\geq 75\%$ 、回填土压实度 $\geq 0.93$	m <sup>2</sup>	30.08				
1.3.1.6.7	500100050007	预制DN800钢筋混凝土管	采购、运输、保管、安装	m	48				
1.3.1.6.8	500100050008	模板工程	模板制安	m <sup>2</sup>	45.52				
1.3.2	500100051	金巴村			1				
1.3.2.1	500100052	1#机耕道			1				
1.3.2.1.1	500100052001	机耕道砂砾石路面	路宽4m, 砂砾石垫层30cm厚, 含原地面平整	m <sup>3</sup>	1999.2				
1.3.2.2	500100053	涵管桥			1				
1.3.2.2.1	500100053001	土方开挖	II类土、机械85%、人工15%	m <sup>3</sup>	36.192				
1.3.2.2.2	500100053002	建筑物土方填筑	机械回填, 利用方, 夯实	m <sup>3</sup>	19.68				
1.3.2.2.3	500100053003	C30F200W6砼边墩	C30F200W6	m <sup>3</sup>	7.22				
1.3.2.2.4	500100053004	C30F200W6砼底座	C30F200W6	m <sup>3</sup>	10.6				
1.3.2.2.5	500100053005	沥青油麻丝	分缝材料	m <sup>2</sup>	1				
1.3.2.2.6	500100053006	砂砾石垫层	垫层铺设、砂砾石压实后的相对密度 $\geq 75\%$ 、回填土压实度 $\geq 0.93$	m <sup>2</sup>	7.52				
1.3.2.2.7	500100053007	预制DN800钢筋混凝土管	采购、运输、保管、安装	m	12				
1.3.2.2.8	500100053008	模板工程	模板制安	m <sup>2</sup>	12.64				
1.3.3	500100054	喀拉奥依村			1				
1.3.3.1	500100055	1#机耕道			1				
1.3.3.1.1	500100055001	机耕道砂砾石路面	路宽4m, 砂砾石垫层30cm厚, 含原地面平整	m <sup>3</sup>	2486.25				

## 分类分项工程量清单

合同编号：XJHZBY-2025007

第22页 共25页

工程名称：哈巴河县萨尔塔木乡2024年1.28万亩高标准农田建设项目（追加）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4	500100056	农田防护与生态环境保护工程			1				
1.4.1	500100057	阿克托别村			1				
1.4.1.1	500100057001	刺丝围栏大门	采购、运输、保管、安装 (含C30现浇砼基础、立柱等必须附件)	座	1				
1.4.2	500100058	喀拉奥依村			1				
1.4.2.1	500100058001	刺丝围栏大门	采购、运输、保管、安装 (含C30现浇砼基础、立柱等必须附件)	座	3				
1.4.3	500100059	阔克塔斯村			1				
1.4.3.1	500100059001	刺丝围栏大门	采购、运输、保管、安装 (含C30现浇砼基础、立柱等必须附件)	座	2				
1.4.4	500100060	金巴村			1				
1.4.4.1	500100060001	刺丝围栏	横六道，斜叉两道，钢筋砼立柱2m、详见图集	m	8830				
1.4.4.2	500100060002	刺丝围栏大门	采购、运输、保管、安装(含必须附件)	座	8				
1.4.5	500100061	喀布尔喀塔勒村			1				
1.4.5.1	500100061001	刺丝围栏	横六道，斜叉两道，钢筋砼立柱2m、详见图集	m	1510				
1.4.5.2	500100061002	刺丝围栏大门	采购、运输、保管、安装(含必须附件)	座	3				
2	500100062	第二部分：机电设备及安装工程			1				
2.1	500100063	喀布尔喀塔勒村			1				

## 分类分项工程量清单

合同编号：XJHZBY-2025007

第23页 共25页

工程名称：哈巴河县萨尔塔木乡2024年1.28万亩高标准农田建设项目（追加）

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1	500100064	水肥一体化施肥设备			1				
2.1.1.1	500100064001	单通道水肥一体机	单通道吸肥量1000L/h, 含基础等配套零件设施及安装、详见图集。	套	3				
2.1.1.2	500100064002	PE肥料桶	1m3, 含搅拌电机、搅拌杆配件及安装	套	3				
2.2	500100065	阿克托别村			1				
2.2.1	500100066	水肥一体化施肥设备			1				
2.2.1.1	500100066001	单通道水肥一体机	单通道吸肥量1000L/h, 含基础等配套零件设施及安装、详见图集。	套	7				
2.2.1.2	500100066002	PE肥料桶	1m3, 含搅拌电机、搅拌杆配件及安装	套	7				
2.3	500100067	喀拉奥依村			1				
2.3.1	500100068	水肥一体化施肥设备			1				
2.3.1.1	500100068001	单通道水肥一体机	单通道吸肥量1000L/h, 含基础等配套零件设施及安装、详见图集。	套	1				
2.3.1.2	500100068002	PE肥料桶	1m3, 含搅拌电机、搅拌杆配件及安装	套	1				
2.4	500100069	阔克塔斯村			1				
2.4.1	500100070	水肥一体化施肥设备			1				
2.4.1.1	500100070001	单通道水肥一体机	单通道吸肥量1000L/h, 含基础等配套零件设施及安装、详见图集。	套	2				

## 分类分项工程量清单

合同编号: XJHZBY-2025007

第24页 共25页

工程名称: 哈巴河县萨尔塔木乡2024年1.28万亩高标准农田建设项目(追加)

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.4.1.2	500100070002	PE肥料桶	1m3, 含搅拌机、搅拌杆配件及安装	套	2				
2.5	500100071	金巴村			1				
2.5.1	500100072	水肥一体化施肥设备			1				
2.5.1.1	500100072001	单通道水肥一体机	单通道吸肥量1000L/h, 含基础等配套零件设施及安装、详见图集。	套	5				
2.5.1.2	500100072002	PE肥料桶	1m3, 含搅拌机、搅拌杆配件及安装	套	5				
3	500100073	第三部分: 水土保持工程			1				
3.1	500100074	工程措施			1				
3.1.1	500100074001	土方平整	土地平整采用74kw 推土机推平, 边角地或施工机械无法施工的区域采取人工平整, 土地平整后地面高差小于5cm	m2	600				
3.2	500100075	临时工程			1				
3.2.1	500100075001	限制性彩条旗	采用 70cm 长的木条插入地下 20cm 固定	m	11300				
3.2.2	500100075002	洒水降尘	洒水水源从附近渠道抽取、每次洒水 0.2L/m <sup>2</sup>	m3	333				





