

哈巴河县库勒拜镇 2024年2.74万亩高标准农田建设项目(喀拉布拉克村、喀拉乌特克勒村、阿克齐村)(追加)

---

## 招标工程量清单

招 标 人：哈巴河县农业农村局

（单位盖章）

造价咨询人：阿勒泰信诚工程管理咨询有限公司

（单位盖章）

2025年02月07日

哈巴河县库勒拜镇 2024年2.74万亩 工程  
高标准农田建设项目(喀拉布拉克  
村、喀拉乌特克勒村、阿克齐村)(追  
加)

## 招标工程量清单

招 标 人： 哈巴河县农业农村局 造价咨询人： 阿勒泰信诚工程管理咨询有限  
公司  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人  
或其授权人： 帕特汗·尼亚孜汗 或其授权人： 骆晔新  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 秦学兵 复 核 人：  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年02月07日 复 核 日 期： 2025年02月07日



哈巴河县库勒拜镇 2024年2.74万亩高标准农田建设项目(喀拉布拉克村、喀拉乌特克勒村、阿克齐村)(追加)

## 工程量清单

合同编号: XJHZBY-2025006

招标人: 哈巴河县农业农村局 (单位盖章)

招标单位  
法定代表人  
(或委托代理人): 帕特汗·尼亚孜汗 (签字盖章)

中介机构  
法定代表人  
(或委托代理人): 骆晔新 (签字盖章)

造价工程师  
及注册号: (签字盖执业专业章)

编制时间: 2025年02月07日

## 分类分项工程量清单

合同编号: XJHZBY-2025006

工程名称: 哈巴河县库勒拜镇 2024年2.74万亩高标准农田建设项目(喀拉布拉克村、喀拉乌特克勒村、阿克齐村)(追加)

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1	500100001	第一部分: 建筑工程			1				
1.1	500100002	土壤改良工程			1				
1.1.1	500100003	喀拉乌特克勒村 (3973.34亩)			1				
1.1.1.1	500100003001	生物有机肥(粉剂): (有效活菌(cfu) ≥ 0.2亿/g, 有机质(以烘干基计) ≥ 45%, 水分 ≤ 30%, PH为5.5~8.5, 粪大肠菌群数 ≤ 100个/g, 总养分(以烘干基计) ≥ 4%, 蛔虫卵死亡率 ≥ 95%; 生物有机肥中的5种重金属限量: 总砷(As, 以烘干基计) ≤ 15mg/kg, 总镉(Cd, 以烘干基计) ≤ 3mg/kg, 总铅(Pb, 以烘干基计) ≤ 50mg/kg, 总铬(Cr, 以烘干基计) ≤ 150mg/kg, 总汞(Hg, 以烘干基计) ≤ 2mg/kg), 肥料登记证, 含播撒、影像留档。	(有效活菌(cfu) ≥ 0.2亿/g, 有机质(以烘干基计) ≥ 45%, 水分 ≤ 30%, PH为5.5~8.5, 粪大肠菌群数 ≤ 100个/g, 总养分(以烘干基计) ≥ 4%, 蛔虫卵死亡率 ≥ 95%; 生物有机肥中的5种重金属限量: 总砷(As, 以烘干基计) ≤ 15mg/kg, 总镉(Cd, 以烘干基计) ≤ 3mg/kg, 总铅(Pb, 以烘干基计) ≤ 50mg/kg, 总铬(Cr, 以烘干基计) ≤ 150mg/kg, 总汞(Hg, 以烘干基计) ≤ 2mg/kg), 肥料登记证, 含播撒、影像留档。	t	794.67				
1.1.2	500100004	阿克齐村 (715.48亩)			1				

## 分类分项工程量清单

合同编号: XJHZBY-2025006

工程名称: 哈巴河县库勒拜镇 2024年2.74万亩高标准农田建设项目(喀拉布拉克村、喀拉乌特克勒村、阿克齐村)(追加)

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1	5001000040 01	生物有机肥(粉剂): (有效活菌(cfu) ≥0.2亿/g, 有机质(以烘干基计) ≥45%, 水分 ≤30%, PH为5.5~8.5, 粪大肠菌群数 ≤100个/g, 总养分(以烘干基计) ≥4%, 蛔虫卵死亡率 ≥95%; 生物有机肥中的5种重金属限量: 总砷(As, 以烘干基计) ≤15mg/kg, 总镉(Cd, 以烘干基计) ≤3mg/kg, 总铅(Pb, 以烘干基计) ≤50mg/kg, 总铬(Cr, 以烘干基计) ≤150mg/kg, 总汞(Hg, 以烘干基计) ≤2mg/kg), 肥料登记证, 含播撒、影像留档。	(有效活菌(cfu) ≥0.2亿/g, 有机质(以烘干基计) ≥45%, 水分 ≤30%, PH为5.5~8.5, 粪大肠菌群数 ≤100个/g, 总养分(以烘干基计) ≥4%, 蛔虫卵死亡率 ≥95%; 生物有机肥中的5种重金属限量: 总砷(As, 以烘干基计) ≤15mg/kg, 总镉(Cd, 以烘干基计) ≤3mg/kg, 总铅(Pb, 以烘干基计) ≤50mg/kg, 总铬(Cr, 以烘干基计) ≤150mg/kg, 总汞(Hg, 以烘干基计) ≤2mg/kg), 肥料登记证, 含播撒、影像留档。	t	143.1				
1.2	500100005	灌溉与排水及高效节水设施工程			1				
1.2.1	500100006	喀拉布拉克村			1				
1.2.1.1	500100007	1#防渗渠道(底宽0.54米, 渠深0.67米, 边坡1:1)	底宽0.54米, 渠深0.67米, 边坡1:1		1				

## 分类分项工程量清单

合同编号：XJHZBY-2025006

工程名称：哈巴河县库勒拜镇 2024年2.74万亩高标准农田建设项目(喀拉布拉克村、喀拉乌特克勒村、阿克齐村)(追加)

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.1	500100007001	渠道土方开挖	II类土,机械85%,人工15%	m <sup>3</sup>	1337.6				
1.2.1.1.2	500100007002	渠道土方回填	机械回填,利用方,夯实	m <sup>3</sup>	364.8				
1.2.1.1.3	500100007003	砂砾石垫层	垫层铺设,厚度30cm	m <sup>3</sup>	866.4				
1.2.1.1.4	500100007004	预制C30F200W6砼板	C30F200W6、预制、运输、砌筑、厚度6cm	m <sup>3</sup>	129.2				
1.2.1.1.5	500100007005	高压聚乙烯闭孔泡沫板	伸缩缝	m <sup>3</sup>	0.28				
1.2.1.1.6	500100007006	双组份聚氨酯密封胶	伸缩缝	m <sup>3</sup>	0.14				
1.2.1.2	500100009	闸阀井水泥井圈防护			1				
1.2.1.2.1	500100009001	土方开挖	II类土,机械85%,人工15%	m <sup>3</sup>	94.66				
1.2.1.2.2	500100009002	建筑物土方回填	机械回填,利用方,夯实	m <sup>3</sup>	79.12				
1.2.1.2.3	500100009003	C30F200W6现浇砼	C30F200W6,现浇	m <sup>3</sup>	31.08				
1.2.1.2.4	500100009004	M15水泥砂浆2cm厚	M15,2cm厚	m <sup>3</sup>	7.08				
1.2.1.2.5	500100009005	砂砾石垫层	垫层铺设	m <sup>3</sup>	42.11				
1.2.1.2.6	500100009006	模板	模板制安	m <sup>2</sup>	532.09				
1.2.1.2.7	500100009007	钢筋制安	钢筋制安	t	3.1				
1.2.1.3	500100010	排水井水泥井圈防护			1				
1.2.1.3.1	500100010001	土方开挖	II类土,机械85%,人工15%	m <sup>3</sup>	96.63				
1.2.1.3.2	500100010002	建筑物土方回填	机械回填,利用方,夯实	m <sup>3</sup>	80.76				
1.2.1.3.3	500100010003	C30F200W6现浇砼	C30F200W6,现浇	m <sup>3</sup>	31.73				
1.2.1.3.4	500100010004	M15水泥砂浆2cm厚	M15,2cm厚	m <sup>3</sup>	7.23				
1.2.1.3.5	500100010005	砂砾石垫层	垫层铺设	m <sup>3</sup>	42.99				

## 分类分项工程量清单

合同编号：XJHZBY-2025006

工程名称：哈巴河县库勒拜镇 2024年2.74万亩高标准农田建设项目(喀拉布拉克村、喀拉乌特克勒村、阿克齐村)(追加)

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.3.6	500100010006	模板	模板制安	m <sup>2</sup>	543.17				
1.2.1.3.7	500100010007	钢筋制安	钢筋制安	t	3.16				
1.2.1.4	500100011	首部工程			1				
1.2.1.4.1	500100011001	清表(场地平整、除草等)	场地平整、除草等	m <sup>2</sup>	2271.03				
1.2.1.4.2	500100011002	级配砂砾石路面(最大粒径≤5cm)	最大粒径≤5cm	m <sup>3</sup>	439.86				
1.2.1.4.3	500100011003	C30F200现浇砼地坪	C30F200W6, 现浇	m <sup>3</sup>	14.78				
1.2.1.4.4	500100011004	砂砾石垫层	垫层铺设	m <sup>3</sup>	22.17				
1.2.1.4.5	500100011005	模板	模板制安	m <sup>2</sup>	18.14				
1.2.2	500100012	喀拉乌特克勒村			1				
1.2.2.1	500100013	1#防渗渠道(底宽0.54米, 渠深0.67米, 边坡1:1)	底宽0.54米, 渠深0.67米, 边坡1:1		1				
1.2.2.1.1	500100013001	渠道土方开挖	II类土, 机械85%, 人工15%	m <sup>3</sup>	211.2				
1.2.2.1.2	500100013002	渠道土方回填	机械回填, 利用方, 夯实	m <sup>3</sup>	57.6				
1.2.2.1.3	500100013003	砂砾石垫层	垫层铺设、厚度30cm	m <sup>3</sup>	136.8				
1.2.2.1.4	500100013004	预制C30F200W6砼板	C30F200W6、预制、运输、砌筑、厚度6cm	m <sup>3</sup>	20.4				
1.2.2.1.5	500100013005	高压聚乙烯闭孔泡沫板	伸缩缝	m <sup>3</sup>	0.04				
1.2.2.1.6	500100013006	双组份聚氨酯密封胶	伸缩缝	m <sup>3</sup>	0.02				
1.2.2.2	500100014	涵管桥			1				
1.2.2.2.1	500100014001	土方开挖(II类土, 机械85%, 人工15%)	II类土, 机械85%, 人工15%	m <sup>3</sup>	18.1				
1.2.2.2.2	500100014002	建筑物土方回填	机械回填, 利用方, 夯实	m <sup>3</sup>	9.84				

## 分类分项工程量清单

合同编号：XJHZBY-2025006

工程名称：哈巴河县库勒拜镇 2024年2.74万亩高标准农田建设项目(喀拉布拉克村、喀拉乌特克勒村、阿克齐村)(追加)

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.2.3	500100014003	C30F200W6砼边墩	C30F200W6	m <sup>3</sup>	3.61				
1.2.2.2.4	500100014004	C30F200W6砼底座	C30F200W6	m <sup>3</sup>	5.3				
1.2.2.2.5	500100014005	沥青油麻丝	分缝材料	m <sup>2</sup>	0.5				
1.2.2.2.6	500100014006	砂砾石垫层	垫层铺设	m <sup>2</sup>	3.76				
1.2.2.2.7	500100014007	预制DN800钢筋混凝土管	采购、运输、保管、安装	m	6				
1.2.2.2.8	500100014008	模板	模板制安	m <sup>2</sup>	7.16				
1.2.2.3	500100015	闸阀井水泥井圈防护			1				
1.2.2.3.1	500100015001	土方开挖(II类土,机械85%,人工15%)	II类土,机械85%,人工15%	m <sup>3</sup>	71.65				
1.2.2.3.2	500100015002	土方填筑(机械回填,利用方,夯实)	机械回填,利用方,夯实	m <sup>3</sup>	59.89				
1.2.2.3.3	500100015003	C30F200W6现浇砼	C30F200W6,现浇	m <sup>3</sup>	23.52				
1.2.2.3.4	500100015004	M15水泥砂浆2cm厚	M15,2cm厚	m <sup>3</sup>	5.36				
1.2.2.3.5	500100015005	砂砾石垫层	垫层铺设	m <sup>3</sup>	31.87				
1.2.2.3.6	500100015006	模板	模板制安	m <sup>2</sup>	402.76				
1.2.2.3.7	500100015007	钢筋制安	钢筋制安	t	2.35				
1.2.2.4	500100016	排水井水泥井圈防护			1				
1.2.2.4.1	500100016001	土方开挖(II类土,机械85%,人工15%)	II类土,机械85%,人工15%	m <sup>3</sup>	71				
1.2.2.4.2	500100016002	土方填筑(机械回填,利用方,夯实)	机械回填,利用方,夯实	m <sup>3</sup>	59.34				
1.2.2.4.3	500100016003	C30F200W6现浇砼	C30F200W6,现浇	m <sup>3</sup>	23.31				

## 分类分项工程量清单

合同编号：XJHZBY-2025006

工程名称：哈巴河县库勒拜镇 2024年2.74万亩高标准农田建设项目(喀拉布拉克村、喀拉乌特克勒村、阿克齐村)(追加)

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.4.4	500100016004	M15水泥砂浆2cm厚	M15, 2cm厚	m <sup>3</sup>	5.31				
1.2.2.4.5	500100016005	砂砾石垫层	垫层铺设	m <sup>3</sup>	31.58				
1.2.2.4.6	500100016006	模板	模板制安	m <sup>2</sup>	399.06				
1.2.2.4.7	500100016007	钢筋制安	钢筋制安	t	2.33				
1.2.2.5	500100017	首部工程			1				
1.2.2.5.1	500100017001	清表(场地平整、除草等)	场地平整、除草等	m <sup>2</sup>	1703.27				
1.2.2.5.2	500100017002	级配砂砾石路面(最大粒径≤5cm)	最大粒径≤5cm	m <sup>3</sup>	329.89				
1.2.2.5.3	500100017003	C30F200现浇砼地坪	C30F200, 现浇	m <sup>3</sup>	11.08				
1.2.2.5.4	500100017004	砂砾石垫层	垫层铺设	m <sup>3</sup>	16.63				
1.2.2.5.5	500100017005	模板	模板制安	m <sup>2</sup>	14.02				
1.2.3	500100018	阿克齐村			1				
1.2.3.1	500100019	闸阀井水泥井圈防护			1				
1.2.3.1.1	500100019001	土方开挖(II类土, 机械85%, 人工15%)	II类土, 机械85%, 人工15%	m <sup>3</sup>	4.6				
1.2.3.1.2	500100019002	土方填筑(机械回填, 利用方, 夯实)	机械回填, 利用方, 夯实	m <sup>3</sup>	3.85				
1.2.3.1.3	500100019003	C30F200W6现浇砼	C30F200W6, 现浇	m <sup>3</sup>	1.51				
1.2.3.1.4	500100019004	M15水泥砂浆2cm厚	M15, 2cm厚	m <sup>3</sup>	0.34				
1.2.3.1.5	500100019005	砂砾石垫层	垫层铺设	m <sup>3</sup>	2.05				
1.2.3.1.6	500100019006	模板	模板制安	m <sup>2</sup>	25.87				
1.2.3.1.7	500100019007	钢筋制安	钢筋制安	t	0.15				

## 分类分项工程量清单

合同编号: XJHZBY-2025006

工程名称: 哈巴河县库勒拜镇 2024年2.74万亩高标准农田建设项目(喀拉布拉克村、喀拉乌特克勒村、阿克齐村)(追加)

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.3.2	500100020	排水井水泥井圈防护			1				
1.2.3.2.1	50010002001	土方开挖(II类土,机械85%,人工15%)	II类土,机械85%,人工15%	m <sup>3</sup>	4.6				
1.2.3.2.2	50010002002	土方填筑(机械回填,利用方,夯实)	机械回填,利用方,夯实	m <sup>3</sup>	3.85				
1.2.3.2.3	50010002003	C30F200W6现浇砼	C30F200W6,现浇	m <sup>3</sup>	1.51				
1.2.3.2.4	50010002004	M15水泥砂浆2cm厚	M15,2cm厚	m <sup>3</sup>	0.34				
1.2.3.2.5	50010002005	砂砾石垫层	垫层铺设	m <sup>3</sup>	2.05				
1.2.3.2.6	50010002006	模板	模板制安	m <sup>2</sup>	25.87				
1.2.3.2.7	50010002007	钢筋制安	钢筋制安	t	0.15				
1.2.3.3	500100021	首部工程			1				
1.2.3.3.1	50010002101	清表(场地平整、除草等)	场地平整、除草等	m <sup>2</sup>	567.76				
1.2.3.3.2	50010002102	级配砂砾石路面(最大粒径≤5cm)	最大粒径≤5cm	m <sup>3</sup>	109.96				
1.2.3.3.3	50010002103	C30F200现浇砼地坪	C30F200,现浇	m <sup>3</sup>	3.69				
1.2.3.3.4	50010002104	砂砾石垫层	垫层铺设	m <sup>3</sup>	5.54				
1.2.3.3.5	50010002105	模板	模板制安	m <sup>2</sup>	4.67				
1.3	500100022	田间道路工程			1				
1.3.1	500100023	喀拉布拉克村			1				
1.3.1.1	500100024	1#机耕道			1				
1.3.1.1.1	50010002401	砂砾石路面(路宽4m,砂砾石垫层30cm厚,含原地面平整)	路宽4m,砂砾石垫层30cm厚,含原地面平整	m <sup>3</sup>	1273.73				
1.3.1.2	500100025	2#机耕道			1				

## 分类分项工程量清单

合同编号: XJHZBY-2025006

工程名称: 哈巴河县库勒拜镇 2024年2.74万亩高标准农田建设项目(喀拉布拉克村、喀拉乌特克勒村、阿克齐村)(追加)

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1.2.1	500100025001	砂砾石路面(路宽4m, 砂砾石垫层30cm厚, 含原地面平整)	路宽4m, 砂砾石垫层30cm厚, 含原地面平整	m <sup>3</sup>	1448.4				
1.3.1.3	500100026	3#机耕道			1				
1.3.1.3.1	500100026001	砂砾石路面(路宽4m, 砂砾石垫层30cm厚, 含原地面平整)	路宽4m, 砂砾石垫层30cm厚, 含原地面平整	m <sup>3</sup>	2291.18				
1.3.1.4	500100027	盖板涵			1				
1.3.1.4.1	500100027001	土方开挖(II类土, 机械85%, 人工15%)	II类土, 机械85%, 人工15%	m <sup>3</sup>	80.92				
1.3.1.4.2	500100027002	土方填筑(机械回填, 利用方, 夯实)	机械回填, 利用方, 夯实	m <sup>3</sup>	20.56				
1.3.1.4.3	500100027003	C30F200W6砼扭面	C30F200W6	m <sup>3</sup>	8.5				
1.3.1.4.4	500100027004	C30F200W6砼底板	C30F200W6	m <sup>3</sup>	9.94				
1.3.1.4.5	500100027005	C30F200W6挡墙	C30F200W6	m <sup>3</sup>	11.52				
1.3.1.4.6	500100027006	C30F200W6盖板	C30F200W6	m <sup>2</sup>	4.14				
1.3.1.4.7	500100027007	砂砾石垫层	垫层铺设	m <sup>2</sup>	13.78				
1.3.1.4.8	500100027008	模板	模板制安	m <sup>2</sup>	61.38				
1.3.1.4.9	500100027009	钢筋制安	钢筋制安	t	0.49				
1.3.1.5	500100028	涵管桥			1				
1.3.1.5.1	500100028001	土方开挖(II类土, 机械85%, 人工15%)	II类土, 机械85%, 人工15%	m <sup>3</sup>	18.1				
1.3.1.5.2	500100028002	土方填筑(机械回填, 利用方, 夯实)	机械回填, 利用方, 夯实	m <sup>3</sup>	9.84				
1.3.1.5.3	500100028003	C30F200W6砼边墩	C30F200W6	m <sup>3</sup>	3.61				

## 分类分项工程量清单

合同编号：XJHZBY-2025006

工程名称：哈巴河县库勒拜镇 2024年2.74万亩高标准农田建设项目(喀拉布拉克村、喀拉乌特克勒村、阿克齐村)(追加)

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1.5.4	500100028004	C30F200W6砼底座	C30F200W6	m <sup>3</sup>	5.3				
1.3.1.5.5	500100028005	沥青油麻丝	分缝材料	m <sup>2</sup>	0.5				
1.3.1.5.6	500100028006	砂砾石垫层	垫层铺设	m <sup>2</sup>	3.76				
1.3.1.5.7	500100028007	预制DN800钢筋混凝土管	采购、运输、保管、安装	m	6				
1.3.1.5.8	500100028008	模板	模板制安	m <sup>2</sup>	7.16				
1.3.2	500100029	喀拉乌特克勒村			1				
1.3.2.1	500100030	1#机耕道			1				
1.3.2.1.1	500100030001	砂砾石路面(路宽4m,砂砾石垫层30cm厚,含原地面平整)	路宽4m,砂砾石垫层30cm厚,含原地面平整	m <sup>3</sup>	1244.4				
1.3.2.2	500100031	2#机耕道			1				
1.3.2.2.1	500100031001	砂砾石路面(路宽4m,砂砾石垫层30cm厚,含原地面平整)	路宽4m,砂砾石垫层30cm厚,含原地面平整	m <sup>3</sup>	1895.93				
1.3.2.3	500100032	涵管桥			1				
1.3.2.3.1	500100032001	土方开挖(II类土,机械85%,人工15%)	II类土,机械85%,人工15%	m <sup>3</sup>	18.1				
1.3.2.3.2	500100032002	土方填筑(机械回填,利用方,夯实)	机械回填,利用方,夯实	m <sup>3</sup>	9.84				
1.3.2.3.3	500100032003	C30F200W6砼边墩	C30F200W6	m <sup>3</sup>	3.61				
1.3.2.3.4	500100032004	C30F200W6砼底座	C30F200W6	m <sup>3</sup>	5.3				
1.3.2.3.5	500100032005	沥青油麻丝	分缝材料	m <sup>2</sup>	0.5				
1.3.2.3.6	500100032006	砂砾石垫层	垫层铺设	m <sup>2</sup>	3.76				
1.3.2.3.7	500100032007	预制DN800钢筋混凝土管	采购、运输、保管、安装	m	6				

## 分类分项工程量清单

合同编号：XJHZBY-2025006

工程名称：哈巴河县库勒拜镇 2024年2.74万亩高标准农田建设项目(喀拉布拉克村、喀拉乌特克勒村、阿克齐村)(追加)

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.2.3.8	500100032008	模板	模板制安	m <sup>2</sup>	7.16				
1.3.3	500100033	阿克齐村			1				
1.3.3.1	500100034	1#机耕道			1				
1.3.3.1.1	500100034001	砂砾石路面(路宽4m,砂砾石垫层30cm厚,含原地面平整)	路宽4m,砂砾石垫层30cm厚,含原地面平整	m <sup>2</sup>	2571.27				
1.3.3.2	500100035	涵管桥			1				
1.3.3.2.1	500100035001	土方开挖(II类土,机械85%,人工15%)	II类土,机械85%,人工15%	m <sup>3</sup>	36.2				
1.3.3.2.2	500100035002	土方填筑(机械回填,利用方,夯实)	机械回填,利用方,夯实	m <sup>3</sup>	19.68				
1.3.3.2.3	500100035003	C30F200W6砼边墩	C30F200W6	m <sup>3</sup>	7.22				
1.3.3.2.4	500100035004	C30F200W6砼底座	C30F200W6	m <sup>3</sup>	10.6				
1.3.3.2.5	500100035005	沥青油麻丝	分缝材料	m <sup>2</sup>	1				
1.3.3.2.6	500100035006	砂砾石垫层	垫层铺设	m <sup>2</sup>	7.52				
1.3.3.2.7	500100035007	预制DN800钢筋混凝土管	采购、运输、保管、安装	m	12				
1.3.3.2.8	500100035008	模板	模板制安	m <sup>2</sup>	14.32				
1.4	500100036	农田防护与生态环境保护工程			1				
1.4.1	500100037	喀拉布拉克村			1				
1.4.1.1	500100037001	刺丝围栏大门	采购、运输、保管、安装(含C30现浇砼基础、立柱等必须附件)	座	8				

## 分类分项工程量清单

合同编号：XJHZBY-2025006

工程名称：哈巴河县库勒拜镇 2024年2.74万亩高标准农田建设项目(喀拉布拉克村、喀拉乌特克勒村、阿克齐村)(追加)

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4.1.2	500100037002	界桩(成品桩0.4m×0.15m×1.2m带喷绘标志,含安装)	成品桩0.4m×0.15m×1.2m带喷绘标志、含安装、含土方开挖及回填、详见图集	座	42				
1.4.2	500100038	喀拉乌特克勒村			1				
1.4.2.1	500100038001	界桩(成品桩0.4m×0.15m×1.2m带喷绘标志,含安装)	成品桩0.4m×0.15m×1.2m带喷绘标志、含安装、含土方开挖及回填、详见图集	座	22				
2	500100039	第二部分:机电设备及安装工程			1				
2.1	500100006	喀拉布拉克村			1				
2.1.1	500100008	水肥一体化施肥设备			1				
2.1.1.1	500100008001	单通道水肥一体机(单通道吸肥量1000L/h,含基础等配套零件设施及安装)	单通道吸肥量1000L/h,含基础等配套零件设施及安装、详见图集。	套	6				
2.1.1.2	500100008002	PE肥料桶(1m <sup>3</sup> ,含搅拌机、搅拌杆配件及安装)	1m <sup>3</sup> ,含搅拌机、搅拌杆配件及安装	套	6				
2.2	500100040	喀拉乌特克勒村			1				
2.2.1	500100041	水肥一体化施肥设备			1				
2.2.1.1	500100041001	单通道水肥一体机(单通道吸肥量1000L/h,含基础等配套零件设施及安装)	单通道吸肥量1000L/h,含基础等配套零件设施及安装、详见图集。	套	6				
2.2.1.2	500100041002	PE肥料桶(1m <sup>3</sup> ,含搅拌机、搅拌杆配件及安装)	1m <sup>3</sup> ,含搅拌机、搅拌杆配件及安装	套	6				

## 分类分项工程量清单

合同编号：XJHZBY-2025006

工程名称：哈巴河县库勒拜镇 2024年2.74万亩高标准农田建设项目(喀拉布拉克村、喀拉乌特克勒村、阿克齐村)(追加)

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3	500100042	阿克齐村			1				
2.3.1	500100043	水肥一体化施肥设备			1				
2.3.1.1	500100043001	单通道水肥一体机(单通道吸肥量1000L/h,含基础等配套零件设施及安装)	单通道吸肥量1000L/h,含基础等配套零件设施及安装、详见图集。	套	2				
2.3.1.2	500100043002	PE肥料桶(1m3,含搅拌机、搅拌杆配件及安装)	1m3,含搅拌机、搅拌杆配件及安装	套	2				
3	500100044	第三部分:水土保持工程			1				
3.1	500100045	工程措施			1				
3.1.1	500100045001	土方平整	土地平整采用74kw推土机推平,边角地或施工机械无法施工的区域采取人工平整,土地平整后地面高差小于5cm	m <sup>2</sup>	600				
3.2	500100046	临时工程			1				
3.2.1	500100046001	限制性彩条旗	采用70cm长的木条插入地下20cm固定	m	6250				
3.2.2	500100046002	洒水降尘	洒水水源从附近渠道抽取、每次洒水0.2L/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	306				





