

福海县阔克阿尕什乡也斯克库木村2025 工程  
年财政以工代赈项目

---

## 招标工程量清单

招 标 人：

\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：

\_\_\_\_\_

(单位盖章)

2025年01月02日

福海县阔克阿尕什乡也斯克库木村 工程  
2025 年财政以工代赈项目

---

招标工程量清单

招 标 人：

\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：

\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：

\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用  
章)

复 核 人：

\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

2025年01月02日

复 核 日 期：

2025年01月02日

# 总说明

工程名称：福海县阔克阿尕什乡也斯克库木村2025 年财政以工代赈项目

第1页 共1页

## 总 说 明

### 一、工程概况：

项目名称：福海县阔克阿尕什乡也斯克库木村2025 年财政以工代赈项目，项目主要为项目建设内容：建设防渗渠4.3公里，配套分水闸、桥梁及相关附属设施。

### 二、招标范围：

实施方案工程范围、图纸、发布的工程量清单等

### 三、工程质量、材料、施工等特殊要求

- (1) 质量标准：合格。
- (2) 采用木模板钢支撑，钢管脚手架、吊篮脚手架等。
- (3) 施工严格按设计要求及施工规范施工，确保工程质量、安全施工、按期竣工验收。
- (4) 工程量清单中项目描述未尽事宜请各投标人结合施工图纸及施工规范要求自行组价，并列入综合单价内
- (5) 施工图未注明设备材料型号规格尺寸的项目，请投标人按照自身施工经验及相应规范做法自行组价，并列入综合单价内；

### 三、工程量清单编制依据：

(1) 招标文件；本工程根据（水总2002）116号《水利水电建筑工程预算定额》《水利水电施工机械台班费定额》新水建（2005）118号《新疆维吾尔自治区水利水电补充定额》新疆维吾尔自治区水利水电预算编制规定、土地开发整理预算定额编制规定主要材料表参照阿勒泰地区各县(市)2024年11月份建设工程价格信息

### 四、其他内容：

1、办水总[2016]132号水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知

2、新建标〔2019〕4号《关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知》

3、利部办公厅关于调整水利工程计价依据 增值税计算标准的通知（办财务涵

【2019】448号）

4、临时措施费包含再单价内

5、本项目为土地开发整理项目，采用的费用预算标准为《土地开发整理项目预算定额标准》。

本项目措施费包含在分类分项清单项目单价中，不再另行计取。



福海县阔克阿尕什乡也斯克库木村 工程  
2025 年财政以工代赈项目

---

## 工程量清单

合同编号:

招 标 人: \_\_\_\_\_ (单位盖章)

招 标 单 位  
法 定 代 表 人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字盖章)

中 介 机 构  
法 定 代 表 人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字盖章)

造 价 工 程 师  
及 注 册 证 号: \_\_\_\_\_ (签字盖执业专业章)

编 制 时 间: \_\_\_\_\_ 2025年01月02日

## 分类分项工程量清单

合同编号:

第1页 共4页

工程名称: 福海县阔克阿尕什乡也斯克库木村2025 年财政以工代赈项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		建筑工程			1				
1.1		支渠防渗工程			1				
1.1.1		渠道防渗工程			1				
1.1.1.1	500101004001	沟、槽土方开挖	1、土类分级:人工清基及土方运输(运距5km)	m3	3348				
1.1.1.2	500114001001	混凝土板拆除	1、名称:拆除石方和砼板(运距10km)	m3	775				
1.1.1.3	500101004002	沟、槽土方开挖	1、土类分级:人工挖土,人工修坡	m3	3236.4				
1.1.1.4	500103001001	一般土方填筑	1、土质及含水量:回填土方人工夯实(就近取土)	m3	647.28				
1.1.1.5	500103001002	一般土方填筑	1、土质及含水量:回填土人工夯实压实(运距5km)	m3	6922.82				
1.1.1.6	500109001001	普通混凝土	1、部位及类型:现浇砼板砌筑 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求:F200 W6 3、级配、拌制要求:C30 二级配	m3	1766.25				
1.1.1.7	500114001002	聚氨酯密封胶	1、名称:聚氨酯密封胶	m3	2.82				
1.1.1.8	500114001003	高压闭孔板	1、名称:高压闭孔板	m3	11.28				
1.1.1.9	500110001001	普通模板	1、类型及结构尺寸:普通标准钢模板制作安装拆除	m2	2586				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

第2页 共4页

工程名称: 福海县阔克阿尕什乡也斯克库木村2025 年财政以工代赈项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.10	AB003	两布一膜	1、名称: 两布一膜200g/0.5mm/200g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	19282				
1.1.1.11	500109001002	普通混凝土	1、部位及类型: 隔墙 30cm厚 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求: F200 W6 3、级配、拌制要求: C30 二级配	m <sup>3</sup>	64.75				
1.2		渠系建筑物工程			1				
1.2.1		水闸			1				
1.2.1.1	500101004003	沟、槽土方开挖	1、土类分级: 挖土方	m <sup>3</sup>	150				
1.2.1.2	500103001003	一般土方填筑	1、土质及含水量: 填土方	m <sup>3</sup>	96				
1.2.1.3	500109001003	普通混凝土	1、部位及类型: 水闸闸墙钢筋砼 80厚 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求: F200 W6 3、级配、拌制要求: C30 二级配	m <sup>3</sup>	32.58				
1.2.1.4	500109001004	普通混凝土	1、部位及类型: 底板钢筋砼 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求: F200 W6 3、级配、拌制要求: C30 二级配	m <sup>3</sup>	22.5				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 福海县阔克阿杂什乡也斯克库木村2025 年财政以工代赈项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.5	500109001005	普通混凝土	1、部位及类型: 隔墙砼 30cm厚 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求: F200 W6 3、级配、拌制要求: C30 二级配	m3	11.52				
1.2.1.6	500105009001	砌体拆除	1、拆除要求: 砌体拆除	m3	39.96				
1.2.1.7	500114001004	弃渣运输	1、名称: 弃渣运输 (运距10km)		39.96				
1.2.1.8	500110001002	普通模板	1、类型及结构尺寸: 普通标准钢模板 制作 安装 拆除	m2	133.33				
1.2.2		农桥			1				
1.2.2.1	500101004004	沟、槽土方开挖	1、土类分级: 挖土方	m3	165				
1.2.2.2	500103001004	一般土方填筑	1、土质及含水量: 填土方	m3	105				
1.2.2.3	500103001005	一般土方填筑	1、土质及含水量: 砂砾石垫层	m3	8.64				
1.2.2.4	500109001006	普通混凝土	1、部位及类型: 预制钢筋砼桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求: F200 W6 3、级配、拌制要求: C30 二级配	m3	7.32				
1.2.2.5	500109001007	普通混凝土	1、部位及类型: 轻型桥台砼浇筑 2、级配、拌制要求: C30 三级配	m3	42.21				



## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 福海县阔克阿杂什乡也斯克库木村2025 年财政以工代赈项目

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.6	500109001008	普通混凝土	1、部位及类型: 铺装层砼浇筑 2、级配、拌制要求: C30 一级配	m3	2.25				
1.2.2.7	500109001009	普通混凝土	1、部位及类型: 小体积钢筋砼浇筑 2、级配、拌制要求: C30 二级配	m3	13.53				
1.2.2.8	500111001001	钢筋加工及安装	1、牌号: 钢筋制安(III级钢) 2、型号、规格: 14号	t	0.81				
1.2.2.9	500110001003	普通模板	1、类型及结构尺寸: 普通标准钢模板 制作 安装 拆除	m2	195				
2		金属结构设备及安装工程			1				
2.1		水闸			1				
2.1.1		闸门设备及安装工程			1				
2.1.1.1	500201034001	平板焊接钢闸门	1、名称: 平板焊接钢闸门	t	1.05				
2.1.1.2	500201034002	LQ--1	1、名称: LQ--1	台	12				

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：福海县阔克阿杂什乡也斯克库木村2025 年财政以工代赈项目

第1页 共4页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
1	建筑工程						
1.1	支渠防渗工程						
1.1.1	渠道防渗工程						
1.1.1.1	沟、槽土方开挖 【项目特征】 1、土类分级：人工清基及土方运输（运距5km）	3348	m3				
1.1.1.2	混凝土板拆除 【项目特征】 1、名称：拆除石方和砼板（运距10km）	775	m3				
1.1.1.3	沟、槽土方开挖 【项目特征】 1、土类分级：人工挖土，人工修坡	3236.4	m3				
1.1.1.4	一般土方填筑 【项目特征】 1、土质及含水量：回填土方人工夯实（就近取土）	647.28	m3				
1.1.1.5	一般土方填筑 【项目特征】 1、土质及含水量：回填土人工夯实压实（运距5km）	6922.82	m3				
1.1.1.6	普通混凝土 【项目特征】 1、部位及类型：现浇砼板砌筑 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200 W6 3、级配、拌制要求：C30 二级配	1766.25	m3				
1.1.1.7	聚氨酯密封胶 【项目特征】 1、名称：聚氨酯密封胶	2.82	m3				
1.1.1.8	高压闭孔板 【项目特征】 1、名称：高压闭孔板	11.28	m3				

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

第2页 共4页

工程名称：福海县阔克阿尕什乡也斯克库木村2025 年财政以工代赈项目

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
1.1.1.9	普通模板 【项目特征】 1、类型及结构尺寸：普通标准钢模板 制作 安装 拆除	2586	m2				
1.1.1.10	两布一膜 【项目特征】 1、名称：两布一膜200g/0.5mm/200g/m <sup>2</sup>	19282	m2				
1.1.1.11	普通混凝土 【项目特征】 1、部位及类型：隔墙 30cm厚 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200 W6 3、级配、拌制要求：C30 二级配	64.75	m3				
1.2	渠系建筑物工程						
1.2.1	水闸						
1.2.1.1	沟、槽土方开挖 【项目特征】 1、土类分级：挖土方	150	m3				
1.2.1.2	一般土方填筑 【项目特征】 1、土质及含水量：填土方	96	m3				
1.2.1.3	普通混凝土 【项目特征】 1、部位及类型：水闸闸墙钢筋砼 80厚 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200 W6 3、级配、拌制要求：C30 二级配	32.58	m3				
1.2.1.4	普通混凝土 【项目特征】 1、部位及类型：底板钢筋砼 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200 W6 3、级配、拌制要求：C30 二级配	22.5	m3				

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：福海县阔克阿尕什乡也斯克库木村2025 年财政以工代赈项目

第3页 共4页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
1.2.1.5	普通混凝土 【项目特征】 1、部位及类型：隔墙砼 30cm厚 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200 W6 3、级配、拌制要求：C30 二级配	11.52	m3				
1.2.1.6	砌体拆除 【项目特征】 1、拆除要求：砌体拆除	39.96	m3				
1.2.1.7	弃渣运输 【项目特征】 1、名称：弃渣运输（运距10km）	39.96					
1.2.1.8	普通模板 【项目特征】 1、类型及结构尺寸：普通标准钢模板 制作 安装 拆除	133.33	m2				
1.2.2	农桥						
1.2.2.1	沟、槽土方开挖 【项目特征】 1、土类分级：挖土方	165	m3				
1.2.2.2	一般土方填筑 【项目特征】 1、土质及含水量：填土方	105	m3				
1.2.2.3	一般土方填筑 【项目特征】 1、土质及含水量：砂砾石垫层	8.64	m3				
1.2.2.4	普通混凝土 【项目特征】 1、部位及类型：预制钢筋砼桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200 W6 3、级配、拌制要求：C30 二级配	7.32	m3				

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：福海县阔克阿尕什乡也斯克库木村2025 年财政以工代赈项目

第4页 共4页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
1.2.2.5	普通混凝土 【项目特征】 1、部位及类型：轻型桥台 砼浇筑 2、级配、拌制要求：C30 三级配	42.21	m3				
1.2.2.6	普通混凝土 【项目特征】 1、部位及类型：铺装层砼 浇筑 2、级配、拌制要求：C30 一级配	2.25	m3				
1.2.2.7	普通混凝土 【项目特征】 1、部位及类型：小体积钢 筋砼浇筑 2、级配、拌制要求：C30 二级配	13.53	m3				
1.2.2.8	钢筋加工及安装 【项目特征】 1、牌号：钢筋制安(III级 钢) 2、型号、规格：14号	0.81	t				
1.2.2.9	普通模板 【项目特征】 1、类型及结构尺寸：普通 标准钢模板 制作 安装 拆 除	195	m2				
2	金属结构设备及安装工程						
2.1	水闸						
2.1.1	闸门设备及安装工程						
2.1.1.1	平板焊接钢闸门 【项目特征】 1、名称：平板焊接钢闸门	1.05	t				
2.1.1.2	LQ--1 【项目特征】 1、名称：LQ--1	12	台				

# 措施项目清单

合同编号:

工程名称: 福海县阔克阿尕什乡也斯克库木村2025 年财政以工代赈项目

第1页, 共1页

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	安全文明施工费用	项	1.000			
1.1	安全文明施工费用	项	1.000			
2	临时工程	项	1.000			
2.1	施工供水	项	1.000			
2.2	施工供电	项	1.000			
2.3	施工供风	项	1.000			
2.4	砼生产系统	项	1.000			
2.5	附属加工车间和仓库	项	1.000			
2.6	临时房屋建筑和公用设施	项	1.000			
2.7	施工道路	项	1.000			
2.8	施工降排水	项	1.000			
3	施工企业进退场费	项	1.000			
3.1	进场费	项	1.000			
3.2	退场费	项	1.000			
4	施工环境保护及水土保持设施费	项	1.000			
4.1	施工环境保护及水土保持设施费	项	1.000			
5	施工消防设施费	项	1.000			
5.1	施工消防设施费	项	1.000			
6	安全度汛和防护费	项	1.000			
6.1	安全度汛和防护费	项	1.000			
7	冬雨季施工增加费	项	1.000			
7.1	冬雨季施工增加费	项	1.000			
8	计列安全等三项费用	项	1.000			
8.1	安全保障措施专项费	项	1.000			
8.2	项目法人全过程质量检测费	项	1.000			
8.3	民爆物品相关费用	项	1.000			

