

布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： 布尔津县民政局
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

布尔津县未成年人救助
保护中心安全改造及能
力提升项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 2 页

一、工程概况：

1、本工程项目为布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目。建设规模及内容：新建硬化路面700m²，透水砖600m²，建筑内水、暖、电的改造，一至三层各房间内墙面、顶棚、地面改造，外立面粉刷，更换一至三层所有窗户，屋面防水，以及新增室外管网等。

2、现场施工场地、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘查。

3. 建设地点：布尔津县

二、招标范围：

施工图所示范围、工程量清单中的全部内容及补充文件等。

三、工程质量、材料、施工等特殊要求：

1、 工程质量标准：合格。

2、 施工严格按设计文件要求、国家及行业和地方有关技术标准及施工规范施工，确保工程质量、安全施工、按期竣工验收。

3、 工程量清单中项目描述未尽事宜请各投标人结合施工图纸及施工规范要求自行组价，并列入综合单价内。

4、 施工图未注明设备材料型号规格尺寸的项目，请投标人按照自身施工经验及相应规范做法自行组价，并列入综合单价内，工程建筑材料均需使用国标合格产品。

四、工程量清单及招标控制价编制依据：

1、 国家、行业和地方政府的法律、法规及有关规定。

2、 地质勘查报告、设计文件、招标文件和补充文件及有关会议纪要。

3、 国家、行业和地方有关技术标准和质量验收规范等。

4、 计价计量规范：《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程计量规范》(GB50854-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)。

5、 根据《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额2022年阿勒泰地区单位估价表》、《通用安装工程及新疆维吾尔自治区补充消耗量定额2022年阿勒泰地区单位估价表》、《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额2022年阿勒泰地区单位估价表》文件。

6、 预算定额：《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额》(2020版)、《新疆维吾尔自治区安装工程补充消耗量定额》(2020版)、《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额》(2020版)及《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》(2020 版)配套使用，《阿勒泰地区建筑工程材料预算价格》。

7、 阿地建字[2004]24号文《关于在建设工程招标中单独计取不可竞争费的通知》。

。

8、 其它相关资料。

总 说 明

工程名称：布尔津县未成年人救助保护
中心安全改造及能力提升项目

第 2 页 共 2 页

五、其他说明：

- 1、本工程人工费、机械台班费、材料价差执行阿勒泰地区建设工程造价管理站发布《阿勒泰地区2024年7月份建设工程综合价格信息》。
- 2、各分部分项综合单价必须包含《建设工程工程量清单计价规范GB50854-2013》中所包括的相应的所有清单工程内容。
- 3、安全防护文明施工措施费用（包含文明施工费、环境保护费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费等）按照现行定额有关规定执行。
- 4、阿地住建发[2016]3号文《关于调整阿勒泰地区建筑工程安全防护、文明施工措施费用的通知》。
- 5、新建标函[2021]17号文《关于建设工程智慧工地基础配置费用计取事项（试行）的通知》。
- 6、扬尘污染防治增加费执行新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅2020年第120号公告《关于新疆建设工程扬尘污染防治增加费计取方法的公告》。
- 7、新建标[2019]4号文《关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知》。
- 8、阿地住建发[2018]43号关于转发《关于发布〈新疆维吾尔自治区建设工程工程量清单计价管理办法〉的通知》的通知。
- 9、建施图与结施图不一致时按结施图计算。
- 10、选用图集的项目，如果图集做法未完全明确的，以结算为准计算。
- 11、本清单中措施项目费是指完成各单位工程所需的措施费用。
- 12、施工期间风险因素由投标人自行考虑并计入综合单价内。
- 13、暂估价的工程，结算时按实结算。
- 14、建筑垃圾运距费用施工方自行考虑。
- 13、暂列金30000元（包含智慧工地费），为发包人掌握和使用的费用，按元计算。

建设项目投标报价汇总表

工程名称：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除		
1.2	新建		
1.3	室外工程		
1.4	硬化地面700m2		
1.5	透水砖地面600m2		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心
安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		拆除						
1	011610002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗洞口尺寸:C1815 2. 拆除运距:投标单位 自行考虑	樘	40			
2	011610002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗洞口尺寸:M2424 2. 拆除运距:投标单位 自行考虑	樘	1			
3	011610002003	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗洞口尺寸:M1221 2. 拆除运距:投标单位 自行考虑	樘	1			
4	011607001001	刚性层拆除	[项目特征] 1. 刚性层厚度:防水层 及50厚刚性层 2. 拆除运距:投标单位 自行考虑	m2	271.54			
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面 拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类:轻 钢龙骨及面层 2. 拆除运距:投标单位 自行考虑	m2	217.67			
6	011604002001	立面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位:天棚 2. 抹灰层种类:抹灰 3. 拆除运距:投标单位 自行考虑	m2	569.58			
7	011604001001	平面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:面层及 抹灰层 3. 拆除运距:投标单位 自行考虑	m2	2350.63			
8	011605001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类:原有 地砖 2. 拆除运距:投标单位 自行考虑	m2	707.88			
9	011605002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:原 有墙面 2. 饰面材料种类:墙砖	m2	250.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心
安全改造及能力提升项目

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 拆除运距: 投标单位自行考虑					
10	011612001001	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质: 镀锌钢管拆除Dg15~25 2. 拆除运距: 投标单位自行考虑	m	373.93			
11	011612001002	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质: 镀锌钢管拆除Dg32~50 2. 拆除运距: 投标单位自行考虑	m	62.92			
12	011612001003	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质: 镀锌钢管拆除Dg32~50 2. 拆除运距: 投标单位自行考虑	m	39.98			
13	011612002001	散热器拆除	[项目特征] 1. 种类: 拆整组柱型散热器15片以内 2. 拆除运距: 投标单位自行考虑	套	15			
14	011612002002	散热器拆除	[项目特征] 1. 种类: 拆整组柱型散热器30片以内 2. 拆除运距: 投标单位自行考虑	套	41			
15	011612002003	阀类拆除	[项目特征] 1. 阀类拆除: 丝扣阀门拆除Dg15~25 2. 拆除运距: 投标单位自行考虑	套	112			
16	011612001004	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质: 一般管道拆除Dg70~100 2. 拆除运距: 投标单位自行考虑	m	32.44			
17	011612001008	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质: 一般管道拆除Dg32~50 2. 拆除运距: 投标单位自行考虑	m	44.41			
18	011612001005	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质: 塑	m	73.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心
安全改造及能力提升项目

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			料排水管道拆除Dg50~75 2. 拆除运距:投标单位自行考虑					
19	011612001007	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质:一般管道拆除Dg125~150 2. 拆除运距:投标单位自行考虑	m	5.71			
20	011612002004	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类:洗涤盆 2. 拆除运距:投标单位自行考虑	套	5			
21	011612002005	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类:洗脸盆 2. 拆除运距:投标单位自行考虑	套	5			
22	011612002006	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类:蹲式大便器 2. 拆除运距:投标单位自行考虑	套	6			
23	011612002007	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类:淋浴器 2. 拆除运距:投标单位自行考虑	套	2			
24	011613001001	配电箱拆除	[项目特征] 1. 拆除灯具高度:配电箱拆除 2. 拆除运距:投标单位自行考虑	套	12			
25	011613001002	配电箱拆除	[项目特征] 1. 拆除灯具高度:端子箱拆除 2. 拆除运距:投标单位自行考虑	套	7			
26	011613001003	开关拆除	[项目特征] 1. 拆除灯具高度:开关拆除 2. 拆除运距:投标单位自行考虑	套	61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心
安全改造及能力提升项目

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	011613001004	插座拆除	[项目特征] 1. 拆除灯具高度:插座拆除 2. 拆除运距:投标单位自行考虑	套	97			
28	011612001009	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质:一般管道拆除Dg70~100 2. 拆除运距:投标单位自行考虑	m	5.35			
29	011612001010	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质:一般管道拆除Dg32~50 2. 拆除运距:投标单位自行考虑	m	19.02			
30	011612001011	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质:一般管道拆除Dg15~25 2. 拆除运距:投标单位自行考虑	m	1768.98			
31	011613001005	灯具拆除	[项目特征] 1. 灯具种类:灯具拆除 2. 拆除运距:投标单位自行考虑	套	202			
		分部小计						
		新建						
1	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:C1815 2. 框、扇材质:铝合金(断桥)普通中空玻璃(5+12A+4)窗 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金安装、玻璃安装	m2	91.8			
2	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:C1815-消防窗 2. 框、扇材质:铝合金(断桥)普通中空玻璃(5+12A+4)窗 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金安装、玻璃安装	m2	16.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心
安全改造及能力提升项目

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M 2400*2400 2. 门框或扇外围尺寸: 市售成品氟碳漆断桥铝 合金节能门 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	5.76			
4	010802003001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸: FM乙1221 2. 门框或扇外围尺寸:1 200*2100 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	樘	4			
5	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚 度:3+3厚自粘聚合物改 性防水卷材(聚酯胎)二 道;一道1.5厚聚氨酯防 水涂料; 2. 防水层数:3 3. 防水层做法:二道3+3 厚自粘聚合物改性防水 卷材(聚酯胎);一道1.5 厚聚氨酯防水涂料; [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	289			
6	010902003001	屋面刚性层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:30 厚C20细石混凝土找平 层; 2. 嵌缝材料种类:20厚1 :2.5水泥砂浆抹面(表 面抹平压光,设表面分 格缝,分格面积不大于1 .0平方米,缝宽10,缝内 填粗砂,砂浆内配C1镀 锌钢丝网,网孔25~30);	m2	271.54			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心
安全改造及能力提升项目

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 隔气层材料品种、厚度:0.4厚塑料膜或0.8厚土工布隔离层; [工作内容] 1. 基层处理 2. 混凝土运输制作、运输、铺筑、养护 3. 钢筋制安					
7	010904001001	楼（地）面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:防水层两道，四周卷起2000高；（1.5厚聚氨酯防水涂料） [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝	m2	287.41			
8	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚 DS M15 砂浆(或1:3 水泥砂浆)找平层 2. 素水泥浆遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 面层厚度、砂浆配合比:300*300铺全瓷防滑地砖，干水泥勾缝(宽缝时用1:1水泥砂浆勾平缝，浅色地砖用白水泥) [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	23.87			
9	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚 DS M15 砂浆(或1:3 水泥砂浆)找平层 2. 面层厚度、砂浆配合比:300*300铺全瓷防滑	m2	56.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心
安全改造及能力提升项目

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			地砖，干水泥勾缝(宽缝时用1:1水泥砂浆勾平缝，浅色地砖用白水泥) [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输					
10	011103003001	塑料板楼地面	[项目特征] 1. 粘结层厚度、材料种类:专用粘结剂粘结 2. 面层材料品种、规格、颜色:8厚石塑地板 3. 压线条种类:木条或铝条收边 4. 面层:地板漆两道,并打蜡光 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	716.22			
11	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:办公室、餐厅、活动室、多功能室、楼梯间、储藏室 2. 底层厚度、砂浆配合比:2厚DCA 砂浆罩面 3. 面层厚度、砂浆配合比:8厚DCA 砂浆打底 4. 满刮2厚耐水腻子找平 5. 装饰面材料种类:喷(刷、辊)无机内墙薄涂涂料2道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	1322.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心
安全改造及能力提升项目

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	011201001002	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:走道 2. 底层厚度、砂浆配合比:2厚DCA 砂浆罩面 3. 面层厚度、砂浆配合比:8厚DCA 砂浆打底 4. 满刮2厚耐水腻子找平 5. 装饰面材料种类:喷(刷、辊)无机内墙薄涂涂料2道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	263.68			
13	011201001003	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:12厚DP M15砂浆 (或1:3水泥砂浆) 打底扫毛 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚DW M20防水砂浆 (或1:2.5水泥防水砂浆) 找平 4. 装饰面材料种类:真石漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	763.97			
14	011204003001	块料墙面	[项目特征] 1. 基底:DCA砂浆勾实接缝修补墙面、拉毛, 贴涂塑中碱玻璃纤维网布一层 2. 基层:8厚 DP M20 砂浆打底 3. 粘结层:5厚 DTA 砂浆粘接层	m2	250.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心
安全改造及能力提升项目

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 防水层:通刷一道1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 面层材料品种、规格、颜色:8厚陶瓷墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类:DTG 砂浆勾缝 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡					
15	011301001001	天棚抹灰	[项目特征] 1. 基层类型:现浇楼板底刮2厚耐水腻子 2. 抹灰厚度、材料种类:喷(刷、辊)无机内墙薄涂涂料2道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	569.58			
16	011302001001	吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢主龙骨TB24x38 (TBA24x28) 中距600, 与现浇楼板固定, 中距:横向<600, 纵向1200; T型轻钢龙骨(横撑) T24x28 (TBA24x28) 中距600(或1200) 2. 面层材料品种、规格:12(15)厚矿棉吸声板 面层, 规格600x600(或600x1200) [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	138.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心
安全改造及能力提升项目

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	011302001002	吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢次龙骨中距 600(或 500)，找平后 与钢筋吊杆固定，T型轻钢次龙骨横撑,中距600(或 500、1200) 2. 面层材料品种、规格:0.5 厚铝合金穿(或不穿)孔方板面层，浮置式安装 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	79.37			
		分部小计						
		室外工程						
1	010401011001	钢筋砼排水检查井	[项目特征] 1. 井截面、深度: φ 1000 2. 其他:新22S3-B13 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输 9. 增加防坠网	座	3			
2	010401011002	隔油池	[项目特征] 1. 名称:GY-1SF型隔油池 2. 规格:有效容积1.5m3 3. 其他:新22S3-E17页 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作运	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心
安全改造及能力提升项目

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输 9. 增加防坠网					
3	010101003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别: 详见地勘报告 2. 挖土深度: 2.5m 内 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	352.63			
4	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	285.26			
5	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种: 废方 2. 运距: 施工方自行考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	57.68			
6	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 材料种类及配比: 200 厚砂垫层 [工作内容] 1. 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实 3. 材料运输	m3	52.12			
7	010401011003	室外消防栓井	[项目特征] 1. 名称: 室外消防栓井(含阀门) 2. 规格: $\phi 1500$ 3. 其他: 新22S6-A25页 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心
安全改造及能力提升项目

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输					
8	010401011004	给水阀门井	[项目特征] 1. 名称:给水阀门井 2. 规格:DN50 3. 其他:新22S2-H1页 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输	座	3			
9	010101003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:详见地勘报告 2. 挖土深度:2.5m 内 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	232.92			
10	010201001002	换填垫层	[项目特征] 1. 材料种类及配比:150厚砂垫层 [工作内容] 1. 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实 3. 材料运输	m3	10.6			
11	010201001003	换填垫层	[项目特征] 1. 材料种类及配比:胸腔400厚中砂回填 [工作内容] 1. 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实 3. 材料运输	m3	32.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心
安全改造及能力提升项目

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	010103001002	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	190.26			
13	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种: 废方 2. 运距: 投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	42.66			
		分部小计						
		硬化地面700m2						
1	010201001004	换填垫层	[项目特征] 1. 路基碾压密实 ≥ 0.97 （环刀取样） 2. 材料种类及配比: 300厚戈壁料垫层，分两次碾压密实，宽出地面300。 [工作内容] 1. 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实 3. 材料运输	m3	210			
2	011101001001	混凝土路面	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚粗砂隔离层，满缝刮平 2. 面层厚度、砂浆配合比: C30混凝土路面，分块现浇，振捣密实，随打随抹平起毛，每块路面长度不大于6m，留缝10-15，用沥青砂填实，厚度为120mm包含模板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	700			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心
安全改造及能力提升项目

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		透水砖地面600m2						
1	010201001005	换填垫层	[项目特征] 1. 路基碾压密实≥0.97（环刀取样） 2. 材料种类及配比:300厚戈壁料垫层，分两次碾压密实，宽出地面300. [工作内容] 1. 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实 3. 材料运输	m3	180			
2	011101001002	水泥稳定砂砾	[项目特征] 1. 面层厚度、砂浆配合比:150厚水泥稳定级配碎石，压实系数0.95 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	600			
3	011102002001	块料面层	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:50厚DS M15砂浆（或1:3干硬性水泥砂浆粘结层，表面撒素水泥） 2. 面层材料品种、规格、颜色:100厚透水砖，缝宽5，DTG填缝砂浆（或1:1水泥砂浆）勾缝 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	600			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心
安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN25 (内外热镀锌钢管) 4. 连接形式:螺纹连接	m	373.93			
2	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN32 (内外热镀锌钢管) 4. 连接形式:螺纹连接	m	41.6			
3	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN40 (内外热镀锌钢管) 4. 连接形式:螺纹连接	m	21.32			
4	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN50 (内外热镀锌钢管) 4. 连接形式:螺纹连接	m	39.98			
5	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:螺纹连接	m	27.54			
6	031005002001	钢制散热器	1. 型号、规格:钢制无缝片头散热器15片/组	组	15			
7	031005002003	钢制散热器	1. 型号、规格:钢制无缝片头散热器20片/组	组	5			
8	031005002002	钢制散热器	1. 型号、规格:钢制无缝片头散热器25片/组	组	36			
9	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:放气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	56			
10	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:单管系统专用低阻恒温两通阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心
安全改造及能力提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 连接形式:螺纹连接					
11	030113004001	通风风机	1. 名称:厨房平时兼事故排风 2. 规格:型号XBDZ-3, 风量1450m3/h, 全压65pa, 功率0.04kw, 噪声59dB (A), 重量30kg。	台	1			
12	030404033001	风扇	1. 名称:卫生间换气扇 2. 型号:型号BLD-250, 风量250m3/h, 风压220pa, 功率32kw, 噪声44dB (A)。	台	3			
13	031003014001	热量表	1. 型号、规格:超声波热量表	块	1			
14	030503006001	传感器	1. 名称:温度、压力传感器 2. 规格:DN25	支	2			
15	030601002001	积分仪	1. 名称:积分仪 2. 规格:DN25	台	1			
16	030113015001	过滤器	1. 名称:水过滤器 2. 规格:沿水流方向滤网规格分别为>3.0mm, <60目	台	3			
17	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	3			
18	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:静态水力平衡阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
19	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:DN25	台	4			
20	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计 2. 规格:DN25	支	2			
21	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	1			
22	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式:采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 采暖工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 采暖工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称: 采暖工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	雨水		
1.2	室内排水		
1.3	室内给水		
1.4	室外给水		
1.5	室外排水		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心
安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		雨水						
1	031001005001	铸铁管	1. 介质:雨水 2. 材质、规格:De110	m	31.29			
2	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:87型雨水斗	个	2			
		分部小计						
		室内排水						
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De110 4. 连接形式:粘接	m	23.01			
2	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De75 4. 连接形式:粘接	m	12.06			
3	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De50 4. 连接形式:粘接	m	3.41			
4	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De160 4. 连接形式:粘接	m	1.3			
5	031004004001	洗涤盆	1. 材质:拖布池 2. 规格、类型:市售成品(甲方自定)	组	3			
6	031004004002	洗涤盆	1. 材质:厨房洗涤池 2. 规格、类型:市售成品(甲方自定)	组	2			
7	031004003001	洗脸盆	1. 材质:感应式洗脸盆(单冷水龙头) 2. 规格、类型:市售成品(甲方自定)	组	5			
8	031004006001	大便器	1. 材质:延时自闭冲洗阀蹲式大便器 2. 规格、类型:自带存水弯(水封高度不小于50mm)、成品	组	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心
安全改造及能力提升项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:淋浴器 2. 组装形式:可调节高度, 市售成品(甲方自定)	套	2			
10	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:普通无水封地漏 2. 型号、规格:DN50 底部设置存水弯	个	7			
11	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:网框式无水封方地漏 2. 型号、规格:DN150 底部设置存水弯	个	1			
12	030901013001	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 2A	具	16			
13	031001005003	铸铁管	1. 介质:污水 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:排水铸铁管垫层内敷设	m	5.71			
14	031001005002	铸铁管	1. 介质:污水 2. 材质、规格:DN75 3. 连接形式:排水铸铁管垫层内敷设	m	1.15			
15	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:通气帽 2. 材质:DN160	个	1			
		分部小计						
		室内给水						
1	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De63 4. 连接形式:热熔连接	m	25.22			
2	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De50 4. 连接形式:热熔连接	m	8.5			
3	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De40 4. 连接形式:热熔连接	m	16.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心
安全改造及能力提升项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De32 4. 连接形式:热熔连接	m	11.43			
5	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De25 4. 连接形式:热熔连接	m	7.86			
6	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De20 4. 连接形式:热熔连接	m	8.7			
7	031006012001	热水器、开水炉	1. 能源种类:电热水器	台	2			
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	3			
9	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	3			
10	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
11	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:可调式减压阀 2. 材质:阀后压力0.2MPa 3. 规格、压力等级:DN40	个	2			
12	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:可调式减压阀 2. 材质:阀后压力0.17MPa 3. 规格、压力等级:DN50	个	1			
13	031003001008	截止阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1			
14	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	2			
15	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内旋翼式水表 2. 规格、压力等级:	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心
安全改造及能力提升项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			DN65					
16	031002003001	套管	1. 名称、类型: 安装部位: 穿墙, De63刚性防水套管	个	1			
		分部小计						
		室外给水						
1	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室外-PE 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: De63 1.0MPa 4. 连接形式: 热熔连接	m	12			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室外-PE 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: De110 1.0MPa 4. 连接形式: 热熔连接	m	40			
3	030901011002	室外消火栓	1. 安装方式: 地下式室外消火栓 2. 型号、规格: SA100/65	套	1			
4	031003001011	螺纹阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	1			
		分部小计						
		室外排水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管De315 4. 连接形式: 2环刚度>8kN/m, 配套承插式柔性橡胶圈	m	72			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 给排水工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	C.4电气设备安装工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心
安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:1AL 2. 规格:600*500*300 3. 安装方式:底距地1.6米明装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:-1AL 2. 规格:600*500*300 3. 安装方式:底距地1.6米明装	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:2AL 2. 规格:600*500*300 3. 安装方式:底距地1.6米明装	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:3AL 2. 规格:600*500*300 3. 安装方式:底距地1.6米明装	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称: ALE 2. 规格: 600*500*300	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:CFAP 2. 规格:600*500*300 3. 安装方式:底距地1.6米明装	台	1			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:ZAL 2. 规格:600*500*300 3. 安装方式:底距地1.6米明装	台	1			
8	030404017010	配电箱	1. 名称: JKZ 2. 规格: 600*500*300	台	1			
9	030404017012	配电箱	1. 名称: VH 2. 规格: 600*500*300	台	1			
10	030404017013	配电箱	1. 名称: VP 2. 规格: 600*500*300	台	3			
11	030404032001	端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 规格:300*250*160 3. 安装部位:距地0.3米暗装	台	3			
12	030404032002	端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 规格:300*250*160 3. 安装部位:距地0.3米	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心
安全改造及能力提升项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			暗装					
13	030404032003	端子箱	1. 名称:总等电位端子箱 2. 规格:430*280*160 3. 安装部位:距地0.3米暗装	台	1			
14	030404033001	风扇	1. 名称:换气扇	台	2			
15	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	28			
16	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装三极开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	1			
17	030404034003	照明开关	1. 名称:暗装双极防水开关(IP55) 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	1			
18	030404034004	照明开关	1. 名称:暗装双极开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	30			
19	030404034005	照明开关	1. 名称:紫外线灯开关 开关带锁且有明显标识防止误操 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	1			
20	030404035001	数据信息插座	1. 名称:2T0 2. 安装方式:距地0.4m	个	34			
21	030404035002	插座	1. 名称:T0 2. 安装方式:距地0.4m	个	2			
22	030404035003	有线电视插座	1. 名称:TV 2. 安装方式:距地0.4m	个	8			
23	030404035004	安全型接地插座	1. 名称:安全型带接地插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地0.3m暗装	个	70			
24	030404035005	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V/16A	个	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心
安全改造及能力提升项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装方式:距地2. 5m暗装					
25	030404035006	热水器防水插座	1. 名称:热水器防水插座 (IP55) 2. 规格:250V/20A 3. 安装方式:距地2. 5m暗装	个	2			
26	030404035007	数据信息插座	1. 名称:数据信息插座	个	14			
27	030408003001	电缆保护管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:100 4. 敷设方式:MR	m	5. 35			
28	030408003002	电缆保护管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 敷设方式:MR	m	1. 38			
29	030408003003	电缆保护管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 敷设方式:MR	m	17. 64			
30	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:MR CC WC	m	530. 49			
31	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:15	m	192. 21			
32	030411001003	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:MR FC WC	m	648. 27			
33	030411001004	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:WC FC	m	7. 48			
34	030411001005	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:sc 3. 规格:20	m	390. 53			
35	030411001006	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:sc 3. 规格:25	m	49. 34			
36	030411003001	桥架	1. 名称:照明系统-150*75	m	158. 85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心
安全改造及能力提升项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格：150*75 3. 材质：钢制桥架					
37	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:BV2.5 5. 材质:铜芯	m	738			
38	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:ZRBV2.5 4. 材质:铜芯	m	1894.08			
39	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:ZRBV4 4. 材质:铜芯	m	2891.76			
40	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:NH-BV4 4. 材质:铜芯	m	29.03			
41	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-RVS-2X2.5 3. 材质:铜芯	m	197.71			
42	030411004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRYJV-5*10 3. 材质:铜芯	m	6.62			
43	030411004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRYJV-5*16 3. 材质:铜芯	m	36.28			
44	030411004016	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRYJV-4*70+35 3. 材质:铜芯	m	30.83			
45	030412004001	消防应急标志灯	1. 名称:消防应急标志灯 单面出口 2. 型号: A型非集中控制	套	12			
46	030412004002	消防应急标志灯	1. 名称:消防应急标志灯 单面楼层 2. 型号: A型非集中控制	套	4			
47	030412004003	消防应急标志灯	1. 名称:自带蓄电池非集中控制型消防应急标志灯具-单面右向 2. 型号: A型非集中控制(中型90分钟)	套	11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心
安全改造及能力提升项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
48	030412004004	消防应急标志灯	1. 名称：自带蓄电池非集中控制型消防应急标志灯具-单面左向 2. 型号：A型非集中控制(中型90分钟)	套	10			
49	030412005001	荧光灯	1. 名称：LED灯 2. 型号：1*14W	套	36			
50	030412005002	荧光灯	1. 名称：单管荧光灯 2. 型号：1*35W节能灯	套	86			
51	030412005003	荧光灯	1. 名称：防水防尘灯 2. 型号：1*14wW	套	2			
52	030412005004	荧光灯	1. 名称：防水防尘 2. 型号：1*35W	套	8			
53	030412005005	可燃气体控制器	1. 名称：可燃气体控制器 2. 型号：持续时间不小于180MIN 3. 规格：EXDIIC T4	套	1			
54	030412005006	可燃气体探测器	1. 名称：可燃气体探测器 2. 型号：EXDIIC T4	套	1			
55	030412005007	墙上灯座	1. 名称：墙上灯座 2. 型号：自带浮充电源应急 3. 规格：3W节能灯	套	4			
56	030412005008	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 型号：EXDIIC T4	套	2			
57	030412005009	声控灯具	1. 名称：声控灯具 2. 型号：1*14W	套	6			
58	030412005010	声控灯具	1. 名称：声控灯具 2. 型号：1*14W	套	5			
59	030412005011	室内半球摄像机	1. 名称：室内半球摄像机 2. 型号：220V 36W	套	8			
60	030412005012	室内枪式摄像机	1. 名称：室内枪式摄像机 2. 型号：220V 36W	套	8			
61	030412005013	消防应急标志灯	1. 名称：自带蓄电池非集中控制型消防应急照明灯具-壁挂灯 2. 型号：A型非集中控制(90分钟)	套	31			
62	030412006001	医疗专用灯	1. 名称：紫外线杀菌	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：布尔津县未成年人救助保护中心安全改造及能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：