

伊犁州友谊医院院区域医疗中心静态导诊项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

伊犁州友谊医院院区域
医疗中心静态导诊项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：伊犁州友谊医院院区域医疗中心静态导诊项目

第 1 页 共 3 页

一、工程概况：

- 1、工程名称：伊犁州友谊医院院区域医疗中心静态导诊项目
- 2、工程概况：医院内楼层索引等标识
- 3、交通状况：交通便利。
- 4、环保要求：符合国家现行环保法、及地方相关的法律、法规。

二、工程招标范围：

本项目E施工图设计范围内的全部工作内容；

三、编制依据：

- 1、国家建设部及国家质量检验检疫局于2012年12月25日联合发布的《房屋建筑与装饰装修工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）及相关解释和勘误。
- 2、本工程套价依据《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》（2020版）及配套的《新疆维吾尔自治区安装工程补充消耗量定额伊犁地区伊宁市估价汇总表（2022）》。
- 4、新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅文件发布的新建标[2016]2号文《关于建筑业营业税改增值税调整新疆建设工程计价依据的实施意见》、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）及相关文件及新建标〔2019〕4号《关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知》。

四、工程相关的施工和验收规范工程质量、材料、施工等的要求：

- 1、工程质量应达到国家现行合格验收标准，并按现行相关文件规定满足安全文明施工的相关要求。
- 2、材料品质、规格必须满足施工图纸的要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求及招标人要求。
- 3、施工必须按经批准的施工组织设计，符合施工规范及验收标准。

五、其他需要说明的问题：

- 1、投标人应将招标人提供的工程量清单与《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标文件、拟签订合同的主要条款、技术规范、施工图纸、施工现场实际情况等结合起来进行查阅、理解、使用。
- 2、投标人应认真踏勘现场，了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予拒绝。
- 3、工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算工程经招标人和承包人双方核定确认，最终以招标人的审计结果为准。

总 说 明

工程名称：伊犁州友谊医院院区域医疗
中心静态导诊项目

第 2 页 共 3 页

- 4、投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费清单、税金等完成本工程及保修期所需的一切费用及风险金。
- 5、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表及相应标准图集；综合单价组价时应结合投标人现场勘察情况和相关规范的要求，其综合单价应包括完成设计施工图、相应标准图集和清单中规定的所有工序工作内容，既除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验费用，缺陷修复、管理、保险、利润等全部费用，以及合同及图纸明示和暗示所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）的全部费用。
- 6、工程量清单中的分部分项工程量清单是完成实体工程项目数量的清单，投标人根据招标人给出的分部分项工程量清单项目，报出综合单价和合价，综合单价组价时应结合投标人现场勘察情况和相关规范的要求，其综合单价应包括完成设计施工图、相应标准图集和清单中规定的所有工序工作内容的合格工程。
- 7、专业工程暂估价：专业工程暂估价是因招标人设计不完善，但一定要发生的工程项目，由招标人掌握并使用。专业工程暂估价按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写，计入投标总价中。
- 8、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。
- 9、主要清单项，必须填报清单综合单价分析表。
- 10、招标人提出的措施项目清单是根据一般情况确定的，没有考虑投标人的个性，报价时可根据本企业的自身情况，结合项目特点及施工组织设计等报价。
- 11、规费包括：养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、危险作业意外伤害保险。

总 说 明

工程名称：伊犁州友谊医院院区域医疗
中心静态导诊项目

第 3 页 共 3 页

12、规费和税金必须按国家有关规定报价。

建设项目投标报价汇总表

工程名称：伊犁州友谊医院院区域医疗中心静态导诊项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	伊犁州友谊医院院区域医疗中心静态导诊项目				
合计					

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：伊犁州友谊医院院区域医疗中心静态导诊项目

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：伊犁州友谊医院院区区域医疗中心
静态导诊项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	01B001	住院二部 入口门头	1. 1.5mm厚不锈钢外壳 成型表面氟碳喷涂颜色 饰面（颜色定制） 2. 钢制龙骨支架表面氟 碳喷涂白色饰面 3. 正面5mm厚亚克力+3M 透光膜内置白色LED， 色温6500K，IP67级防 水 4. 尺寸1100*8249mm	套	1			
2	01B002	入口显示屏	1. P10单红显示屏 2. 尺寸：19840*480mm	套	1			
3	080703004001	大厅显示屏	1. 名称：大厅显示屏 2. 规格：P1.2全彩 4200 hz 显示屏	套	1			
4	080802013001	功能区域标识	1. 2mm厚不锈钢外壳， 表 面氟碳喷涂饰面（颜色 定制） 2. 指示内容为3M进口膜 雕刻 3. 丝印“心”形图案 4. 安装方式采用丝杆吊 挂 5. 尺寸：210*187*400 mm	块	104			
5	011507001001	墙面引导标识	1. 3M高清打印内容 2. 按现场尺寸定制（匹 配 装饰板尺寸）	m2	50			
6	011507001002	地面引导标识	1. 3M高清打印内容，覆 专 用地板膜 2. 定制尺寸	m2	100			
7	011507001003	护士站标识	1. 3M高清打印内容 2. 按护士站尺寸定制	m2	80			
8	011508005001	立体字	1. 字体规格：10mm厚亚 克 力 2. 油漆品种、刷漆遍数 ：表面氟碳喷涂颜色饰 面（	个	6000			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：伊犁州友谊医院院区域医疗中心
静态导诊项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			颜色定制)					
9	01B003	科室诊室门牌	1. 铝合金型材表面氟碳喷涂颜色饰面（颜色定制） 2. 3M高清打印内容（内容可更换） 3. 丝印“心”形图案 4. 安装方式：贴墙安装（便于拆卸更换） 5. 尺寸：350*210*40mm	件	500			
10	01B004	电梯楼层号	1. 2mm厚304镜面不锈钢精工字 2. 安装方式：贴墙丝杆+结构硅胶安装固定 3. 尺寸：H=400mm	套	52			
11	01B005	步梯楼层号	1. 面5mm厚亚克力，底3mm厚亚克力 2. 丝印内容 3. 安装方式：贴墙丝杆+结构硅胶安装固定 4. 尺寸：180*180mm	套	125			
12	01B006	机房门牌	1. 3mm厚亚克力表面UV打印内容 2. 安装方式：贴附式安装，结构硅胶固定 3. 尺寸：150*300mm	件	130			
13	01B007	卫生间标识（贴附）	1. 面5mm厚亚克力表面氟碳喷涂白，底5mm厚亚克力表面氟碳喷涂绿色（定制颜色） 2. 丝印图案内容 3. 安装方式：贴墙安装结构硅胶固定 4. 尺寸：250*300*10mm	件	220			
14	01B008	温馨提示地面标识	1. 3M高清打印内容 覆专用地板膜 2. 尺寸：高200mm	m	200			
15	01B009	警示标识	1. 3M高清打印内容 2. 尺寸：见图纸	m ²	100			
1	01B010	玻璃防撞标	1. 3M高清打印内容	m	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：伊犁州友谊医院院区区域医疗中心
静态导诊项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6		识	2. 尺寸:H=100mm					
17	01B011	消火栓标识	1. 3M高清打印内容 2. 尺寸:400*400mm	m	100			
18	01B012	消防逃生图	1. 3mm厚亚克力表面UV打印内容 2. 安装方式 :贴附式安装, 结构硅胶固定 3. 尺寸:300*225mm	件	284			
19	01B013	电梯单双层标识	1. 3mm厚亚克力表面UV打印内容 2. 安装方式:贴附式安装, 结构硅胶固定 3. 尺寸:900*1350mm	件	156			
20	01B014	电梯仓内索引	1. 5mm厚透明亚克力背面UV打印内容 2. 安装方式:贴附式安装, 结构硅胶固定 3. 尺寸:定制尺寸	件	12			
21	01B015	电梯楼层索引 (医务梯)	1. 5mm厚透明亚克力背面UV打印内容 2. 安装方式:贴附式安装, 结构硅胶固定 3. 尺寸:600*1300mm	件	41			
22	01B016	电梯楼层索引 (客梯)	1. 5mm厚透明亚克力背面UV打印内容 2. 安装方式:贴附式安装, 结构硅胶固定 3. 尺寸:600*1300mm	件	82			
23	01B017	推拉标识	1. 1.5mm厚拉丝不锈钢蚀刻图案内容填漆。表面防指纹处理 2. 安装方式:贴附式安装, 结构硅胶固定 3. 尺寸:80*80mm	件	100			
24	01B018	精神堡垒	1. 3mm厚铝质外壳表面氟碳喷涂颜色饰面（颜色定制） 2. LOGO+中英文字为2mm厚不锈钢完成厚度40mm ·表面氟碳喷涂绿色（定制颜色）内置白色LED灯，色温6500K，IP67级防水 3. 丝印“心”形图案	件	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：伊犁州友谊医院院区域医疗中心
静态导诊项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 预埋基础C30混凝土 5. 标识尺寸:9000*1600*350mm					
25	01B019	急诊标识	1. 3mm厚铝质外壳表面氟碳喷涂颜色饰面（颜色定制） 2. LOGO+中英文字为2mm厚不锈钢完成厚度40mm 3. 表面氟碳喷涂绿色（定制颜色）内置白色LED灯，色温6500K，IP67级防水 4. 预埋基础C30混凝土 5. 标识尺寸:700*4000*280mm	件	1			
26	01B020	室外平面总索引	1. 3mm厚铝质外壳表面氟碳喷涂颜色饰面（颜色定制） 2. LOGO+中英文字为2mm厚不锈钢完成厚度40mm 3. 表面氟碳喷涂绿色（定制颜色）内置白色LED灯，色温6500K，IP67级防水 4. 预埋基础C30混凝土 5. 标识尺寸:2700*2000*180mm	件	6			
27	01B022	人行指引标识	1. 3mm厚铝质外壳表面氟碳喷涂颜色饰面（颜色定制） 2. 箭头、中英文字为镂空内容，背置黑板（白天不发光为黑色，晚上发光为白色）内置白色LED灯，色温6500K，IP67级防水 3. 丝印“心”形图	件	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：伊犁州友谊医院院区域医疗中心
静态导诊项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			案、医院LOGO 4. 预埋基础C30混凝土 5. 标识450*2500*160mm					
28	01B023	车行指引标识	1. 3mm厚铝质外壳表面氟碳喷涂颜色饰面（颜色定制） 2. 箭头、中英文文字为镂空内容，背置黑板（白天不发光为黑色，晚上发光为白色）内置白色LED灯，色温6500K，IP67级防水 3. 丝印“心”形图案、医院LOGO 4. 预埋基础C30混凝土 5. 标识450*2500*160mm	件	6			
29	01B021	警示标识	1. 3mm厚铝质外壳表面氟碳喷涂颜色饰面（颜色定制） 2. 丝印“心”形图案、医院LOGO、中文字 3. 预埋基础C30混凝土 4. 标识尺寸：500*180*160mm	件	12			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：伊犁州友谊医院院区域医疗中心静态导诊项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：伊犁州友谊医院院区域医疗中心静态导诊项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：伊犁州友谊医院院区域医疗中心静态导诊项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	100000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：伊犁州友谊医院院区区域医疗中心静态导诊项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1			100000	
合 计			100000	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：伊犁州友谊医院院区区域医疗中心静态导诊项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	人行指引标识	件			15929.2035						
2	入口显示屏	套			23008.8496						
3	急诊标识	件			27876.1062						
4	室外平面总索引	件			25663.7168						
5	车行指引标识	件			19469.0265						
6	住院二部入口门头	套			35221.2389						
7	大厅显示屏	套			502212.3894						
8	精神堡垒	件			210619.469						
9	科室诊室门牌	件			230.0885						
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

