


版本编号 EDITION NO.	第一版	
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图	
制 图 DRAWN BY	于潇	
设 计 DESIGNED BY	于潇	
专业负责 CHIEF	敬 革	
校 对 CHECKED BY	张利焕	
审 核 VERIFIED BY	敬 革	
审 定 APPROVED BY	敬 革	
项目负责 CHIEF DESIGN MANAGER	张利焕	

建设单位 CLIENT	新疆维吾尔自治区 地名标准化中心
工程名称 PROJECT	自治区地名标准化中心 (自治区地名档案资料馆) 办公用房维修改造项目
子项名称 SUBITEM	



图 名 DRAWING TITLE	三层拆改平面图		
工程编号 PROJECT NO.	CJSJ22-027		
图纸编号 DRAWING NO.	建施-20	图 幅 SIZE	A2
日 期 DATE	2022.07	比 例 PROPORTION	1:100



三层拆改平面图 1:100

- 注: 1. 墙体新开门洞及改造门洞上方均设200×200mm钢筋混凝土过梁,  
做法详《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020。  
2. 原有塑钢窗因变形老化需进行更换。  
3. 因加固或窗户更换造成的外墙保温破坏, 需进行修补或新增保温层及外墙乳胶漆面层,  
做法详图集-《新120J03》-Q05页-图例(外墙漆)薄抹面墙面。

图例说明:

-  拆除墙体  
 门洞封堵(红砖)