

主要工程数量表

工程名称：双辽市城区排水防涝提升工程 白市街（北富路—北环铁）

序号	分项工程名称	单位	数量	备注
一	土方工程			
1	人工土方	m ³	248	
2	机械土方	m ³	4709	
3	水沉山砂碎石回填	m ³	4591	
4	余土外运	m ³	4957	
二	管线敷设	m	598.46	
1	D300mm 承插式钢筋砼 II 级管	m	88	扣除检查井后长度 59.2
2	D600mm 承插式钢筋砼 II 级管	m	14.68	扣除检查井后长度 13.78
3	D800mm 承插式钢筋砼 II 级管	m	495.78	扣除检查井后长度 478.78
三	120° 管道基础			
1	碎石垫层	m ³	61.8	
2	平基砼	m ³	73.29	
3	平基模板	m ²	259.01	
4	管座砼	m ³	128.89	
5	管座模板	m ²	342.89	
四	雨水检查井	座	18	
1	1200×1400 矩形沉淀式雨水检查井	座	4	H=3.50
2	1200×1400 矩形流槽式雨水检查井	座	12	H=4.07
3	Φ1800 圆形沉淀式雨水检查井	座	1	H=4.95

主要工程数量表

工程名称：双辽市城区排水防涝提升工程 白市街（北富路—北环铁）

[illegible]

主要工程数量表

子项名称：白市街(北富路—北环铁)

序号	分项工程名称	单位	数量	备注
	道路工程			
一	拆除工程			
1	沥青砼面层拆除	m²	2983.67	h=10cm
2	二灰碎石基层拆除	m²	2983.67	h=20cm
3	山皮石垫层拆除	m²	2983.67	h=30cm
4	余方弃置	m³	1790.20	
二	土方工程			
1	挖土方	m³	55.69	
2	余方弃置	m³	55.69	
三	机动车道恢复			
1	路床整形	m²	2681.14	
2	山皮石垫层	m²	2681.14	h=30cm
3	水泥稳定碎石基础	m²	2681.14	h=20cm
4	养生	m²	2681.14	
5	透层	m²	2588.33	乳化沥青 1.0L/m²
6	下封层	m²	2588.33	乳化沥青 0.9L/m2
7	中粒式沥青砼下面层	m²	2588.33	h=6cm
8	乳化沥青粘层油	m²	2588.33	乳化沥青 0.5L/m²
9	细粒式沥青砼上面层	m²	2588.33	h=4cm
四	管沟恢复			
1	路床整形	m²	395.34	
2	山皮石垫层	m²	395.34	h=30cm

主要工程数量表

子项名称：白市街(北富路—北环铁)

序号	分项工程名称	单位	数量	备注
3	水泥稳定碎石基础	m²	395.34	h=20cm
4	养生	m²	395.34	
5	透层	m²	395.34	乳化沥青 1.0L/m²
6	中粒式沥青砼下面层	m²	395.34	h=6cm
7	乳化沥青粘层油	m²	395.34	乳化沥青 0.5L/m²
8	细粒式沥青砼上面层	m²	395.34	h=4cm
五	新旧路面搭接			
(一)	拆除			
1	沥青砼面层拆除	m²	145.64	h=10cm
2	二灰碎石基层拆除	m²	72.82	h=20cm
3	山皮石垫层拆除	m²	72.82	h=5cm
(二)	新建			
1	路床整形	m²	72.82	
2	水泥稳定碎石基础	m²	72.82	
3	养生	m²	72.82	
4	玻璃纤维土工格栅	m²	218.46	钢钉锚固 L=1.5m
5	透层	m²	145.64	乳化沥青 1.0L/m²
6	中粒式沥青砼下面层	m²	145.64	h=6cm
7	乳化沥青粘层油	m²	145.64	乳化沥青 0.5L/m²
8	细粒式沥青砼上面层	m²	145.64	h=4cm
六	缘石工程			
1	新建界石	m	928.06	99*10*10