

主要工程数量表

工程名称: 双辽市城区排水防涝提升工程（勇士街）

序号	分项工程名称	单位	数量	备注
	道路工程			
一	拆除工程			
1	水泥砼面层	m <sup>2</sup>	5448.6	h=20cm
2	彩色方砖面层	m <sup>2</sup>	15.6	h=6cm
3	水泥稳定碎石基层	m <sup>2</sup>	15.6	h=15cm
4	边石	m	21.78	
5	余方弃置	m <sup>3</sup>	1093	
二	土方工程			
1	挖土方	m <sup>3</sup>	3783	
2	余方弃置	m <sup>3</sup>	3783	
三	新建沥青砼道路			
1	路床整形	m <sup>2</sup>	5827.19	
2	山皮石垫层	m <sup>2</sup>	5827.19	h=30cm
3	水泥稳定碎石基层	m <sup>2</sup>	5827.19	h=20cm
4	养生	m <sup>2</sup>	5827.19	
5	透层	m <sup>2</sup>	5464.2	乳化沥青 1.0L/m <sup>2</sup>
6	中粒式沥青砼下面层	m <sup>2</sup>	5464.2	h=6cm
7	乳化沥青粘层油	m <sup>2</sup>	5464.2	乳化沥青 0.5L/m <sup>2</sup>
8	细粒式沥青砼上面层	m <sup>2</sup>	5464.2	h=4cm
四	新旧路面搭接			
(一)	拆除工程			

主要工程数量表

工程名称: 双辽市城区排水防涝提升工程（勇士街）

序号	分项工程名称	单位	数量	备注
1	沥青砼面层	m <sup>2</sup>	20	h=10cm
2	二灰碎石基层	m <sup>2</sup>	10	h=25cm
3	余方弃置	m <sup>3</sup>	4.5	
(二)	路面恢复			
1	路床整形	m <sup>2</sup>	10	
2	水泥稳定碎石基层	m <sup>2</sup>	10	h=20cm
3	养生	m <sup>2</sup>	10	
4	玻璃纤维土工格栅	m <sup>2</sup>	30	钢钉锚固 L=1.5m
5	透层	m <sup>2</sup>	20	乳化沥青 1.0L/m <sup>2</sup>
6	中粒式沥青砼下面层	m <sup>2</sup>	20	h=6cm
7	乳化沥青粘层油	m <sup>2</sup>	20	乳化沥青 0.5L/m <sup>2</sup>
8	细粒式沥青砼上面层	m <sup>2</sup>	20	h=4cm
五	缘石工程			
1	直边石	m	829.11	规格 99×18×25cm
2	曲边石	m	380.87	规格 49×18×25cm
3	界石	m	371.36	规格 99×10×10cm

主 要 工 程 数 量 表

工程名称:双辽市城区排水防涝提升工程（勇士街）

序号	分项工程名称	单位	数量	备注
	排水工程			
一	土方工程			
1	人工挖土方	m <sup>3</sup>	196.25	人工 5% 机械 95% 雨水管线沟槽 1: 0.33 放坡 雨水连接管沟槽不放坡
2	机械挖土方	m <sup>3</sup>	3728.71	
3	水沉山砂碎石回填	m <sup>3</sup>	3054.38	
4	既有排水沟填土	m <sup>3</sup>	330.19	
5	残土外运	m <sup>3</sup>	3594.77	
二	管道铺设	m	1006.72	II 级承插式钢筋混凝土管
1	雨水管线	m	1006.72	
1	D300mm	m	59.16	
2	D400mm	m	158.04	
3	D500mm	m	420.57	
4	D600mm	m	200.49	
	D800mm	m	168.46	
三	管道基础			120°混凝土基础
1	碎石垫层	m <sup>3</sup>	64.79	
2	平基砼	m <sup>3</sup>	87.03	
3	平基模板	m <sup>2</sup>	208.08	
4	管座砼	m <sup>3</sup>	138.12	
5	管座模板	m <sup>2</sup>	465.16	
四	检查井砌筑	座	35	

主 要 工 程 数 量 表

工程名称:双辽市城区排水防涝提升工程（勇士街）

序号	分项工程名称	单位	数量	备注
1	雨水检查井	座	35	
(1)	Φ1000 沉泥式检查井	座	7	H=2.5m
(2)	Φ1000 流槽式检查井	座	22	H=2m
(3)	Φ1200 流槽式检查井	座	4	H=3m
(4)	Φ1200 沉泥式检查井	座	1	H=3.5m
(5)	1.8m×1.6m 流槽式检查井	座	1	H=3m
2	C20 井筒加固砼	m <sup>3</sup>	13.56	
3	井筒加固模版	m <sup>2</sup>	38.43	
4	防坠网	个	36	
五	雨水井砌筑			
1	截污单算雨水井	座	10	
2	截污双算雨水井	座	53	
3	C20 砼井筒加固	m <sup>3</sup>	22.88	
4	井筒加固模板	m <sup>2</sup>	83.99	
5	碎石垫层	m <sup>3</sup>	9.39	
6	截污筐	套	116	
7	铸铁雨水篦	套	116	
六	线性排水沟			
(一)	拆除工程			
1	红砖面层	m <sup>2</sup>	2447.85	h=12cm
2	余方弃置	m <sup>3</sup>	293.74	

主 要 工 程 数 量 表

工程名称：双辽市城区排水防涝提升工程（勇士街）

序号	分项工程名称	单位	数量	备注
(二)	土方工程			
1	挖土方	m³	1223.93	
2	余方弃置	m³	1223.93	
(三)	新建线性排水沟			
1	一体式排水沟	m	4450.64	
2	C20 水泥砼	m³	1050.35	加固
七	道路拆除及恢复			适用于勇士胡同
(一)	拆除工程			
1	红砖面层	m²	702.72	h=12cm
2	余方弃置	m³	84.33	
(二)	土方工程			
1	挖土方	m³	84.33	
2	余方弃置	m³	84.33	
(三)	路面恢复			
1	道路整形及碾压	m²	702.72	
2	水泥稳定碎石基层	m²	702.72	h=15cm
3	干硬性水泥砂浆	m²	702.72	h=3cm
4	彩色方砖面层	m²	702.72	h=6cm
八	措施项目			
1	挖掘机场外运输	台次	1	
2	推土机场外运输	台次	1	

主 要 工 程 数 量 表

工程名称：双辽市城区排水防涝提升工程（勇士街）

序号	分项工程名称	单位	数量	备注
3	压路机场外运输	台次	1	
4	沥青摊铺机	台次	1	