

建设项目投标报价汇总表

工程名称：乌苏市夹河子乡红房子村育苗
基地二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：乌苏市夹河子乡红房子村育苗基地二期建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.6金属结构工程		
1.5	A.8门窗工程		
1.6	A.9屋面及防水工程		
1.7	A.10保温、隔热、防腐工程		
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	A.15其他装饰工程		
1.10	补充分部		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乌苏市夹河子乡红房子村育苗基地二期建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:平整场地	m2	718.78			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详地勘 2. 挖土深度:2m 内 3. 开挖方式:机械开挖, 人工清底	m3	141.39			
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:详地勘 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:机械开挖, 人工清底	m3	194.35			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	75.98			
5	010103001002	回填方	1. 密实度要求:人工松填 2. 填方材料品种:黄土 3. 填方来源、运距:定额内不计取挖装及运距	m3	194.35			
6	010101003002	挖沟槽土方	1. 部位:电缆沟 2. 土壤类别:详地勘 3. 挖土深度:2m 内 4. 开挖方式:机械开挖, 人工清底	m3	23.54			
7	010103001003	回填方	1. 部位:电缆沟 2. 密实度要求:夯填 3. 填方材料品种:素土	m3	22.04			
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:就地平整	m3	255.86			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
1	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:370 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5	m3	58.86			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 部位:缓冲间地面 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.99			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乌苏市夹河子乡红房子村育苗基地二期建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	70.93			
3	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.13			
4	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	10.29			
5	010503004002	圈梁	1. 名称:门槛 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.1			
6	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.41			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:低碳热轧盘条(高线) HPB300 Φ6.5	t	0.198			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:低碳热轧盘条(高线) HPB300 Φ8	t	0.001			
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:低碳热轧盘条(高线) HPB300 Φ10	t	0.004			
10	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径12mm	t	0.534			
11	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400 以内 直径12mm	t	0.023			
12	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400 以内 直径14mm	t	0.067			
13	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400 以内 直径18mm	t	0.017			
14	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径6.5mm	t	0.151			
15	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径8mm	t	0.031			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
1	010605001001	钢板楼板	1. 部位:屋面板	m2	13.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乌苏市夹河子乡红房子村育苗基地二期建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 钢材品种、规格:150厚岩棉彩钢夹芯板					
2	010605001002	钢板楼板	1. 部位:屋面板 2. 钢材品种、规格:100厚岩棉彩钢夹芯板	m2	194.07			
3	010605002001	钢板墙板	1. 部位:墙面板 2. 钢板厚度、复合板厚度:150厚岩棉彩钢夹芯板	m2	31.05			
4	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B D16圆钢 2. 内容:制作安装	t	0.992			
5	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B 100*50*2方管 2. 内容:制作安装	t	0.43			
6	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格:Q235B D25*1.5钢管 2. 内容:制作安装	t	0.486			
7	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋件	t	0.206			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:门联窗 2. 门框、扇材质:塑钢	m2	3.15			
2	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:密闭保温门	m2	5.76			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
1	010901005001	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:PO棚膜	m2	652.37			
2	010901005002	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:保温被	m2	659.93			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
1	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、	m2	186.32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乌苏市夹河子乡红房子村育苗基地二期建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规格及厚度:60厚热固性改性聚苯板 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类:耐碱网格布抗裂砂浆 厚度(mm) 4					
2	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:门窗侧壁 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚热固性改性聚苯板 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类:耐碱网格布抗裂砂浆 厚度(mm) 4	m2	2.06			
3	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:基础梁 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚挤塑板	m2	2.52			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:21mm 1:3水泥砂浆	m2	189.98			
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:21mm 1:3水泥砂浆	m2	187.32			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
1	011502007001	塑料装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:成品风带	m	69.82			
		分部小计						
		补充分部						
1	01B001	补充项目	1. 名称:成品构件 0.6m*62m 2. 内容:大棚顶部走道	m2	42			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：乌苏市夹河子乡红房子村育苗基地二期建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目						
1	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:单排 2. 搭设高度:10m以内 3. 脚手架材质:焊接钢管	m2	214.53			
2	011702001001	基础	1. 基础类型:带形基础	m2	254.01			
3	011702001002	基础	1. 基础类型:地面垫层	m2	1.2			
4	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状:矩形	m2	9.34			
5	011702008001	圈梁	1. 直形圈梁	m2	47.4			
6	011702008002	圈梁	1. 弧形圈梁	m2	10.86			
7	011702008003	圈梁	1. 门槛	m2	0.8			
8	011702009001	过梁	1. 过梁	m2	3.5			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乌苏市夹河子乡红房子村育苗基地二期建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：乌苏市夹河子乡红房子村育苗基地二期建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程

标段：乌苏市夹河子乡红房子村育苗基地二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：乌苏市夹河子乡红房子村育苗基地二期建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：乌苏市夹河子乡红房子村育苗基地二期建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：De63 4. 连接形式：热熔连接	m	74.9			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：De32 4. 连接形式：热熔连接	m	204.78			
3	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：球阀 2. 规格、压力等级：DN63	个	1			
4	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：叠片过滤器 2. 规格、压力等级：DN63	个	1			
5	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：网片式过滤器 2. 规格、压力等级：DN63	个	1			
6	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1. 安装部位：外露 2. 材质、型号、规格：DN32	个	140			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称：给排水脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌苏市夹河子乡红房子村育苗基地二期建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991007001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：乌苏市夹河子乡红房子村育苗基地二期建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：乌苏市夹河子乡红房子村育苗基地二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：乌苏市夹河子乡红房子村育苗基地二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌苏市夹河子乡红房子村育苗基地二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：乌苏市夹河子乡红房子村育苗基地二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌苏市夹河子乡红房子村育苗基地二期建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001004	安全文明施工						
2	031302001005	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001006	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002002	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004002	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005002	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006002	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009002	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008002	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010004	检验试验费						
11	X031302010005	其中：自检试验费		0				
12	X031302010006	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991008001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌苏市夹河子乡红房子村育苗基地二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌苏市夹河子乡红房子村育苗基地二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌苏市夹河子乡红房子村育苗基地二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：乌苏市夹河子乡红房子村育苗基地二期建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乌苏市夹河子乡红房子村育苗基地二期建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001005	安全文明施工						
2	011707001006	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001007	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001008	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002002	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004002	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005002	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007002	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008002	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010004	检验试验费						
11	X011707010005	其中：自检试验费		0				
12	X011707010006	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011002	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乌苏市夹河子乡红房子村育苗基地二期建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：乌苏市夹河子乡红房子村育苗基地二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程

标段：乌苏市夹河子乡红房子村育苗基地二期建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

