

平安区石灰窑乡村级综合服务 工程
社建设项目


招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2024年7月9日

封—1

说 明

工程名称：平安区石灰窑乡村级综合服务社建设项目

1、工程概况：平安区石灰窑乡村级综合服务社建设项目包括挡土墙工程、地坪工程、厕所工程等内容。

2、招标范围:工程量清单、图纸的工程内容。

3、工程量清单编制依据：

3.1 甲方提供的平安区石灰窑乡村级综合服务社建设项目的图纸。

3.2 工程量清单计量按照国标 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《通用安装工程工程量清单计价规范》。

4、注意事项：

4.1 报价时详阅国标 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《通用安装工程工程量清单计价规范》、《市政工程工程量清单计价规范》的相关内容。

4.2 报价时充分青海省住房和城乡建设厅、青海省财政厅关于发布《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知青建工〔2021〕168 号文。

4.3 报价时充分青海省住房和城乡建设厅发布《关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》青建工〔2023〕133 号文。

5、其他说明：

5.1 工程量项目清单不详之处，按常规计算，并加以完善报价。

5.2 投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

平安区石灰窑乡村级综合
服务社建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

2024年 7月 9日

复 核 时 间：

2024年 7月 9日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:现场确定 2. 弃土运距:场内推运	m2	238.35			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:按现场实际 2. 挖土深度:1.5m 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	152.1			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数不得小于0.94 2. 填方材料品种:无腐蚀性好土 3. 填方粒径要求:机械夯实 4. 填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	93.67			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	58.43			
		分部小计						
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	14.15			
6	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	37.67			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	16.93			
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.31			
9	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C2	m3	7.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5					
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.02			
11	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.55			
12	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	18.75			
13	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.11			
14	010504001001	女儿墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	7.42			
15	010507001001	散水	1. 散水做法详见19J2-1 2-散1	m2	77			
16	011107002001	块料台阶面	1. 台阶做法详见19J2-7 -台3	m2	18.76			
17	011107001001	坡道	1. 坡道做法详见施工图	m2	5.42			
18	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内	t	0.791			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢(直径mm) ≤18	t	0.798			
20	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢Φ10以内	t	2.292			
21	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢Φ18以内	t	1.042			
22	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢Φ25以内	t	0.436			
		分部小计						
		门窗工程						
23	010802003001	保温门	1. 门代号及洞口尺寸:M1824 2. 门框、扇材质:成品三防门	樘	2			
24	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1818 1800*1800mm 2. 框、扇材质:70系列断桥铝合金窗	樘	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸： FM丙0621 600*2100mm	樘	1			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
26	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：二道为3.0mm高聚物改性沥青防水卷材一道+2.0mm高聚物改性沥青防水涂膜 2. 垫层：20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 浅色涂料保护层	m ²	208.1			
27	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法：20厚1:2.0水泥砂浆掺5%防水粉	m ²	15.63			
28	010901001001	瓦屋面	1. 树脂波形瓦做法详见施工图	m ²	74.29			
29	010903004001	排水天沟	排水天沟做法： 1. 防水做法详见屋面 2. 25mm1:3水泥砂浆找平 3. 1mm厚铁皮 4. 30厚BS-A防火保温板	m	20.4			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
30	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：100厚BS-A级防火保温板 2. 隔气层材料品种、厚度：20厚1:3水泥砂浆找坡层	m ²	193.73			
31	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：80厚BS-A级防火保温装饰一体板	m ²	165.67			
32	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：周边地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：60厚BS-A级防火保温板	m ²	45.54			
3	011002002001	防腐砂浆面	1. 防腐部位：基础面等	m	125.0			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3		层	2. 砂浆、胶泥种类、配合比: 详见施工图	2	5			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
34	011102003001	块料楼地面	防滑地板砖地面做法详见青19J2-52-地29 1. 铺6~10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘接层 (内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 刚性地坪	m ²	149.68			
35	011105003001	块料踢脚线	块料踢脚线做法详见青19J2-111-踢19 1. 6~10厚铺地砖踢脚, 希水泥浆擦缝 2. 5厚1:2水泥砂浆 (内掺建筑胶) 粘接层 3. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶)	m	66.02			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
36	011201001001	墙面一般抹灰	做法详见青19J2-123-内12 1. 2厚粉刷石膏 (粉刷石膏与水的重量比为1:0.42) 罩面压光 2. 10厚粉刷石膏砂浆 (石膏、砂、水的重量比为1:2.5:0.64) 打底抹平 3. 墙面先用水湿润, 除去浮灰杂物 4. 墙面用素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶)	m ²	206.97			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		天棚工程						
37	011301001001	天棚抹灰	1. 做法详见青19J2-179-棚9	m2	218.18			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
38	011407001001	墙面喷刷涂料	做法详见青19J2-123-内12 1. 喷刷涂料	m2	213.9			
39	011407002001	天棚喷刷涂料	做法详见青19J2-179-棚9 1. 白色无机涂料顶棚	m2	218.18			
		分部小计						
		其他工程						
40	01B001	消防救援窗口标志	1. 消防救援窗口标志	个	2			
41	011507003001	标识、标牌	1. 供销社标识、标牌	套	1			
42	011501001001	柜台	1. 柜台	节	2			
43	011501018001	货架	2. 货架	节	72			
44	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 坡道扶手栏杆	m	7.42			
		分部小计						
		措施项目						
45	011701001001	综合脚手架		m2	170.25			
46	011702001001	条形基础模板		m2	37.08			
47	011702003001	构造柱模板		m2	47.41			
48	011702006001	矩形梁模板		m2	59.11			
49	011702009001	过梁模板		m2	8.2			
50	011702008001	圈梁		m2	70.08			
51	011702016001	板模板		m2	177.36			
52	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板		m2	15.65			
53	011702021001	女儿墙模板及超高模板		m2	79.42			
54	011703001001	垂直运输		m2	170.25			
55	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：平安区石灰窑乡村级综合服务社建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：平安区石灰窑乡村级综合服务社建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：平安区石灰窑乡村级综合服务社建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		接地						
1	030409002001	接地母线	1. 名称:接地网 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:地坪下-1.05m	m	74.77			
2	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结端子箱 2. 规格:底边距地0.3M,暗装	台	1			
3	030414011001	接地装置	1. 名称:接地网测试	系统	1			
		分部小计						
		强电						
4	030404017001	配电箱	1. 名称:照明总配电箱ALZ 2. 型号:11.4KW 3. 规格:非标 4. 附件:电能检测表DTSD1352 1块 5. 安装方式:底边距地1.4m明装	台	1			
5	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL1/AL2 2. 型号:3.3KW 3. 规格:非标 4. 附件:电能检测表DTSD1352 1块 5. 安装方式:底边距地1.4m暗装	台	2			
6	030904016001	集中电源	1. 名称:应急照明配电箱ALE 2. 容量:充电模块、回路控制模块、通信模块及市电检测、箱板面板设置控制按钮,防护等级不小于IP33 3. 安装方式:壁装	套	1			
7	030404034001	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m暗装	个	3			
8	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:250V/10A	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装方式:距地0.3m 暗装 安全型					
9	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*10 4. 敷设方式、部位:穿管暗敷 5. 电压等级 (kV):1KV	m	8.76			
10	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 敷设方式:沿地面、墙面暗敷	m	26.52			
11	030408006001	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆头 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*10 4. 电压等级 (kV):1KV	个	2			
12	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	176.68			
13	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗敷	m	69.26			
14	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ²	m	315.01			
15	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 型号:BV 4. 规格:4mm ²	m	218.58			
16	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 型号:BV 4. 规格:10mm ²	m	79.08			
17	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 型号:NH-BV 4. 规格:2.5mm ²	m	19.17			
18	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管暗敷	m	79.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 型号:NHRVS 4. 规格:2*2. 5mm2					
19	030411006001	接线盒	1. 名称:开关（插座） 盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:墙内暗敷	个	17			
20	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:板内暗敷	个	38			
21	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED节能灯（半 圆吸顶灯） 2. 规格:1*36W 3. 类型:吸顶	套	2			
22	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED双管节能灯 2. 规格:2*21W 3. 安装形式:底边距地2 . 8m吊装	套	12			
23	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED单管节能灯 2. 规格:35W 3. 安装形式:底边距地2 . 8m吊装	套	9			
24	030412002001	工厂灯	1. 名称:消防应急照明 灯 2. 型号:集中电源非集 中控制型 3. 规格:TY-ZFJC系列 6W 4. 安装形式:吸顶	套	6			
25	030412002002	工厂灯	1. 名称:消防应急照明 壁灯 2. 型号:集中电源非集 中控制型 3. 规格:TY-ZFJC系列 6W 4. 安装形式:2. 8M壁装	套	2			
26	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志 2. 型号:集中电源非集 中控制型 3. 规格:TY-ZFJC系列 1W 4. 安装形式:门上0. 2m 壁装	套	2			
27	030412004002	装饰灯	1. 名称:方向标志灯（ 单向不可调） 2. 型号:集中电源非集	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			中控制型 3. 规格:TY-ZFJC系列 1W 4. 安装形式:底距地0.5m壁装					
28	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1KV	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
29	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:网络分线箱 2. 容量:距地1.5米暗装	个	1			
30	030502012001	信息插座	1. 名称:双口信息插座 2. 规格:RJ45+RJ45 3. 安装方式:底边距地0.3m暗装 4. 底盒材质、规格:接线盒	个	8			
31	030411001003	配管	1. 名称:弱电线缆配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:沿地、墙面暗敷	m	13.02			
32	030502007001	光缆	1. 名称:四芯多模光纤 2. 敷设方式:穿管暗敷	m	6.51			
33	030502006001	大对数电缆	1. 名称:大对数电缆 2. 线缆对数:HYV-12(2*0.5) 3. 敷设方式:穿管暗敷	m	6.51			
34	030411001004	配管	1. 名称:弱电线缆配管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC20 4. 配置形式:沿墙、板面暗敷	m	62.29			
35	030502005001	双绞线缆	1. 名称:光纤 2. 规格:UTP Cate8 (4*2*0.5) 3. 敷设方式:穿管暗敷	m	129.41			
36	030502005002	双绞线缆	1. 名称:线缆 2. 线缆对数:RVS-18(2*0.5)	m	129.41			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：平安区石灰窑乡村级综合服务社建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段：平安区石灰窑乡村级综合服务社建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：