诸暨市大唐街道2022年度交安设施应急抢修及新增采购项目
采购合同

甲方（采购单位）：诸暨市人民政府大唐街道办事处　签订日期：2022年____月____日

乙方（供货单位）：浙江浙牌科技有限公司　签订地点：诸暨市

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及浙江卓宏建设项目管理有限公司（编号：浙江卓宏2022-03-15）招标文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购产品　诸暨市大唐街道2022年度交安设施应急抢修及新增采购项目　　人民币单位：元

序号	货物名称	型号、规格、功能	单位	数量	单价	金额
1	15米LED高杆灯（含安装）	基础开挖及搬运，基础件，1000*1000*1000CM,c25混泥土浇筑,15米高杆LED400W*4盏，含6平方电源电缆	套	10	17500.00	175000.00
2	太阳能路灯（含安装）	立杆9米高，90WLED路灯，（含基础开挖、基础件、混泥土浇筑）（具体见大唐集镇华海大道实样）	套	10	7510.00	75100.00
3	太阳能路灯板（含修更换）	200wP单晶	块	30	850.00	25500.00
4	蓄电池（含维修更换）	12v 200AH	只	30	850.00	25500.00
5	控制器（含维修更换）	光控+时控	只	30	110.00	3300.00
6	led灯具（含维修更换）	90wLED	只	30	680.00	20400.00
7	太阳能，显示提示车速反馈仪	LLCSP-2 1、显示方式：3 位数显示；2、供电 220V，工作电压 12V,工作电流＜1.5A,最大显示车速 199公里/小时，3、显示模式：安全车速为绿色数字，超速为红色数字；4、显示屏尺寸：70*34CM,外框尺寸：90*70*24CM,标牌尺寸：194*94CM。	套	2	13900.00	27800.00
8	太阳能LED警示匝道标志	太阳能供电，智能控制	套	5	3960.00	19800.00
9	礼让行人显示器	礼让行人，三面LED显示，语音提示	套	6	15300.00	91800.00
10	路口太阳能声光报警器	远程红外线感应，语音提示（立柱89杆*4MM,高度3500mm）	套	20	2680.00	53600.00
11	凹凸镜	镜面直径100CM，89立柱3.5米高	套	100	980.00	98000.00
12	单柱式标志一立柱1	立柱Φ89*3800*4.0 热镀锌外喷黑色	套	20	1050.00	21000.00
13	单柱式标志一立柱2	立柱Φ89*3000*4.0 热镀锌外喷黑色	套	20	930.00	18600.00
14	单柱式标志一立柱3	立柱Φ114*3500*4.10热镀锌外喷黑色	套	10	1180.00	11800.00
15	单柱式标志--基础及预埋件	C25基础600*600*800，预埋件铁板400*400*8，螺杆Φ18*700*4根	个	10	420.00	4200.00
16	单悬臂标志-Φ165立杆	立柱Φ165*6500*6.0 ，横杆Φ89*3500*3，热镀锌外喷黑色	套	6	4200.00	25200.00
17	Φ165立杆基础及预埋件	C25基础1000*1000*1300，预埋件铁板400*600*10，螺杆Φ20*800*4根	个	6	1530.00	9180.00
18	单悬臂标志-Φ219立杆（2F）	立柱Φ219*7100*8.0 ，横杆Φ121*4000*4.5*2根，热镀锌外喷黑色	套	18	7930.00	142740.00
19	Φ219立杆基础及预埋件	C25基础1200*1500*1800，预埋件铁板600*600*10，螺杆Φ24*1200*8根	个	18	3500.00	63000.00
20	单悬臂标志-Φ273立杆（2F）	立柱Φ273*7300*10.0，横杆Φ168*4500*6*2根，热镀锌外喷黑色	套	5	12550.00	62750.00

21	Φ273立杆基础及预埋件	C25基础1400*1800*2000，预埋件铁板600*600*10，螺杆Φ24*1500*8根	个	5	6050.00	30250.00
22	单悬臂标志-Φ325立杆（2F）	立柱Φ325*8100*12.0，横杆Φ180*5200*6*2根，热镀锌外喷黑色	套	5	18184.00	90920.00
23	Φ325立杆基础及预埋件	C25基础1400*2200*2000，预埋件铁板800*800*16，螺杆Φ30*1600*12根	个	5	7150.00	35750.00
24	单悬臂标志-Φ273立杆（框架）	立柱Φ273*7900*10.0，横杆Φ168*6500*6*1根，Φ140*4000*6*1根，竖杆Φ121*1500*4.5*2根，热镀锌外喷黑色	套	10	24500.00	245000.00
25	Φ273立杆基础及预埋件	C30基础1400*2000*2000，预埋件铁板600*600*10，螺杆Φ24*1500*8根	个	10	6800.00	68000.00
26	单悬臂标志-Φ325立杆（框架）	立柱Φ325*8550*12.0，横杆Φ168*6700*6*1根、Φ140*4500*6*1根，竖杆Φ121*1700*4.5*2根，热镀锌外喷黑色	套	10	21650.00	216500.00
27	Φ325立杆基础及预埋件	C30基础1400*2200*2000，预埋件铁板800*800*16，螺杆Φ30*1600*12根	个	10	6250.00	62500.00
28	门架式标志-Φ273立杆（框式柱、框式横臂32m）	立柱Φ273*9900*10.0*8根，横臂Φ168*15800*6*8根，撑杆Φ140*x*6*n根，热镀锌喷黑色	套	3	35000.00	105000.00
29	Φ273立杆基础及预埋件	C30基础2500*2500*2200，预埋件铁板500*700*15*4块，螺杆Φ30*1500*24根	个	6	16520.00	99120.00
30	禁令标志牌1	Φ800*2，III类反光膜（限速牌、禁停牌、限高片、限重牌等）（背面70铝槽）	块	10	580.00	5800.00
31	禁令标志牌2	Φ1000*2，III类反光膜（限速牌、禁停牌、限高片、限重牌等）（背面70铝槽）	块	10	650.00	6500.00
32	警示标志牌1	△900*2，III类反光膜 （减速慢行牌、前方路口、前方落石等）（背面70铝槽）	块	10	580.00	5800.00
33	警示标志牌2	△1100*2，III类反光膜 （减速慢行牌、前方路口、前方落石等）（背面70铝槽）	块	10	650.00	6500.00
34	分道指示牌1	□2600*1000*3，III类反光膜（背面100铝槽）	块	10	2150.00	21500.00
35	分道指示牌2	□3000*1500*3，III类反光膜（背面100铝槽）	块	22	2950.00	64900.00
36	指路指示牌1	□4000*2000*3，Ⅳ类反光膜（背面100铝槽）	块	10	4680.00	46800.00
37	指路指示牌2	□4200*2400*3，Ⅳ类反光膜（背面100铝槽）	块	10	5980.00	59800.00
38	指路指示牌3	□5600*2450*3，Ⅳ类反光膜（背面100铝槽）	块	10	9000.00	90000.00
40	热熔标线	厚度2.0mm	m^2	7000	40.00	280000.00
41	结构型双组份标线	厚度5mm	m^2	2000	102.00	204000.00
42	彩色防滑标线	厚度2.5mm	m^2	1000	135.00	135000.00
43	波形护栏	（普通型）立柱Φ140*4.5*2150，护栏板4320*310*85*4	米	2000	265.00	530000.00
44	钢管京式护栏	钢管京式护栏	米	1000	198.00	198000.00
45	热镀锌静电喷涂钢质道路护栏1	热镀锌静电喷涂钢质道路护栏（防眩光型高80公分）	米	300	232.00	69600.00
46	热镀锌静电喷涂钢质道路护栏2	热镀锌静电喷涂钢质道路护栏（防眩光型高50公分）	米	300	170.00	51000.00

47	热镀锌静电喷涂钢质道路护栏3	热镀锌静电喷涂钢质道路护栏（花格式，深灰色、高70公分，中间加袜艺小镇及图案）	米	100	315.00	31500.00
48	塑钢栏杆	塑钢栏杆	米	500	125.00	62500.00
49	钢质花坛护栏款式（一）	钢质花坛护栏	米	500	160.00	80000.00
50	钢质花坛护栏款式（二）	花坛护栏高度70CM中间激光镂空（附图）	米	500	180.00	90000.00
51	塑钢花坛护栏	塑钢护栏高度80cm,木纹色见图纸	米	1000	85.00	85000.00
52	人行道护栏（款式一）	人行道护栏采用不锈钢制作（见图纸）	米	100	470.00	47000.00
53	人行道护栏（款式二）	采用钢质材料详见图纸	米	100	480.00	48000.00
54	市政防撞护栏	采用钢质材料见图纸	米	200	335.00	67000.00
55	安全宣传护栏	安全宣传护栏	米	100	425.00	42500.00
56	钢制警示桩	Φ114mm 钢制警示桩	个	200	260.00	52000.00
57	栏杆折除，搬运	栏杆折除，搬运	米	300	19.00	5700.00
58	塑料防撞桶	塑料防撞桶600*800mm	只	500	150.00	75000.00
59	塑料隔离墩护栏为红白或蓝白	Φ50mm镀锌管护栏，隔离墩为红白或蓝白，内灌混泥土	米	1000	121.00	121000.00
60	减速带	减速带(含安装尺寸1000*380*60MM)	米	500	180.00	90000.00
61	清除减速带	减速带清除（包括拔除钉子）	米	200	30.00	6000.00
62	太阳能警示桩	Φ89mm LED太阳能警示桩	个	200	320.00	64000.00
63	铝合金花箱	（款式1）木纹铝合金花箱 高度100cm*50 cm *100 cm	只	50	960.00	48000.00
64	铝合金花箱	（款式2）木纹铝合金花箱 高度30cm*50 cm *300 cm	只	100	480.00	48000.00
65	铝合金花箱	（款式3）木纹铝合金花箱 高度24cm*50 cm *100 cm	只	100	490.00	49000.00
66	橡胶警示锥	高度70CM底座34*34cm红白超强发光膜	个	100	40.00	4000.00
67	红绿灯维护(应急抢修)	红绿灯应急抢修	次	10	1000.00	10000.00
68	橡胶警示桩	高度45CM红白超强发光膜	个	200	45.00	9000.00
69	3M凸起路标	产品规格100*100*18MM	颗	2000	30.00	60000.00
70	爆闪灯	太阳能爆闪灯6组，立柱Φ76杆，3米高度	套	50	900.00	45000.00
71	技工	非本项目内工程的其它人工定额支付	工	20	200.00	4000.00
72	特种车辆租用	非本项目内工程的特种车辆应急租用	天	20	800.00	16000.00
73	橡胶分道牌	高度30CM红白超强反光膜	块	200	50.00	10000.00
	合计人民币大写：肆佰玖拾柒万贰仟柒佰壹拾元整				¥	4972710.00

二、产品供货要求

1、乙方应在合同签订后，按甲方需求在规定期限内将产品免费送达甲方指定地点，并安装调试完毕后交付使用（除不可抗力因素外）。乙方必须在产品的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务热

线电话、供货时间：年月日等），乙方还需对甲方用户作使用培训。

2、乙方提供的产品必须是招标文件和合同规定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。

3、乙方不得将采购产品转包给其他供应商，否则视为违约，并将追究其违约责任，甲方有权解除采购合同，所造成的损失由乙方承担。

4、如本合同采购产品在合同履约过程中出现产品更新或厂家停产等情况，须由乙方书现提出更换要求，并提供充分理由或依据，经甲方和浙江卓宏建设项目管理有限公司核实或认可，并报诸暨市公共资源交易管理委员会办公室审批同意后，方可更换替代性能参数指标比原原采购产品高的其他产品，但产品价格不变。

三、产品质量要求

1、乙方应确保产品质量，所有产品均需符合国家产品的有关技术规范、质量标准和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

2、乙方应保证设备经正确安装、正常运转和保养，保证在在其使用寿命内应具有满意的性能。

3、如发生质量异议，甲方有权要求更换产品；若乙方拒绝，按《中华人民共和国产品质量法》等有关规定处理。

四、其他要求

1、该工程主要为突击抢修工程，中标单位（需提供全年7*24小时服务）接到业主通知后，必须1小时到现场抢修，第一次不到位罚款1000元，第二次2000元，第三次业主有权终止合同。

2、本项目中标单位需在诸暨成立服务中心，配备常驻人员及车辆，服务期间提供每天不少于一次的日常巡逻工作，发现问题及时处置，并做好台账。

3、合同签订后到本项目完工止。

五、验收和保修

采购设备完工后由业主对设施进行验收，对不符质量的一律实施退货处理，一切损失由中标方自理。该项目保修期限为自竣工验收合格后一年。

六、履约保证金及付款方式

1、合同签订前，中标人须向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金或保函，所有设施全部安装调试完成经验收合格后30天内退回，不计息。

2、本项目为单价招标，工程量按实、按季度计量结算，每季支付实际计量工程款的80%，验收合格后实际工程款97%。余下的3%的项目款作为工程质量保证（修）金，待保修期结束后14日内一次性付清（无息）。

3、采购数量以采购单位实际需求为准，结算按实际使用数量乘中标单价。

七、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款

的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品的价格为相应中标产品的价格，且事先须向诸暨市财政局、招标代理机构审核备案。

八、售后服务

具体售后服务条款参照招标文件及乙方投标文件中的售后服务承诺。

九、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的 0.5 %的违约金给乙方。

3、乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方向甲方支付合同款总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货物货款的0.5%的滞纳金，如乙方逾期交货15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

十、其他约定事项

无 。

十一、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择：1）向绍兴仲裁委员会申请仲裁；2）向 诸暨市 人民法院起诉。

十二、其它

1、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式六份，甲乙双方各执二份，诸暨市财政局、招标代理各备案一份。

采购单位	供货单位	合同备案
单位名称（盖章）:诸暨市人民政府大唐街道办事处 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码：	单位名称（盖章）:浙江浙牌科技有限公司 单位地址：诸暨市马剑镇工业区（重隐地） 法定代表人： 委托代理人： 联系电话：87070079 传真号码：87070079 邮政编码：311803 开户银行：诸暨农商银行五泄支行 账　　号：201000077074170	（备案单位盖章） 经办人（签字）： 备案日期：　　年　月　日