

东阳横店医院机械车位采购合同

项目名称： 东阳市横店医院多层停车场机械立体车位采购项目

项目编号： ZRCG2022-010-A006

甲方（买方）： 东阳市横店医院

乙方（卖方）： 深圳市伟创自动化设备有限公司

甲、乙双方根据 2022 年 6 月 15 日浙江正荣工程咨询有限公司关于东阳市横店医院多层停车场机械立体车位采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称： 东阳市横店医院多层停车场机械立体车位采购项目

2. 型号规格： 升降横移 4 层

3. 技术参数： PSH-4

4. 数量（单位）： 74

二、合同金额

本合同金额为（大写）： 贰佰贰拾伍万柒仟元（¥2257000 元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

七、质保期

质保期两年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货地点

1. 工期：自具备安装条件之日起 100 天

2. 交货地点：东阳横店医院院内

九、货款支付

1. 付款方式：合同生效并在乙方提交相应金额的金融机构出具的预付款保函后 7 个工作日内支付合同金额的 40% 作为项目的预付款；全部货物安装完毕并验收合格后，在 20 个工作日内付至合同总额的 100%。

2. 履约保证金为中标价的 2.5%，在合同签订前缴纳至采购人指定账户（转账或保函）。履约保证金在项目完成验收合格后 7 日内退还（不计息）

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在七个工作日内组织验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 项目终验：甲方按照招标文件要求，自行组织验收，交易中心或市采购办抽验，验收时乙方必须到现场。

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，报东阳市财政局采购办备案后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本一式六份，甲方两份，代理公司一份、东阳市财政局采购办各执一份，具有同等法律效力。

5、声明：本合同样本仅供参考，甲乙双方可就招标文件的非实质性条款进行修改，但不能修改项目的工期、单价、付款方式、品牌型号、质保期等实质性条款，甲乙双方对合同的真实性负责，鉴证方只负责见证项目招标的真实性。

甲方（公章）：东阳市横店医院
司

乙方（公章）：深圳市伟创自动化设备有限公司

法定代表人或受委托人
(签字)

法定代表人或受委托人
(签字)

地址：
越梅林中心广场（南区）A座701

地址：深圳市福田区梅林街道梅林路卓

邮编：	邮编： <u>518057</u>
电话：	电话： <u>0755-82445970</u>
传真：	传真： <u>0755-82445970</u>
户名：	户名： <u>深圳市伟创自动化设备有限公司</u>
开户银行：	开户银行： <u>中国银行深圳福田支行</u>
帐号：	帐号： <u>758857946186</u>
签约地点：	签约时间：2022 年 7 月 4 日

附件一：报价一览表

附件二：配置清单

附件三：项目图纸

附件一、报价一览表

序号	货物名称	数量	产地	品牌及厂家	规格型号	单价	投标报价	备注
1	四层升降横移式立体停车设备	74 个车位	东莞	深圳伟创、深圳市伟创自动化设备有限公司	PSH-WC	23800.00	1761200.00	含软件费：528360.00 元
2	基础、外装饰及雨棚	1 项	东莞	深圳伟创、深圳市伟创自动化设备有限公司	/	495800.00	495800.00	
合计金额大写（人民币）：贰佰贰拾伍万柒仟元 ￥：2257000.00 元								

机械停车设备单机 23800 元/车位为固定价，按实际安装车位数量结算。土建、外封、雨棚价格按照附件三图纸执行，如现场执行未按图纸，则为暂定价，最终按实际工程量结算，计算规则执行项目进场时施工当期的浙江省建设工程造价信息按实结算。

附件二、配置清单

序号	配件名称 型号	配件品牌	技术指标、功能 及配置描述	产地	备注
1	前后立柱	莱钢/日照/ 马钢/鞍钢等	H200×200	山东、日照、 安徽、辽宁	数量：前立柱、后立柱 各 2 根（以一组三列 9 车位为例）；规格： H200×200 ；交货期： 合同签订后总工期 100 日历天交付（提交特检 验收）。
2	前后横梁	莱钢/日照/ 马钢/鞍钢等	H300×150	山东、日照、 安徽、辽宁	数量：前横梁、后横梁 各 3 根（以一组三列 9 车位为例）；规格： H300×150；交货期：合 同签订后总工期 100 日 历天交付（提交特检 验收）。
3	纵梁	莱钢/日照/ 马钢/鞍钢等	H200×100 或扁 通 250 × 100 （边），扁通 250 ×150（中）	山东、日照、 安徽、辽宁	数量：4 根（以一组三列 9 车位为例）；规格：H200 ×100 或扁通 250×100 （边），扁通 250×150 （中）；交货期：合同 签订后总工期 100 日 历天交付（提交特检 验收）。
4	车板	宝钢/沙钢/邯 钢/唐钢	T=2. 0mm	上海、江苏、 河北、唐山	数量：9 条（以一组三列 9 车位为例）；规格： T=2. 0mm；交货期：合 同签订后总工期 100 日 历天交付（提交特检 验收）。
5	载车板边 梁	宝钢/沙钢/邯 钢/唐钢	T=3. 5mm 或 3. 0mm 钢板冷压 一体成型加工， 宽度≥160	上海、江苏、 河北、唐山	数量：18 条（以一组三 列 9 车位为例）；规格： T=3. 5mm 或 3. 0mm 钢板 冷压一体成型加工，宽 度≥160；交货期：合 同签订后总工期 100 日 历天交付（提交特检 验收）。

					收)。
6	升降电机	明椿、仲益	2.2KW(2-3 层); 3.7KW(4 层)或 2.2KW(2-4 层)	上海、苏州	数量: 7 台(以一组三列 9 车位为例); 规格: 2.2KW(2-3 层); 3.7KW(4 层)或 2.2KW (2-4 层); 交货期: 合 同签订后总工期 100 日 历天交付(提交特检验 收)。
7	横移电机	明椿、仲益	0.2 KW	上海、苏州	数量: 6 台(以一组三列 9 车位为例); 规格: 0.2 KW; 交货期: 合同签订 后总工期 100 日历天交 付(提交特检验收)。
8	升降驱动 链条	恒久、桂盟、 永美	20A	诸暨、太仓、 东阳	数量: 7 套(以一组三列 9 车位为例); 规格: 20A; 交货期: 合同签订后总 工期 100 日历天交付(提 交特检验收)。
9	横移链条	恒久、桂盟、 永美	10A 或二、三层: 10A, 底层: 08B	诸暨、太仓、 东阳	数量: 6 套(以一组三列 9 车位为例); 规格: 10A 或二、三层: 10A, 底层: 08B; 交货期: 合同签订 后总工期 100 日历天交 付(提交特检验收)。
10	钢丝绳	杭州欣源/天 津高胜或同 等品牌国产 优质	Φ10	杭州、天津	数量: 14 套(以一组三 列 9 车位为例); 规格: Φ10; 交货期: 合同签 订后总工期 100 日历天 交付(提交特检验收)。
11	轴承	哈轴/苏州鸿 运或同等品 牌国产优质	深沟球轴承/带座 外球面轴承	哈尔滨、苏 州	数量: 42 个深沟球轴承, 46 个带座外球面轴承 (以一组三列 9 车位为 例); 规格: 深沟球轴 承/带座外球面轴承; 交 货期: 合同签订后总工 期 100 日历天交付(提 交特检验收)。
12	PLC	施耐德/西门 子/Delta 台达 /Cwcpower 或 同等品牌	TM218 系 列 /S7-200 smart/ 16~60MR	上海、上海、 中国、中国	数量: 1 套(以一组三列 9 车位为例); 规格: TM218 系 列 /S7-200 smart/ 16~60MR; 交货

					期：合同签订后总工期 100 日历天交付(提交特 检验收)。
13	接触器	施耐德/西门 子/正泰或同 等品牌	LC1N 系列/电流 6~20A	上海、上海、 浙江	数量： 15 套（以一组三 列 9 车位为例）；规格： LC1N 系列/电流 6~20A； 交货期：合同签订后总 工期 100 日历天交付(提 交特检验收)。
14	断路器	施耐德/西门 子/LS/ 正 泰 或同等品牌	OSMC32/ 3P 16~ 32A	上海、上海、 无锡、浙江	数量： 1 （以一组三列 9 车位为例）；规格： OSMC32/ 3P 16~32A；交 货期：合同签订后总工 期 100 日历天交付（提 交特检验收）。
15	热继电器	施耐德/西门 子/正泰或同 等品牌	LRN 系列/ 电 流 1~8A	上海、上海、 浙江	数量： 1 套（以一组三列 9 车位为例）；规格：LRN 系列/电流 1~8A；交货 期：合同签订后总工期 100 日历天交付(提交特 检验收)。
16	光电开关	杰泰克/欧姆 龙 或 同 等 品 牌	PMF 系 列 /E3JK 系列/检测距离 30-50m	天津、深圳	数量： 5 对（以一组三列 9 车位为例）；规格：PMF 系列/E3JK 系列/检测距 离 30-50m；交货期：合 同签订后总工期 100 日 历天交付（提交特检验 收）。
17	限位开关	希福特曼/山 电/伟创自动 化 或 同 等 品 牌	SF-8107/8108 /SD-8107/8108 或 8107/8108	长沙、上海、 东莞	数量：升降检测 28 套， 横移检测 10 个（以一组 三列 9 车位为例）；规 格：SF-8107/8108 /SD-8107/8108 或 8107/8108；交货期：合 同签订后总工期 100 日 历天交付（提交特检验 收）。
18	防坠装置 电磁铁	盐城瑞华/山 电/明达/伟创 自动化	MQA 系列/电磁 式	盐城、上海、 无锡、东莞	数量： 14 套（以一组三 列 9 车位为例）；规格： MQA 系列/电磁式；交货 期：合同签订后总工期 100 日历天交付(提交特 检验收)。

19	急停按钮	施耐德/西门子或同等品牌国产优质	XB2B 系列/ ϕ 22 系列	上海、上海	数量: 1 个 (以一组三列 9 车位为例); 规格: XB2B 系列/ ϕ 22 系列; 交货期: 合同签订后总工期 100 日历天交付 (提交特检验收)。
20	操作盒	瀚森/纬达/伟创自动化	自动+手动, 带中文故障显示/按键+IC 卡, 具备 LED 液晶中文显示功能	深圳、深圳、东莞	数量: 1 个 (以一组三列 9 车位为例); 规格: 自动+手动, 带中文故障显示/按键+IC 卡, 具备 LED 液晶中文显示功能; 交货期: 合同签订后总工期 100 日历天交付 (提交特检验收)。
21	警示灯	杭州天得或同等品牌国产优质	TWF-10AC220V/DC24V/LED	杭州	数量: 1 个 (以一组三列 9 车位为例); 规格: TWF-10AC220V/DC24V/LED; 交货期: 合同签订后总工期 100 日历天交付 (提交特检验收)。
22	微动开关	昌德/山电	CM 系列 / SMV 系列	河北、上海	数量: 14 个 (以一组三列 9 车位为例); 规格: LRS 系列; 交货期: 合同签订后总工期 100 日历天交付 (提交特检验收)。
23	开关电源	明纬或同等品牌及以上	LRS 系列	广州	数量: 1 个 (以一组三列 9 车位为例); 规格: LRS 系列; 交货期: 合同签订后总工期 100 日历天交付 (提交特检验收)。
24	电源	/	3 ϕ , 380V, 50Hz (三相五线制)	/	甲方负责
25	外装饰及雨棚	莱钢/日照/马钢或同等品牌	H 型 钢 材 200X200	山东、日照、安徽	数量: 1 批; 规格: H 型钢材 200X200; 交货期: 合同签订后总工期 100 日历天交付 (提交特检验收)。

		莱钢/日照/ 马钢或同等 品牌	C 型 钢 200X70X20X2 或 40 X60 镀锌方管	山东、日照、 安徽	数量：1 批；规格：C 型 钢 200X70X20X2 或 40 X60 镀锌方管；交货期： 合同签订后总工期 100 日历天交付（提交特检 验收）。
		莱钢/日照/ 马钢或同等 品牌	镀 锌 圆 钢 ∅ 75X3.0 或 40 X60 镀锌方管	山东、日照、 安徽	数量：1 批；规格：镀锌 圆钢∅75X3.0 或 40 X60 镀锌方管；交货期：合 同签订后总工期 100 日 历天交付（提交特检验 收）。
		莱钢/日照/ 马钢或同等 品牌	彩钢瓦单层 0.6 厚度	山东、日照、 安徽	数量：1 批；规格：彩钢 瓦单层 0.6 厚度；交货 期：合同签订后总工期 100 日历天交付（提交特 检验收）。
		日丰/联塑或 同等品牌	UPVC 管ϕ110	深圳、西安	数量：1 批；规格：UPVC 管ϕ110；交货期：合同 签订后总工期 100 日历 天交付（提交特检验 收）。