

宁明县殡仪馆道路建设工程



项目编号: CZZC2022-C2-50030-GXPG

合同文件

(正)

发包人: 宁明县民政局

承包人: 广西桂昊路桥有限责任公司

签订日期: 2022 年 10 月 26 日

第一部分 协议书

发包人(全称): 宁明县民政局

承包人(全称): 广西桂昊路桥有限责任公司

宁明县民政局 (发包人名称, 以下简称“发包人”) 为实施宁明县殡仪馆道路建设工程 (项目名称), 已接受广西桂昊路桥有限责任公司 (承包人名称, 以下简称“承包人”) 对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 宁明县殡仪馆道路建设工程, 路线全长 1.166 公里, 包含路基工程、路面工程、涵洞工程等, 具体内容详见工程量清单及图纸。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

- (1) 本协议书及各种合同附件 (含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 项目专用合同条款;
- (5) 公路工程专用合同条款;
- (6) 通用合同条款;
- (7) 工程量清单计量规则;
- (8) 技术规范;
- (9) 图纸;
- (10) 已标价工程量清单;
- (11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;
- (12) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处, 以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:

人民币 (大写) 壹佰柒拾玖万柒仟肆佰肆拾肆元整 (RMB¥1797444.00 元)。

4. 承包人项目经理: 陆荣聪。承包人项目总工: 何亚勇。

5. 工程质量符合 国家规定合格 标准。工程安全目标: 无生产安全事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 180 日历天。

9. 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本 四 份，合同双方各执正本一份，副本 二 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分

发包人（公章）：宁明县民政局

地 址：广西宁明县城江滨北路 60 号

法定代表人（签字或盖章）：平黄思

电 话：0771-8620726

邮政编码：532500

开户银行：

账 号：

承包人（公章）：广西桂昊路桥有限责任公司

地 址：宁明县宁凭路交通局内

法定代表人（签字或盖章）：超朱印城

电 话：0771-8622507

邮政编码：532500

开户银行：广西宁明农村商业银行营业部

账 号：147712010124916836

第二部分 通用合同条款

“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》的“通用合同条款”。

第三部分 专用合同条款

B. 项目专用合同条款

说明：

1. 招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2. 项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3. 项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”“除专用合同条款另有约定外”“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”“项目专用合同条款可能约定的”“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）。

（3）其他需要补充、细化的内容。

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

序号	条目号	信息或数据
1	1.1.2.2	发包人：宁明县民政局 地址：广西南明县城中镇江滨北路60号 邮政编码：
2	1.1.2.6	监 理 人： 详见监理合同 地 址： / 邮政编码： /
3	1.1.4.5	缺陷责任期：自实际交工日期起计算2年
4	1.6.3	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前14天签发图纸修改图给承包人
5	3.1.1	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： (6) 根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约合同价的 / %或累计变更超过了签约合同价的 / %（即凡涉及费用调整的均应事先取得发包人的专门批准）
6	5.2.1	发包人是否提供材料或施工设备：发包人提供部分材料，剩余材料由乙方自行采购。
7	6.2	发包人是否提供施工设备和临时设施：否
8	8.1.1	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：45天 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：45天
9	11.5(3)	逾期交工违约金：5000元/天
10	11.5(3)	逾期交工违约金限额：3%签约合同价
11	11.6	提前交工的奖金： / 元/天
12	11.6	提前交工的奖金限额： / %签约合同价

续上表

序号	条目号	信息或数据
13	16.1	1. 本合同价款采用 <u>固定单价合同</u> 方式确定，工程量按实结算。 2. 材料价格差价调整：。
14	17.2.1(1)	开工预付款金额： <u>30%</u> 。
15	17.2.1(2)	材料、设备预付款比例：无
16	17.3.2	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4份
17	17.3.3(1)	进度付款证书最低限额：20%签约合同价
18	17.3.3(2)	逾期付款违约金的的利率：签订合同时另行商定
19	17.4.1	质量保证金金额：3% 合同价格 质量保证金是否计付利息：否
20	17.5.1(1)	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4份
21	17.6.1(1)	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：4份
22	18.2(2)	竣工资料的份数：4份
23	18.5.1	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：是
24	18.6.1	本工程及工程设备是否进行试运行：否
25	19.7(1)	保修期：自实际交工日期起计算2年
26	20.1	/
27	20.4.2	/
28	24.1	争议的最终解决方式：仲裁或诉讼 如采用仲裁，仲裁委员会名称：崇左市仲裁委员会

项目专用合同条款

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

(2) 修改为：承包人应承担并支付为获得合同工程所需的石料、砂、砾石等其他当地材料所发生的料场使用费、资源费（税）及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助该项目部办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

(3)（增加）承包人还应执行广西壮族自治区解决企业拖欠工资问题联席会议《关于印发广西壮族自治区工程建设领域工人工资支付专用账户管理办法》（桂薪联发〔2016〕1号）、广西壮族自治区解决企业拖欠工资问题联席会议《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》（桂薪联发〔2016〕2号）和广西壮族自治区劳动和社会保障厅和自治区交通厅《关于建立交通行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发〔2007〕147号）的要求。各投标人必须对农民工工资保障金的问题作出承诺。

(4) a.（增加）施工生产用电、用水、临时道路等问题由承包方在开工前自行负责完成，由此产生的费用由承包方自行承担。

b.（增加）保证严格按图纸、规范和工艺操作程序和《广西路网工程施工标准化技术指南(试行)》组织施工，加强质量自检和安全管理。在施工过程中，如发现承包人违反施工标准化技术指南、施工工艺操作规程，或违反质量、安全管理的有关规定，或出现质量问题、造成质量隐患及发生安全事故，发包人有权按照第22.1款之相关规定对其进行违约处理。同时不免除承包人自费整改的责任以及其他应负的责任。

(5)（增加）承包人应履行的其他义务：

a. 与本工程项目相关的审计和稽查、检查、视察等活动，承包人应高度重视并有义务委派专人积极予以配合。

b. 发包人和监理有权监督检查承包人的供货合同。

c. 对项目使用的原有道路的维护和管理，以确保正常通行。

d. 维护社会稳定，避免发生因承包人原因引起施工队伍或施工引起周边群众等群体性上访事件

e. 承包人应自觉接受交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构的监督，对指出的问题进行认真的整改，及时报告处理结果。

4.1.11(增加) 承包人响应“美丽广西·清洁乡村”行动

1、承包人应根据《中共广西壮族自治区交通厅党组关于印发自治区交通运输系统“美丽广西·清

洁乡村”交通行动实施方案的通知》（桂交党宣[2013]15号）精神，响应号召，以清洁公路、清洁水路、清洁运输为目标，大力实施交通运输尤其是农村交通运输环境的净化、绿化、美化，为群众创造畅通、高效、平安、绿色的交通运输环境及服务，以实现“生态环境美、文明风尚美、平安和谐美”的“三美交通”。

2、具体要求：在建公路项目要文明施工，强化施工路段的环境整治，施工车辆要避免扬尘洒漏，避免对原有公路的破坏，做好水土保持、环境保护工作。

4.6 承包人人员的管理

（增加）4.6.5 项目经理、总工及主要管理人员每月驻工地现场时间不应少于22天，项目经理、总工及主要管理人员，技术骨干离开工地必须向监理书面请假，并经项目建设管理机构相关负责人、监理工程师书面同意方能离开，否则视为违约并按22.1款执行。

4.9 工程价款应专款专用

在原条款末增加：项目法人向承包人支付的预付款、工程进度款等为本工程的专款专用资金，承包人违反下述规定的，项目法人将中止其任何款项的支付。

（1）凡不在项目法人指定银行开户的承包人，项目法人将不对其支付任何款项。

（2）根据中国人民银行有关规定，每个承包人只能在一个银行开立一个结算帐户，不允许多头开户。项目法人按合同条款规定对承包人支付的款项，只对合同规定的法人或者法人代表的授权代理人支付，不对其内部独立核算单位或经批准的分包人直接支付（合同有专项规定者除外）。

（3）在合同执行期间，项目法人或项目法人委托的公路审计部门有权不定期检查或审计承包人项目经理部的财务收支情况，承包人必须严格财经纪律，确保项目经理部的财务收支能客观、真实的反映工程实际成本，承包人及项目经理部必须接受项目法人或项目法人委托部门的监督和查。

（4）在合同执行期间，为确保工程建设资金专款专用，承包人在收到项目法人支付的款项后，须向项目法人提供资金使用计划，详细说明资金使用流向，经项目法人批准并在项目法人的监督下使用，必须优先支付工人特别是农民工的工资，其次是材料价款以及工程建设直接的成本。

工程通过交工验收后，由项目法人对承包人支付农民工工资等内容进行公示，公示期不少于15天。项目法人支付的计量支付款，承包人首先应支付民工工资，并做好记录备案。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：___/___

7.3 场外交通

(增加) 7.3.3 为保证道路交通安全及运输畅通, 承包人应采取以下措施:

当施工期间, 因施工原因造成原有道路暂时堵塞时, 承包人必须与交通和公安部门协商, 采取足够的措施引导、疏通交通。但不管何种原因(重大交通事故除外), 因其交通堵塞时间均不能超过 30 分钟。若堵塞交通超过上述规定的时间, 将视为承包人违约按 22.1 款等相关条款处理, 同时监理人可指令采取任何措施疏通, 一切费用由承包人承担。

7.3.4 承包人应加强文明施工, 保障道路通畅的管理

(1) 承包人在施工期内应按国家、交通主管部门与公路管理机构有关文明施工, 保障畅通的规定组织施工, 对出现的交通堵塞无条件地采取措施进行疏通。

(2) 对于旧路改建工程项目: 破坏旧路必须作出交通维持与恢复路面通行条件方案并必须取得监理工程师与项目建设办公室的书面批准, 未经批准进行旧路开挖与填筑的, 项目建设办公室和监理工程师有权责令停工, 并由承包人恢复原良好的通车条件, 并需承担一切费用; 不得在道路上堆放材料或占道施工影响交通; 路基、路面施工应避免出现晴天扬尘, 雨天打滑影响安全与交通和影响群众生活、生产的现象; 维持交通的路基施工应保证表面平整, 行车通畅。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.5 条款末增加: 如项目法人或监理在日常检查中发现承包人用于危险路段、有安全隐患路段施工安全防护的设施和用具(含交通标志牌、安全危险告知牌、安全隐患告知牌等)不齐全或缺乏, 并且承包人没有按规定及时添置安放的情况, 则项目法人及监理工程师应按照合同有关规定指令承包人纠正和整改, 承包人拒不整改或整改不彻底的, 项目法人有权进行直接购置施工安全施工安全防护设施和用具(含交通标志牌、安全危险告知牌、安全隐患告知牌等)并安排专人进行设置管理等安全管理工作, 所发生的费用由承包人负责, 并由项目法人在承包人合同价中计量扣除。

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容: 承包人应在签订合同协议书后 7 天内, 向监理人提交 2 份其格式和内容符合监理人规定的工程进度计划, 以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。监理人应在收到该计划后 7 天内审查同意或提出修改意见, 否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划, 是控制合同工程进度的依据。工程进度计划应按照国家关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别绘制, 并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围: 对本项目而言, 指发生烈度 7 度(含 7 度)以上地震、龙卷风、施工场地受淹超过项目法人提供的设计图纸指明的设计洪水水位引起的延误的情况。

增加：异常恶劣的气候条件，政府及有关部门预先有预报的，由于承包人没有应急措施或没有采取应急措施的，造成的损失和工期延误，由承包人负责。

11.5 承包人的工期延误

款细化为：

(1) 承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除 11.3 款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

(2) 如果承包人在接到监理人通知后的 14 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。

(3) 由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过签约合同价的 2%。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。

(4) 承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

(5) 如果在合同工作完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了交工验收证书，则合同工程的逾期交工违约金，应按已签发工程交工验收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。

增加：由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金，并支付因逾期竣工，导致监理人延长监理服务工作时间所产生的监理服务费，该费用由发包人从承包人的计量付款中扣出并支付给监理人。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

公路工程专用合同条款 12.1.(6) 项约定：

(6) 由承包人承担的其他暂停施工：____/____

13.3 承包人的质量检查

增加内容：（1）落实质量责任制和质量保证体系

分项工程施工现场应实行质量责任牌管理，写明作业内容、项目质量管理责任人（施工单位、监理单位、建设管理机构）和质量举报电话；

（2）认真执行质量检查制度：

施工作业管理的专业工程师在测量、试验工程师配合下完成施工自检并作施工记录（工艺及原材料使用等）；

质检工程师在测量、试验工程师配合下加强中间质量检测，严格控制工序质量，及时完成工序、分项完工检验并提交质量检验记录，收集工序、分项资料与检验申请经项目总工签认后报送监理工程师。

试验、测量工程师根据施工质检需要完成试验与测量作业并及时交检验结果报告专业工程师、质检工程师。

为保证质量责任制的落实，必须做到“三个到位”、“三个同时”，即：质量管理人员到位，检测工具到位，记录表格到位；施工作业与专业工程师质量检查、检验同时，承包人质量检验工程师、监理的检验与施工作业同时，检查、检验与记录同时。

（3）质量管理记录的原始记录包括作业记录、测量记录、试验记录、检验记录及验收记录，地基、基础、填挖交界碾压，墙台背回填等隐蔽工程应摄像或照相作为现场记录保存。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

（增加）13.5.1 项补充：

隐蔽部位覆盖前应该经监理人检查确认，分阶段（工序）进行拍摄或照相，并向监理人提供相关影像相片等书面资料作为计量支付的依据，否则不应给予计量。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

本款第（1）项细化为：

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；

15.3 变更程序

本款补充第 15.3.4 项：

15.3.4 设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》的相关规定。

(增加) 15.3.5 项补充: 设计变更遵守交通运输部、交通运输厅的现行设计变更管理办法外。

15.4 变更的估价原则

本款细化为

除项目专用合同条款另有约定外, 因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 如果取消某项工作, 则该项工作的总额价不予以支付;

15.4.2 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的, 采用该子目的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目, 但有类似子目的, 可在合理范围内参照类似子目的单价, 由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.4 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价, 可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上, 由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.5 如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的, 则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

17.2 预付款

预付款支付比例或金额: 30%。

预付款支付期限: /。

预付款扣回的方式: /。

17.2.1 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限: 无。

预付款担保的形式为: 无。

17.3 工程进度付款

17.3.1 本工程按工程施工进度支付工程款, 合同内进度款支付限额为已完成工程量的 90% (工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的 90%), 工程竣工通过验收合格, 竣工结算经审计部门或中介机构审定后, 支付至应付工程款的 97% (含已支付的), 扣除工程价款结算总额的 3% 作为工程质量保修金, 待约定的工程质量保修期 (承包人按要求完成保修责任, 并经发包人验收合格) 满后支付至 100% (无息)。

17.3.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定: 进度付款申请单的份数为 4 份, 内容为工程量计量报表。

17.3.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定: /。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定: /。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: /。

17.3.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：收到申请 7 天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请 7 天内。

(2) 发包人支付进度款的期限：发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后 7 天内完成审批并发进度支付证书。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：从违约之日起，发包人每天按延付金额的万分之四向承包人支付违约金；逾期支付超过 15 天的，承包人有权停工，发包人必须为承包人办理停工的工期顺延手续。

工程款支付方式：银行转账。

本款补充第 17.3.5 项：

17.3.5 农民工工资保证金

(1) 为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，承包人应按照项目专用合同条款约定的时间和金额缴存农民工工资保证金。

(2) 农民工工资保证金可采用银行保函或现金、支票形式。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

(3) 农民工工资保证金的扣留条件、返还时间按照项目专用合同条款的约定执行。

17.3.6 计量支付方式：综合单价包干，工程量按实际发生工程量结算。

17.4 质量保证金

当工程签发《工程交工验收证书》后，从通过审计的结算工程款中留下 3%作为保修金，用于支付由于承包人责任造成的保修期间维护费用。保修期间承包人应负责修复工作质量缺陷，并承担因承包人的责任而发生的相应费用。如承包人不及时维修，发包人可委托第三方继续维修。因承包人的责任而发生的费用可直接从保修金内扣除，不足部分由承包人补足。

缺陷责任期满后承包人可向发包人申请退回质量保修金，发包人收到承包人提交的纸质申请后，于 14 个工作日内审批。

17.5 竣工结算

(1) 工程竣工验收合格后，承包人向发包人递交竣工结算书及结算资料，发包人收到承包人递交的结算书和结算资料之日起 30 天内进行核实，并给予确认或提出修改意见，逾期不提出异议的，视为发包人已认可承包人递交的结算书。

(2) 在合同履行期间，如因非承包人原因造成工程停建或缓建的，承包人有权要求发包人进行工程结算，发包人收到承包人提交的结算书之日起 30 日内完成审核，如逾期既不审核也不提出审核意见的（以书面意见为准），则视为已认可承包人提交的结算书。

(3) 结算方式：综合单价包干，工程量按实际发生工程量结算。

18.9 竣工文件

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后 5 天，提供竣工图的数量为 4 套份。

20.2 人员伤亡事故的保险

20.2.1 承包人员伤亡事故的保险

增加内容：

办理保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.3 人身意外伤害险

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。办理保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

其中：人身意外伤害险每位被保险人的最低保险金额为 万元人民币，附加意外伤害医疗险的保险金额为 万元人民币，每合同段的人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险保险费按合同价（不含该保险费）的 %计列。人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险的保险对象为建筑施工企业参加基建项目建设施工现场从事施工作业和管理的人员。时间上涵盖施工全过程的任一时段，在保险范围上覆盖所有参加工程建设的管理人员、施工人员（含农民工）。保险期限为自施工队伍进场之日起至工程通过竣工验收时止。

施工合同签订后，承包人应按有关规定与保险公司签订人身意外伤害险。

21.1 不可抗力的确认

公路工程专用合同条款 21.1 款

21.1.1 （6）项目专用合同条款约定的其他情形：

- (1) 6 级以上的地震；
- (2) 8 级以上的大风；
- (3) 日雨量达 25mm 以上的大雨；
- (4) 38℃ 以上高温天气；
- (5) 2℃ 以下低温天气；
- (6) 20 年以上未发生过的洪水。

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

(1) 承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

(2) 承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

(3) 承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清理不合格工程；

(4) 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

(5) 承包人在缺陷责任期内，未能对工程接受证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(6) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

(7) 承包人未能按期开工；

(8) 承包人违反第 4.6 款或第 6.3 款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；

(9) 经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；

(10) 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

(1) 监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

(2) 经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的可由监理人签发复工通知进行复工。

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，宁明县殡仪馆道路建设工程（项目名称）的项目法人宁明县民政局（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位广西桂吴路桥有限责任公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

- （1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
- （2）严格执行宁明县殡仪馆道路建设工程（项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。
- （3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
- （4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
- （5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- （6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

- （1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用等。
- （2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
- （3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
- （4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
- （5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
- （6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

- (1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
- (2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
- (3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
- (4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为宁明县殡仪馆道路建设工程（项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人（公章）： 宁明县民政局

地 址：广西南明县城江滨北路 60 号

法定代表人（签字或盖章）：



承包人（公章）： 广西桂昊路桥有限责任公司

地 址：宁明县宁凭路交通局内

法定代表人（签字或盖章）：



签订日期：2022 年 10 月 26 日

签订日期：2022 年 10 月 26 日

附件二

安全生产合同

为在宁明县殡仪馆道路建设工程（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人宁明县民政局（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人广西桂昊路桥有限责任公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

1. 发包人职责

- （1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- （2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- （3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
- （4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
- （5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力

或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定,及时上报有关部门,并坚持“四不放过”的原则,严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故,将依法追究责任。

本合同由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位章后生效,全部工程竣工验收后失效。

本合同正本二份、副本四份,合同双方各执正本一份,副本二份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

发包人(公章): 宁明县民政局

地 址: 广西南宁明县城东镇江滨北路 60 号

法定代表人(签字或盖章):




签订日期: 2022 年 10 月 26 日

承包人(公章): 广西桂昊路桥有限责任公司

地 址: 宁明县宁凭路交通局内

法定代表人(签字或盖章):



签订日期: 2022 年 10 月 26 日

附件三：

工程质量保修书

发包人（全称）：宁明县民政局

承包人（全称）：广西桂昊路桥有限责任公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就宁明县殡仪馆道路建设工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律的规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括施工设计图纸范围内及工程量清单所包含的内容，以及双方约定的其他项目。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

道路工程为竣工验收合格后 2年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月（最长不超过 24 个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：宁明县民政局

地 址：广西宁明县城江滨北路 60 号

法定代表人（签字或盖章）：

电 话：0771-8620726

邮政编码：532500

开户银行：

账 号：

承包人（公章）：广西桂昊路桥有限责任公司

地 址：宁明县宁凭路交通局内

法定代表人（签字或盖章）：

电 话：06570771-8622507

邮政编码：532500

开户银行：广西宁明农村商业银行营业部

账 号：147712010124916836

签订日期：2022 年 10 月 26 日

签订日期： 年 月 日

宁明县殡仪馆道路建设工程
(采购编号: CZZC2022-C2-50030-GXPG)

竞争性磋商成交通知书

广西桂昊路桥有限责任公司:

广西品格招标有限公司受宁明县民政局的委托,就宁明县殡仪馆道路建设工程(CZZC2022-C2-50030-GXPG)采用竞争性磋商方式进行采购,按规定程序进行了竞争性磋商(采购),经磋商小组评审,采购人确认,贵公司为本项目的成交供应商,其成交项目内容为:宁明县殡仪馆道路建设工程,成交金额为大写人民币壹佰柒拾玖万柒仟肆佰肆拾肆元整(¥: 1797444.00元)。

请贵公司接此通知书后在十五日内与采购人签订合同,并按竞争性磋商采购文件要求和响应文件的承诺履行完合同。

特此通知

采购代理机构联系人: 韦工

联系电话: 0771-2298386

采购人: 宁明县民政局 (盖章)



采购代理机构: 广西品格招标有限公司 (盖章)

2022年10月25日



表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：宁明县殡仪馆道路建设工程 编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程							第 1 页 共 2 页	01表
分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注	
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.166	1797444	1541547.061	100.00	建设项目路线总长度（主线长度）	
102	路基工程	km	1.166	558230	478756.15	31.06		
LJ01	场地清理	m3	466.2	2620	5.619	0.15		
LJ0101	清理与掘除	m3	466.2	2620	5.619	0.15		
LJ010101	清除表土	m3	466.2	2620	5.619	0.15		
LJ02	路基挖方	m3	3959	12405	3.133	0.69		
LJ0201	挖土方	m3	3959	12405	3.133	0.69		
LJ03	路基填方	m3	226	1124	4.973	0.06		
LJ0301	利用土方填筑	m3	226	1124	4.973	0.06		
LJ004	土方弃置		4199.2	23965	5.707	1.33		
LJ00401	弃方运输		4199.2	23965	5.707	1.33		
1035	整修路基	m2	7576.4	1528	0.202	0.09		
LJ06	排水工程	km	1.166	414799	355744.979	23.08		
LJ0602	三面光水沟	m3/m	615.3 / 1256	414799	674.14 / 330.254	23.08		
LJ07	挡土墙工程	km	1.166	101789	87297.627	5.66		
LJ0701	C20混凝土挡土墙	m3/m	145.3 / 150	101789	700.544 / 678.594	5.66		
103	路面工程	km	1.166	1153812	989546.857	64.19		
LM02	水泥混凝土路面	m2	6993.6	1129445	161.497	62.84		
LM0203	路面基层	m2	6993.6	456600	65.288	25.40		
LM020304	15CM厚级配碎石基层	m2	6993.6	156732	22.411	8.72		
LM020302	20CM厚水泥稳定层	m2	6702.2	299868	44.742	16.68		
LM0204	封层	m2	6702.2	46179	6.89	2.57		
LM020405	0.6CM厚乳化沥青封层	m2	6702.2	46179	6.89	2.57		
LM0205	水泥混凝土面层	m2	6410.8	626667	97.752	34.86		

表A.0.2-5 总预算表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
LM020501	20cm厚C30水泥混凝土面层	m2	6410.8	612997	95.619	34.10	
LM020502	钢筋	t	2.14	13669	6387.428	0.76	
LM04	路槽、路肩及中央分隔带	km	1.166	24366	20897.469	1.36	
LM0402	路肩	m3	641.1	24366	38.007	1.36	
LM040201	培路肩55CM	m3	641.1	24366	38.007	1.36	
104	桥梁涵洞工程	km	1.166	61182	52471.367	3.40	
10401	涵洞工程	m/道	56 / 8	61182	1092.529 / 7647.702	3.40	
HD01	1-0.6m圆管涵	m/道	56 / 8	61182	1092.529 / 7647.702	3.40	
110	专项费用	元	1.166	24221	20772.687	1.35	
11002	安全生产费	元	1.166	24221	20772.687	1.35	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	1.166				
201	土地使用费	亩	6.53				
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
401	基本预备费	元					
402	价差预备费	元					
5	第一至四部分合计	公路公里	1.166	1797444	1541547.061	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	1.166	1797444	1541547.061	100.00	

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：宁明县殡仪馆道路建设工程 编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程														第1页	共4页	02表
代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计								场外运输损耗			
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	专项费用					辅助生产	%	数量	
1001001	人工	工日	101.25	2083.234	1137.755	815.968	129.511									
1051001	机械工	工日	101.25	256.310	75.841	176.037	4.432									
2001001	HPB300钢筋	t	4790.00	0.060		0.060										
2001002	HRB400钢筋	t	4652.00	2.153		2.153										
2001021	8~12号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	5.13	31.625	30.513		1.112									
2001022	20~22号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	5.13	10.914		10.914										
2003004	型钢 (工字钢,角钢)	t	5061.95	0.006		0.006										
2003008	钢管 (无缝钢管)	t	6265.49	0.007			0.007									
2003025	钢模板 (各类定型大块钢模板)	t	5750.00	0.007			0.007									
2003026	组合钢模板	t	5750.00	1.832	1.832											
2009013	螺栓 (混合规格)	kg	7.35	0.823			0.823									
2009028	铁件 (铁件)	kg	5.75	1219.585	1216.605		2.980									
2009030	铁钉 (混合规格)	kg	5.31	3.641			3.641									
3001001	石油沥青	t	4250.00	2.200	0.800	0.635	0.765									
3001005	乳化沥青 (阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青)	t	4600.00	6.387		6.387										
3003002	汽油 (93号)	kg	10.53	6.425			6.425									
3003003	柴油 (0号,-10号,-20号)	kg	8.75	6266.372	2889.062	3286.274	91.035									
3005001	煤	t	561.95	0.129		0.128							1.000	0.001		
3005002	电	kW h	0.58	7932.967	1144.563	6684.578	103.826									
3005004	水	m3	3.43	1734.344	1289.038	379.986	65.320									
4003001	原木 (混合规格)	m3	761.06	0.581	0.581											

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：宁明县殡仪馆道路建设工程
编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程

编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程															第 2 页 共 4 页		02表
代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	专项费用						辅助生产	%	数量	
4003002	锯材 (中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格)	m3	1504.42	0.825		0.385	0.440										
5001013	PVC塑料管(Φ50mm) (Φ50mm)	m	6.11	26.154	26.154												
5009012	油毛毡 (400g,0.915m×21.95m)	m2	5.58	44.774			44.774										
5503005	中 (粗) 砂 (混凝土、砂浆用堆方)	m3	120.90	1122.971	463.331	601.589	30.661								2.500	27.390	
5503007	砂砾 (堆方)	m3	91.60	12.424			12.301								1.000	0.123	
5503015	路面用石屑	m3	72.65	48.332		47.854									1.000	0.479	
5505005	片石 (码方)	m3	63.11	42.338			42.338										
5505012	碎石 (2cm) (最大粒径2cm堆方)	m3	72.65	24.840	24.594										1.000	0.246	
5505013	碎石 (4cm) (最大粒径4cm堆方)	m3	72.65	1781.847	651.682	1085.477	27.046								1.000	17.642	
5505016	碎石 (未筛分碎石统料堆方)	m3	72.65	3633.527		3597.552									1.000	35.976	
5509001	32.5级水泥	t	470.90	930.779	263.139	644.284	14.141								1.000	9.216	
5511008	Φ600mm以内混凝土排水管	m	162.00	56.560			56.560										
7801001	其他材料费	元	1.00	5444.085	1261.196	3718.147	464.741										
7901001	设备摊销费	元	1.00	19.582		19.582											
8001003	功率90kW以内履带式推土机	台班	1122.38	0.979	0.979												
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机 (WY200A液压)	台班	1611.60	10.832	10.832												
8001037	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机 (W200A机械)	台班	1751.90	0.648			0.648										
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机 (ZL20)	台班	644.42	0.332			0.332										
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机 (ZL40)	台班	1102.16	0.657	0.657												
8001049	斗容量3.0m3轮胎式装载机 (ZL50)	台班	1395.60	3.686		3.686											
8001058	功率120kW以内平地机 (F155)	台班	1286.27	2.547	0.938	1.609											

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：宁明县殡仪馆道路建设工程 编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程														第 3 页	共 4 页	02表	
代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	专项费用							辅助生产	%	数量
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	720.95	1.539		1.539											
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机 (2Y-8/10)	台班	421.85	0.985	0.985												
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班	634.46	1.375		1.375											
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班	825.45	5.595		5.595											
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 (YZS06B)	台班	163.77	13.463		13.463											
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机 (YZJ10B)	台班	971.17	0.405	0.405												
8001090	机械自身质量20t以内振动压路机 (YZ18A,YZJ19A)	台班	1594.76	2.748		2.748											
8003011	生产能力300t/h以内稳定土厂拌设备 (WBC-300)	台班	1137.56	1.676		1.676											
8003015	最大摊铺宽度7.5m稳定土摊铺机 (WTU75)	台班	1650.54	2.078		2.078											
8003030	撒布宽度1~3m石屑撒布机 (SA3)	台班	747.50	0.134		0.134											
8003040	容量8000L以内沥青洒布车 (LS-7500)	台班	893.53	0.335		0.335											
8003066	机械自身质量9~16t轮胎式压路机 (YL16)	台班	689.93	2.011		2.011											
8003067	机械自身质量16~20t轮胎式压路机 (YL20)	台班	816.03	1.676		1.676											
8003077	2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机 (HTG4500含模轨400m)	台班	1388.82	2.628		2.628											
8003083	混凝土电动刻纹机 (RQF180)	台班	249.54	46.286		46.286											
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) (SLF)	台班	200.13	16.033		16.033											
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 (JD250)	台班	158.20	21.117	21.117												

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：宁明县殡仪馆道路建设工程 编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程												第 4 页	共 4 页	02表
代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计							场外运输损耗		
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	专项费用				辅助生产	%	数量
8005004	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机 (JW500JS500)	台班	232.02	31.535		30.772	0.763							
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 (UJ325)	台班	126.96	0.552			0.552							
8007014	装载质量8t以内自卸汽车 (QD351)	台班	739.93	10.858		10.858								
8007019	装载质量8t以内自卸汽车 (BJ374)	台班	1216.50	24.975	20.090	4.885								
8007043	容量10000L以内洒水车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1169.01	11.609		11.609								
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 (QY5)	台班	684.82	0.250			0.250							
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机 (QY8)	台班	740.64	3.745	3.342		0.403							
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机 (QY25)	台班	1399.37	0.092			0.092							
8009001	小型机具使用费	元	1.00	225.755	191.796	20.972	12.987							

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：宁明县殡仪馆道路建设工程

编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费 (元)				措施费	企业管理费	规费	利润 (元)		税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计				费率 (%)	税率 (%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	LJ010101	清除表土	m3	466.20	1871		189		1823	2012		32	62	152	146	216	262	5.62
2	LJ0201	挖土方	m3	3959.00	9031		1243		8294	9537		132	248	763	698	1024	1240	3.13
3	LJ0301	利用土方填筑	m3	226.00	811		48		820	868		12	22	66	63	93	1124	4.97
4	LJ00401	弃方运输		4199.20	18068				19616	19616		201	248	547	1374	1979	2396	5.71
5	1035	修路路基	m2	7576.40	1111				1195	1195		16	31	75	86	126	1528	0.20
6	LJ0602	三面光水沟	m3/m	615.30	274079		89799	210103	14087	313989		4041	10070	31065	21384	34249	414799	674.14
7	LJ0701	C20混凝土挡土墙	m3/m	145.30	68095		23919	46330	5906	76155		1003	2426	8494	5307	8405	101789	700.54
8	LM020304	15CM厚级配碎石基层	m2	6993.60	132497		1770	116899	9555	128225		1184	3216	1008	10158	12941	156732	22.41
9	LM020302	20CM厚水泥稳定基层	m2	6702.20	227730		3597	218363	25857	247816		2079	5449	2307	17456	24760	299868	44.74
10	LM020405	0.6CM厚乳化沥青封层	m2	6702.20	31361		3122	32858	1787	37766		303	761	1130	2406	3813	46179	6.89
11	LM020501	20cm厚C30水泥混凝土面层	m2	6410.80	410059		59782	389599	42583	491963		4452	10492	23939	31535	50614	612997	95.62
12	LM020502	20cm厚C30水泥混凝土面层	t	2.140	8293		1040	10266	21	11327		47	186	348	633	1129	13669	6387.43
13	LM040201	填路肩55CM	m3	641.10	16184		13307		2205	15512		285	393	4914	1251	2012	24366	38.01
14	HD01	1-0.6m圆管涵	m/道	56.00	43897		13113	30280	2207	45599		713	1829	4543	3446	5052	61182	1092.53
15	11002	安全生产费	元	1.166						24221							24221	20772.69
16		合计	公路公里	1.166	1243088		210827	1054696	135958	1425802		14500	35433	79354	95942	146413	1797444	1541547.06

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：宁明县殡仪馆道路建设工程 编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程																									第1页 共1页					04-1表				
序号	工程类别	措施费										企业管理费										规费												
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用										
											I	II																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25										
1	清除表土		14						18		14	18	62						62	73	2	34	5	39	152									
2	挖土方		85						47		85	47	248					248	366	11	171	23	194	765										
3	利用土方填筑		8						4		8	4	22					22	32	1	15	2	17	66										
4	弃方运输		173						28		173	28	248					248	261	8	122	16	139	547										
5	整修路基		10						6		10	6	31					31	36	1	17	2	19	75										
6	三面光水沟		695						3,346		695	3,346	10,070					10,070	14,837	464	6,955	927	7,882	31,065										
7	C20混凝土挡土墙		199						803		199	803	2,426					2,426	4,057	127	1,902	254	2,155	8,494										
8	15CM厚级配碎石基层		100						1,084		100	1,084	3,216					3,216	482	15	226	30	256	1,008										
9	20CM厚水泥稳定层		265						1,814		265	1,814	5,449					5,449	1,102	34	517	69	585	2,307										
10	0.6CM厚乳化沥青封层		47						257		47	257	761					761	540	17	253	34	287	1,130										
11	20cm厚C30水泥混凝土面层		947						3,505		947	3,505	10,492					10,492	11,434	357	5,360	715	6,074	23,939										
12	钢筋								47			47	186					186	166	5	78	10	88	348										
13	培路肩55CM		152						132		152	132	393					393	2,347	73	1,100	147	1,247	4,914										
14	1-0.6m圆管涵		117						596		117	596	1,829					1,829	2,170	68	1,017	136	1,153	4,543										
15	合计：		2,813						11,686		2,813	11,686	35,433					35,433	37,901	1,184	17,766	2,369	20,135	79,354										

编制：

复核：

表A.0.2-11 专项费用计算表

建设项目名称：宁明县殡仪馆道路建设工程 编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程					第 1 页 共 1 页		06表
序号	工程或费用名称	说明及计算式	金额(元)	备注			
11002	安全生产费	{A}DEJAF*0.015	24221.24221				

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：宁明县殡仪馆道路建设工程 编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程												第 1 页	共 2 页	09表
序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注			
1	人工	工日	1001001	101.25		19	电	kW h	3005002	0.58				
2	机械工	工日	1051001	101.25		20	水	m3	3005004	3.43				
3	HPB300钢筋	t	2001001	4790.00		21	原木混合规格	m3	4003001	761.06				
4	HRB400钢筋	t	2001002	4652.00		22	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	4003002	1504.42				
5	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	5.13		23	PVC塑料管 (Φ50mm) Φ50mm	m	5001013	6.11				
6	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	5.13		24	油毛毡400g,0.915m×21.95m	m2	5009012	5.58				
7	型钢工字钢,角钢	t	2003004	5061.95		25	中 (粗) 砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	120.90				
8	钢管无缝钢管	t	2003008	6265.49		26	砂砾堆方	m3	5503007	91.60				
9	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	5750.00		27	路面用石屑	m3	5503015	72.65				
10	组合钢模板	t	2003026	5750.00		28	片石码方	m3	5505005	63.11				
11	螺栓混合规格	kg	2009013	7.35		29	碎石 (2cm) 最大粒径2cm堆方	m3	5505012	72.65				
12	铁件铁件	kg	2009028	5.75		30	碎石 (4cm) 最大粒径4cm堆方	m3	5505013	72.65				
13	铁钉混合规格	kg	2009030	5.31		31	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	72.65				
14	石油沥青	t	3001001	4250.00		32	32.5级水泥	t	5509001	470.90				
15	乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青	t	3001005	4600.00		33	Φ600mm以内混凝土排水管	m	5511008	162.00				
16	汽油93号	kg	3003002	10.53		34	其他材料费	元	7801001	1.00				
17	柴油0号,-10号,-20号	kg	3003003	8.75		35	设备摊销费	元	7901001	1.00				
18	煤	t	3005001	561.95		36	功率90kW以内履带式推土机TT120A	台班	8001003	1122.38				

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：宁明县殡仪馆道路建设工程
编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机 WY200A液压	台班	8001030	1611.60		55	机械自身质量16~20t轮胎式压路机 YL20	台班	8003067	816.03	
38	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机 W200A机械	台班	8001037	1751.90		56	2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机 HTG4500含模机400m	台班	8003077	1388.82	
39	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	644.42		57	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	249.54	
40	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	8001047	1102.16		58	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) SLF	台班	8003085	200.13	
41	斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50	台班	8001049	1395.60		59	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌 机JD250	台班	8005002	158.20	
42	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1286.27		60	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌 机JW500、JS500	台班	8005004	232.02	
43	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	720.95		61	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	126.96	
44	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	8001079	421.85		62	装载质量8t以内自卸汽车QD351	台班	8007014	739.93	
45	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	634.46		63	装载质量20t以内自卸汽车BJ374	台班	8007019	1216.50	
46	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	825.45		64	容量10000L以内洒水车	台班	8007043	1169.01	
47	机械自身质量0.6t手持式振动碾YZS06B	台班	8001085	163.77		65	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	684.82	
48	机械自身质量10t以内振动压路机 YZJ10B	台班	8001088	971.17		66	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	8009026	740.64	
49	机械自身质量20t以内振动压路机 YZ18A、YZJ19A	台班	8001090	1594.76		67	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	8009030	1399.37	
50	生产能力300t/h以内稳定土厂拌设备 WBC-300	台班	8003011	1137.56		68	小型机具使用费	元	8099001	1.00	
51	最大摊铺宽度7.5m稳定土摊铺机	台班	8003015	1650.54		69	定额基价	元	1999	1.00	
52	撒布宽度1~3m石屑撒布机SA3	台班	8003030	747.50							
53	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班	8003040	893.53							
54	机械自身质量9~16t轮胎式压路机YL16	台班	8003066	689.93							

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程										数量：466.2		单价：5.62		第 1 页共 28 页		21-2表	
分项编号：LJ010101				工程名称：清除表土				单位：m3									
工 程 项 目		伐树、挖根、除草、清除表土		装载机装土、石方													
工 程 细 目		90kW以内推土机清除表土		斗容量2m3以内装载机装土方													
定 额 单 位		100m3		1000m3天然密实方													
工 程 数 量		4.662		0.466													
定 额 表 号		1~1~1~11		1~1~10~2													
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	0.400	1.865	188.81							1.865	188.81			
8001003	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	1122.38	0.210	0.979	1098.83							0.979	1098.83			
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	1102.16				1.410	0.657	724.50				0.657	724.50			
9999001	定额基价	元	1.00	262.340	1223.029	1223.03	1389.611	647.837	647.84				1870.864	1870.87			
合 计																	
直接费		元				1287.64						724.50				2012.14	
措施费		I		1223.029	0.622%	7.61	647.837	0.939%	6.08							13.69	
		II		1223.029	1.201%	14.68	647.837	0.521%	3.38							18.06	
企业管理费		元		1223.029	3.587%	43.87	647.837	2.747%	17.80							61.67	
规费		元		387.063	33.500%	129.67	66.555	33.500%	22.30							151.96	
利润		元		1289.191	7.420%	95.66	675.094	7.420%	50.04							145.75	
税金		元		1579.133	9.000%	142.12	824.133	9.000%	74.17							216.29	
金额合计		元				1721.26			898.31							2619.57	

编制：

复核：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程

分项目编号: LJ0201 工程名称: 挖土方

单位: m3

数量: 3959.0

单价:

313

第 2 百廿 28 頁

21 2 半

工程 项 目		挖掘机挖装土、石方															
工程 细 目		斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土															
定 额 单 位		1000m3天然密实方															
工程 数 量		3.959															
定 额 表 号		1~1~9~8															
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001 人工	工日	101.25	3.100	12.273	1242.63								12.273	1242.63			
8001030 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机	台班	1611.60	1.300	5.147	8294.42								5.147	8294.42			
9999001 定额基价	元	1.00	2281.067	9030.74	9030.74								9030.74	9030.74			
直接费		元			9537.05									9537.05			
措施费		I	9030.74	0.939%	84.80									84.80			
		II	9030.74	0.521%	47.05									47.05			
企业管理费		元	9030.74	2.747%	248.07									248.08			
规费		元	2284.83	33.500%	765.42									765.42			
利润		元	9410.67	7.420%	698.27									698.27			
税金		元	11380.66	9.000%	1024.26									1024.26			
金额合计		元			12404.93									12404.93			

五、聖

复核:

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程

分项编号: L10301 工程名称: 利用土方填筑

单位: m3

数量: 226.0

4.97

第3页共28页

21-2表

代

· 2 ·

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程										单位：		数量：4199.2		单价：5.71		第 4 页共 28 页		21-2表											
分项编号：LJ00401										工程名称：弃方运输																			
工程 项 目										自卸汽车运土、石方																			
工程 细 目										装载质量20t以内自卸汽车运土第一个1km																			
定 额 单 位										1000m3天然密实方																			
工程 数 量										4.199																			
定 额 表 号										1~1~11~11																			
工、料、机名称										单位		单价(元)		定额		数量		金额(元)		定额		数量		金额(元)		数量		金额(元)	
8007019 装载质量20t以内自卸汽车BJ374										台班		1216.50		3.840		16.125		19615.97						16.125		19615.97			
9999001 定额基价										元		1.00		4302.797		18068.304		18068.304						18068.304		18068.304			

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程 项目		整修路基																	
工程 细 目		机械整修路拱																	
定 额 单 位		1000m2																	
工 程 数 量		7.576																	
定 额 表 号		1~1~20~1																	
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	金额(元)
8001058 功率120kW以内平地机F155	台班	1286.27	0.080	0.606	779.62										0.606	779.62			
8001079 机械自身质量8~10吨轮胎压路机2Y-8/10	台班	421.85	0.130	0.985	415.49										0.985	415.49			
9999001 定额基价	元	1.00	146.643	1111.025	1111.03										1111.025	1111.03			
直接费		元			1195.12														1195.12
措施费	I	元	1111.025	0.939%	10.43														10.43
	II	元	1111.025	0.521%	5.79														5.79
企业管理费		元	1111.025	2.747%	30.52														30.52
规费		元	222.463	33.500%	74.53														74.53
利润		元	1157.763	7.420%	85.91														85.91
税金		元	1402.289	9.000%	126.21														126.21
金额合计		元			1528.50														1528.50

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程															
分项编号：LJ0602															
工程名称：三面光水沟			单位：m3/m		数量：615.3		单价：		674.14						
工程 项 目			开挖沟槽		自卸汽车运土、石方		混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽		第 7 页 共 28 页						
代 号	工 程 细 目		机械开挖沟槽土方		装载质量20t以内自卸汽车运土第一个1km		C20现浇混凝土边沟、排水沟		基础垫层						
	定 额 单 位		1000m3天然密实方		1000m3天然密实方		10m3实体		10m3实体						
	工 程 数 量		0.953		0.953		61.530		3.014						
	定 额 表 号		1~3~1~3改		1~1~11~11		1~3~4~5改		4~11~5~6改						
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)			
	直接费		元			13482.30			4453.21			259806.33	10585.30		
		I	元		13324.271	0.622%	82.88	4101.856	0.959%	39.34	81427.707	0.622%	506.48	1633.672	12.12
	措施费	II	元		13324.271	1.201%	160.02	4101.856	0.154%	6.32	227699.816	1.201%	2734.67	8681.781	133.44
		企业管理费	元		13324.271	3.587%	477.94	4101.856	1.374%	56.36	227699.816	3.587%	8167.58	8681.781	410.30
	规费	元		7356.878	33.500%	2464.55	370.642	33.500%	124.17	76441.027	33.500%	25607.74	1556.355	521.38	
	利润	元		14045.108	7.420%	1042.15	4203.868	7.420%	311.93	239108.558	7.420%	17741.86	9237.642	685.43	
	税金	元		17709.844	9.000%	1593.89	4991.311	9.000%	449.22	314564.678	9.000%	28310.82	12347.978	1111.32	
	金额合计	元				19303.73			5440.53			342875.48	13459.29		

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程			工程名称：三面光水沟			单位：m3/m	数量：615.3	单价：674.14	第 8 页共 28 页			21-2表
分项编号：LJ0602			工程 项 目			水泥砂浆勾缝及抹面						
代 号	工 程 细 目		水泥砂浆抹面(厚2cm)									
	定 额 单 位		100m2									
	工 程 数 量		23.864									
	定 额 表 号		4~11~6~17									
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	2.900	69.206	7007.07				886.903	88798.97	
2003026	组合钢模板	t	5750.00							1.600	9198.74	
2009028	铁件铁件	kg	5.75							479.934	2759.62	
3001001	石油沥青	t	4250.00							0.800	3399.53	
3005004	水	m3	3.43	15.000	357.960	1227.80				1132.488	3884.43	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	120.90	2.780	66.342	8020.74				388.622	46984.81	
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	72.65							24.594	1786.77	
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	72.65							527.189	38300.28	
5509001	32.5级水泥	t	470.90	0.837	19.974	9405.84				218.340	102816.27	
7801001	其他材料费	元	1.00							972.049	972.05	
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机	台班	1611.60							4.347	7005.70	
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	158.20							16.613	2628.19	
8007019	装载机质量20t以内自卸汽车BJ374	台班	1216.50							3.661	4453.21	
9999001	定额基价	元	1.00	849.465	20271.631	20271.63				274079.356	274079.36	
编制：												复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程										第 9 页共 28 页		21-2表							
分项编号：LJ0602										工程名称：三面光水沟		单位：m3/m		数量：615.3		单价：674.14			
工程 项 目										水泥砂浆勾缝及抹面									
代 号	工程 细 目				水泥砂浆抹面(厚2cm)														
	定 额 单 位				100m2														
	工 程 数 量				23.864														
	定 额 表 号				4~11~6~17														
工、料、机名称				单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	金额(元)	
直接费				元				25661.44										313988.58	
措施费				I	元	7355.17	0.742%	54.58										695.39	
				II	元	20271.63	1.537%	311.57											3346.03
企业管理费				元		20271.63	4.726%	958.04										10070.23	
规费				元		7007.06	33.500%	2347.37										31065.21	
利润				元		21595.82	7.420%	1602.41										21383.77	
税金				元		30935.41	9.000%	2784.19										34249.43	
金额合计				元				33719.61										414798.65	

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程

分项目编号: LJ0701
工程名称: C20混凝土挡土墙

分项目编号: LJ0701

单位: m^3/m

数量: 1453

单众.

700 5A

第 10 页 共 20 页

11

工程 项 目		开挖沟槽			自卸汽车运土、石方			现浇混凝土挡土墙			现浇混凝土挡土墙			
工 程 细 目		机械开挖沟槽土方			装载质量20t以内自卸汽车运土第一个1km			现浇混凝土挡土墙基础			现浇混凝土挡土墙身			
定 额 单 位		1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			10m3			10m3			
工 程 数 量		0.294			0.079			2.080			12.450			
定 额 表 号		1~3~1~3改			1~1~11~11			1~4~19~2改			1~4~19~2改			
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001 人工	工日	101.25	67.100	19.694	1994.00				13.500	28.080	2843.10	13.500	168.075	17017.59
2001021 8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.13							2.100	4.368	22.41	2.100	26.145	134.125
2003026 组合钢模板	t	5750.00							0.016	0.033	191.36	0.016	0.199	1145.40
2009028 铁件铁件	kg	5.75							50.700	105.456	606.37	50.700	631.215	3629.49
3005004 水	m3	3.43							10.000	20.800	71.34	10.000	124.500	427.04
4003001 原木混合规格	m3	761.06							0.040	0.083	63.32	0.040	0.498	379.01
5001013 PVC塑料管(φ 50mm) φ 50mm	m	6.11							1.800	3.744	22.88	1.800	22.410	136.93
5503005 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	120.90							4.998	10.394	1256.86	4.998	62.225	7523.01
5505013 碎石(4cm) 最大粒径4cm堆方	m3	72.65							8.568	17.821	1294.73	8.568	106.672	7749.69
5509001 32.5级水泥	t	470.90							3.040	6.323	2977.59	3.040	37.848	17822.62
7801001 其他材料费	元	1.00							19.900	41.392	41.39	19.900	247.755	247.76
8001030 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机	台班	1611.60	4.560	1.338	2156.90									
8005002 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	158.20							0.310	0.645	102.01	0.310	3.860	610.57
8007019 装载质量20t以内自卸汽车BJ374	台班	1216.50					3.840	0.304	369.97					
8009026 提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	740.64												
8099001 小型机具使用费	元	1.00												
9999001 定额基价	元	1.00	13976.997	4102.249	4102.25	4302.797	340.782	8743.611	4203.659	8743.611	8743.611	4203.659	52335.558	52335.56

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程

分项编号: LJ0701 工程名称: C20混凝土挡土墙

单位	数量	单价
m ³ /m	145.3	

第11页共28页

21-2表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程

分项目编号: LJ0701 工程名称: C20混凝土挡土墙

单 价	700 54
-----	--------

第12百廿38頁

21-2表

代 号	工 程 项 目		水泥砂浆勾缝及抹面					夯实填土					合 计				
	工 程 细 目		水泥砂浆抹面(厚2cm)					人工夯实填土									
	定 额 单 位		100m2					1000m3压实方									
	工 程 数 量		0.750					0.214									
	定 额 表 号		4~11~6~17					1~1~7~1									
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)				
1001001 人工	工日	101.25	2.900	2.175	220.22	85.000	18.216	1844.32				236.234	23919.23				
2001021 8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.13										30.513	156.53				
2003026 组合钢模板	t	5750.00										0.232	1336.76				
2009028 铁件铁件	kg	5.75										736.671	4235.86				
3005004 水	m3	3.43	15.000	11.250	38.55							156.550	536.97				
4003001 原木混合规格	m3	761.06										0.581	442.33				
5001013 PVC塑料管(Φ 50mm)	m	6.11										26.154	159.80				
5503005 中(粗)砂混凝土、砂浆用细方	m3	120.90	2.780	2.085	252.08							74.706	9031.95				
5505013 碎石(4cm) 最大粒径4cm堆方	m3	72.65										124.493	9044.42				
5509001 32.5级水泥	t	470.90	0.837	0.628	295.61							44.796	21095.83				
7801001 其他材料费	元	1.00										289.147	289.15				
8001030 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机	台班	1611.60										1.338	2156.90				
8005002 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机D250	台班	158.20										4.504	712.58				
8007019 载质量20t以内自卸汽车BJ374	台班	1216.50										0.304	369.97				
8009026 提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	740.64										3.342	2475.14				
8099001 小型机具使用费	元	1.00										191.796	191.80				
9999001 定额基价	元	1.00	849.463	637.094	637.10	9033.801	1935.943	1935.94				68095.24	68095.24				

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程															21-2表			
工程名称：C20混凝土挡土墙															第 13 页 共 28 页			
分项编号：LJ0701															数量：145.3		单价：700.54	
工程 项目			水泥砂浆勾缝及抹面					夯实填土										
工程 细 目			水泥砂浆抹面(厚2cm)					人工夯实填土										
定 额 单 位			100m2					1000m3压实方										
工程 数 量			0.750					0.214										
定 额 表 号			4~11~6~17					1~1~7~1										
代	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)				
号															合 计			
	直接费	元				806.48				1844.32				76155.21				
	措施费	I		231.15	0.742%	1.72	1935.943	0.939%	18.18					199.35				
		II		637.09	1.537%	9.79	1935.943	0.521%	10.09					803.23				
	企业管理费	元		637.09	4.726%	30.11	1935.943	2.747%	53.18					2426.03				
	规费	元		220.218	33.500%	73.77	1844.319	33.500%	617.85					8493.54				
	利润	元		678.72	7.420%	50.36	2017.385	7.420%	149.69					5307.07				
	税金	元		972.24	9.000%	87.50	2693.300	9.000%	242.40					8404.60				
	金额合计	元				1050.74			2935.70					101789.03				

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程

分项目编号: LM020304
工程名称: 15CM厚级配碎石基层

单位: m²

93669 · 晁 媛

2211

第 14 頁 共 20 頁

21-2表

代 号	工 程 项 目		级配碎石路面															
	工 程 细 目		机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧型 拌和,压实厚度15cm)															
	定 额 单 位		1000m2															
	工 程 数 量		6.994															
	定 额 表 号		2~2~2~8改															
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	2.500	17.484	1770.25								17.484	1770.25	17.484	1770.25	
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	72.63	230.040	1608.808	116879.88								1608.808	116879.88	1608.808	116879.88	
7901001	设备摊销费	元	1.00	2.800	19.582	19.58								19.582	19.58	19.582	19.58	
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1286.27	0.230	1.608	2069.00								1.608	2069.00	1.608	2069.00	
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	720.95	0.220	1.530	1109.25								1.530	1109.25	1.530	1109.25	
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 3Y-12/15	台班	634.46	0.120	0.830	532.46								0.830	532.46	0.830	532.46	
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 3Y-18/21	台班	825.45	0.800	5.593	4618.29								5.593	4618.29	5.593	4618.29	
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	1169.01	0.150	1.040	1226.34								1.040	1226.34	1.040	1226.34	
9999001	定额基价	元	1.00	18945.441	132496.83	132496.83								132496.83	132496.83	132496.83	132496.83	
	直接费	元				128225.06									128225.06		128225.06	
	措施费	I		10642.240	0.940%	100.04									100.04		100.04	
		II		132496.83	0.818%	1083.82									1083.82		1083.82	
	企业管理费	元		132496.83	2.427%	3215.70									3215.70		3215.70	
	规费	元		3009.43	33.500%	1008.16									1008.16		1008.16	
	利润	元		136896.388	7.420%	10157.71									10157.71		10157.71	
	税金	元		143790.480	9.000%	12941.14									12941.14		12941.14	
	金额合计	元				156731.64									156731.64		156731.64	

刊

复核:

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程

分项目编号: LM020302 工程名称: 20CM厚水泥稳定层

单位: m²

数量: 6702.2

单价:

第15页共28页

21-2集

代 号	工 程 项 目		水泥稳定类				厂拌基层稳定土混合料运输				机械铺筑厂拌基层稳定土混合料			
	工 程 细 目		厂拌水泥碎石稳定土基层(水泥石灰剂量5%, 压实厚度20cm)				装载质量8t以内自卸汽车运厂拌基层稳定土混合料第一个1km				宽度7.5m以内摊铺机铺筑基层			
	定 额 单 位		1000m2				1000m3				1000m2			
	工 程 数 量		6.702				1.340				6.702			
	定 额 表 号		2~1~7~5				2~1~8~1				2~1~9~7			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	2.500	16.756	1696.49				2.800	18.764	1900.07	35.522	3596.57
3005004	水	m3	3.43	28.000	187.662	643.68							187.662	643.68
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	72.65	296.730	1988.744	144482.24							1988.744	144482.24
5509001	2.5级水泥	t	470.90	22.566	151.242	71219.78							151.242	71219.78
7801001	其他材料费	元	1.00							301.000	2017.362	2017.36	2017.362	2017.36
8001049	斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50	台班	1395.60	0.550	3.686	5144.47							3.686	5144.47
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机BY-12/15	台班	634.46							0.080	0.536	340.18	0.536	340.18
8001090	机械自身质量20t以内振动压路机YZ18A YZ119A	台班	1594.76							0.410	2.748	4382.24	2.748	4382.24
8003011	生产能力300t/h以内稳定土厂拌设备WBC-300	台班	1137.56	0.250	1.676	1906.04							1.676	1906.04
8003015	最大摊铺宽度7.5m稳定土摊铺机WTU75	台班	1650.54							0.310	2.078	3429.30	2.078	3429.30
8003067	机械自身质量16~20吨轮胎式压路机XJ-20	台班	816.03				8.100	10.858	8033.84				1.676	1367.30
8007014	装载质量8t以内自卸汽车QD351	台班	739.93							0.160	1.072	1253.59	1.072	1253.59
8007043	容量10000L以内洒水汽车XCJ5170GSSJN	台班	1169.01							2107.390	14124.148	14124.15	227730.645	227730.64
9999001	定额基价	元	1.00	30769.210	206221.399	206221.40	5509.458	7385.098	7385.10					

司繩

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程									
分项目编号：LM020302 工程名称：20CM厚水泥稳定层									
工程 项目		单位：m2		数量：6702.2		单价：44.74		第 16 页 共 28 页	
工程 细 目		水泥稳定类		厂拌基层稳定土混合料运输		机械铺筑厂拌基层稳定土混合料			
代	厂拌水泥碎石稳定土基层(水泥剂量5%，压实厚度20cm)		拌载质量8t以内自卸汽车运厂拌基层稳定土混合料第一个1km		宽度7.5m以内摊铺机铺筑基层				
	定额单位		1000m2		1000m3		1000m2		合 计
	工程数量		6.702		1.340		6.702		
	定额表号		2~1~7~5		2~1~8~1		2~1~9~7		
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
		直接费	元		225092.71			8033.61	14690.05
		措施费	I	元	8567.788	0.940%		70.82	12106.786
			II	元	206221.394	0.818%		11.37	14124.148
		企业管理费		元	206221.394	2.427%		101.47	342.79
				元	2578.672	33.500%		368.26	1075.27
		规费		元	212993.814	7.420%		561.59	1090.46
		利润		元	248533.122	9.000%		823.24	1568.51
		税金		元				9970.35	18996.43
		金额合计		元	270901.11				299867.89

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程																										
分项编号：LM020405			工程名称：0.6CM厚乳化沥青封层				单位：m2		数量：6702.2		单价：6.89		第17页共28页		21-2表											
代 号	工 程 项 目			透层、黏层、封层																						
	工 程 细 目			乳化沥青上封层(层铺法)																						
	定 额 单 位			1000m2																						
	工 程 数 量			6.702																						
	定 额 表 号			2~2~16~12																						
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)													
1001001 人工	工日	101.25	4.600	30.830	3121.55							30.830	3121.55													
3001005 乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青	t	4600.00	0.953	6.387	29381.10							6.387	29381.10													
5503015 路面用石屑	m3	72.65	7.140	47.854	3476.57							47.854	3476.57													
8003030 撒布宽度1~3m石屑撒布机SA3	台班	747.50	0.020	0.134	100.20							0.134	100.20													
8003040 容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班	893.53	0.050	0.335	299.43							0.335	299.43													
8003066 机械自身质量9~16t轮胎式压路机YL16	台班	689.93	0.300	2.011	1387.21							2.011	1387.21													
9999001 定额基价	元	1.00	4679.268	31361.389	31361.39							31361.39	31361.39													
合 计																										
直接费			元										37766.07													
措施费			I	元	4959.979	0.940%		46.62					46.62													
			II	元	31361.389	0.818%		256.54					256.54													
企业管理费			元		31361.389	2.427%		761.14					761.14													
取费			元		3372.630	33.500%		1129.83					1129.83													
利润			元		32425.687	7.420%		2405.99					2405.99													
税金			元		42366.189	9.000%		3812.96					3812.96													
金额合计			元										46179.14													

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 宁明县殡仪馆道路建设工程

分项目编号: LM020501

分项编号: LM020501

单位: m^2

数量: 64108 单价:

第 10 卷 第 2 期

10

代 号	工 程 项 目		普通混凝土				混凝土搅拌机拌和				自卸汽车运输水泥混凝土			
	工 程 细 目		摊铺机铺装混凝土路面(厚度20cm(轨道式))				容量500L以内混凝土搅拌机拌和				20t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km			
	定 额 单 位		1000m2路面				10m3				1000m3路面实体			
	工 程 数 量		6.411				128.216				1.282			
	定 额 表 号		2~2~17~3				4~11~11~3				2~2~19~11			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	66.100	423.754	42905.08	1.300	166.681	16876.43				590.435	59781.51
2001001	HPB300钢筋	t	4790.00	0.003	0.019	92.12							0.019	92.12
2003004	型钢工字钢、角钢	t	5061.95	0.001	0.006	32.45							0.006	32.45
3001001	石油沥青	t	4250.00	0.099	0.633	2697.34							0.633	2697.34
3005001	煤	t	561.95	0.020	0.128	72.05							0.128	72.05
3005004	水	m3	3.43	30.000	192.324	659.67							192.324	659.67
4003002	木材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3	1504.42	0.060	0.385	578.67							0.385	578.67
5503005	中 (粗) 砂混凝土、砂浆用堆方	m3	120.90	93.840	601.589	72732.17							601.589	72732.17
5505013	碎石 (4cm) 最大粒径4cm堆方	m3	72.65	169.320	1085.477	78859.88							1085.477	78859.88
5509001	32.5级水泥	t	470.90	76.908	493.042	232173.39							493.042	232173.39
7801001	其他材料费	元	1.00	265.300	1700.783	1700.79							1700.783	1700.79
8003077	2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机 HTG4500含提振400m	台班	1388.82	0.410	2.628	3650.41							2.628	3650.41
8003083	混凝土电驱动纹机 RQF180	台班	249.54	7.220	46.286	11550.20							46.286	11550.20
8003085	电动混凝土切缝机(含刀片摊销费用) SLF	台班	200.13	2.501	16.033	3208.77							16.033	3208.77
8005004	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机 LW500JS500	台班	232.02				0.240	30.772	7139.68				30.772	7139.68
8007019	装载质量20t以内自卸汽车BJ374	台班	1216.50							3.810	4.885	5942.64		5942.64
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSIN	台班	1169.01	1.480	9.488	11091.55							9.488	11091.55
9999001	定额基价	元	1.00	59052.777	378575.541	378575.54	202.861	26010.000	26010.00	4269.181	5473.773	5473.77	410059.314	410059.31

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程

分项目编号: LM020502

单位: 1

卷二

6387 13

第20頁共20頁

21-2表

代 号	工 程 项 目		拉杆、传力杆及钢筋										合 计
	工 程 细 目		水泥混凝土路面钢筋										
	定 额 单 位		t										
	工 程 数 量		2.140										
	定 额 表 号		2~2~17~15										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	4.800	10.272	1040.04				10.272	1040.04		
2001001	HPB300钢筋	t	4790.00	0.019	0.041	194.76				0.041	194.76		
2001002	HRB400钢筋	t	4632.00	1.006	2.153	10015.01				2.153	10015.01		
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.13	5.100	10.914	55.99				10.914	55.99		
8099001	小型机具使用费	元	1.00	9.800	20.972	20.97				20.972	20.97		
9999001	定额基价	元	1.00	3875.053	8292.614	8292.61				8292.614	8292.61		
	直接费	元				11326.77					11326.77		
	措施费	I		1112.680									
		II											
	企业管理费			8292.614	0.564%	46.77					46.77		
				8292.614	2.242%	185.92					185.92		
	规费	元		1040.034	33.500%	348.41					348.41		
	利润	元		8525.310	7.420%	632.58					632.58		
	税金	元		12540.453	9.000%	1128.64					1128.64		
	金额合计	元				13669.10					13669.10		

制編

复核:

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程

分项目编号: HD01 工程名称: 1-0.6m圆管涵

单位: m/道

数量: 560

单价:

109253

第22页共28页

21.2 年

代 号	工 程 项 目		机械挖基坑土、石方				浆砌片石				浆砌片石				浆砌片石			
	工 程 细 目	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
	斗容量2.0m3以内挖掘机挖基坑 ≤1500m3土方	1000m3		109.200	42.614	4314.69	6.600	8.427	853.22	7.800	14.452	1463.23	8.700	4.802	486.24			
	定额单位	0.390																
	工程数量																	
	定额表号																	
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	109.200	42.614	4314.69	6.600	8.427	853.22	7.800	14.452	1463.23	8.700	4.802	486.24			
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.13															
2003008	钢管无缝钢管	t	6265.49															
2009030	铁钉混合规格	kg	5.31															
3005004	水	m3	3.43				4.000	5.107	17.52									
4003002	钢材中板 δ = 19~35mm 中方混合规格	m3	1504.42															
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	120.90				3.820	4.877	589.67	3.870	7.170	866.89	4.130	2.280	275.62			
5505005	片石码方	m3	63.11				11.500	14.683	926.66	11.500	21.307	1344.70	11.500	6.348	400.62			
5509001	32.5级水泥	t	470.90				0.931	1.189	559.76	0.947	1.755	826.24	1.021	0.564	265.40			
7801001	其他材料费	元	1.00				1.200	1.532	1.53	2.700	5.003	5.00	1.200	0.662	0.66			
8001037	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机W200A机械	台班	1751.90	1.660	0.648	1134.88												
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	644.42				0.080	0.102	65.82	0.100	0.185	119.40	0.080	0.044	28.46			
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	126.96				0.150	0.192	24.32	0.150	0.278	35.28	0.150	0.083	10.51			
9999001	定额基价	元	1.00	1430.716	5592.419	5592.42	2127.030	2715.792	2715.79	2337.835	4331.540	4331.54	2443.078	1348.579	1348.58			

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程									
分项编号：HD01									
工程名称：1-0.6m圆管涵		单位：m/道		数量：56.0		单价：1092.53		第 24 页共 28 页	
工程 项目		基础垫层		安装圆管涵		混凝土		排水管铺设	
代 号	工程 细 目	C20基础混凝土垫层		现浇圆管涵管座混凝土C25		混凝土墩、台帽非泵送		铺设混凝土排水管(φ 600mm以内)	
	定 额 单 位	10m3实体		10m3实体		10m3实体		100m	
	工 程 数 量	1.122		1.920		0.139		0.560	
	定 额 表 号	4~11~5~6改		4~7~5~5改		4~6~3~1改		1~3~5~14	
1001001	人 工	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	101.25	5.100	5.722	579.37	12.400	1.725	174.77
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35				0.049	0.007	39.22
2009028	软件软件	kg	5.75				5.910	0.823	6.05
2009030	铁钉混合规格	kg	5.31				3.480	0.484	2.79
3005004	水	m3	3.45	12.000	13.464	46.18	12.000	1.670	5.73
4003002	木材中板 δ = 19~35mm,中方混合规格	m3	1504.42						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	120.90	4.998	5.608	677.98	4.895	0.682	82.40
5505013	碎石 (4cm) 最大粒径4cm堆方	m3	72.65	8.588	9.613	698.41	8.465	1.178	85.62
5509001	2.5级水泥	t	470.90	3.040	3.411	1606.18	3.417	0.476	223.98
5511008	Φ 600mm以内混凝土排水管	m	162.00						
7801001	其他材料费	元	1.00	2.000	2.244	2.24	86.200	11.999	12.00
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	684.82						
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	740.64						
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机	台班	1399.37						
8099001	小型机具使用费	元	1.00				0.660	0.092	128.56
9999001	定额基价	元	1.00	2689.132	3017.205	3017.21	4876.976	678.875	678.88
编制：								复核：	

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程									
分项编号：HD01									
工程名称：1-0.6m圆管涵									
工程 项目		单位：m/道		数量：56.0		单价：1092.53		第 27 页共 28 页	
代 号	工程 细 目		夯 实 填 土		混凝土搅拌机拌和				
	工程 细 目		人工夯实填土		容量500L以内混凝土搅拌机拌和				
	定 额 单 位		1000m3压实方		10m3				
	工 程 数 量		0.166		3.181				
定 额 表 号		1~1~7~1		4~11~11~3					
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人 工	工日	101.25	85.00	14.136	1431.25	418.75	129.51	13112.99
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.13					1.112	5.70
2003008	钢管无缝钢管	t	6265.49					0.007	46.43
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5750.00					0.007	39.22
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35					0.823	6.05
2009028	铁件铁件	kg	5.75					2.980	17.14
2009030	铁钉混合规格	kg	5.31					3.641	19.34
3001001	石油沥青	t	4250.00					0.763	3252.57
3005004	水	m3	3.43					65.321	224.05
4003002	钢材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3	1504.42					0.441	662.33
5009012	油毛毡400g.0.915m×21.95m	m2	5.58					44.774	249.84
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	120.90					30.661	3706.92
5503007	砂砾堆方	m3	91.60					12.301	1126.79
5505005	片石码方	m3	63.11					42.338	2671.98
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	72.65					27.045	1964.93
5509001	2.5级水泥	t	470.90					14.141	6658.78
5511008	Φ600mm以内混凝土排水管	m	162.00					56.561	9162.72
7801001	其他材料费	元	1.00					464.741	464.74
8001037	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机W200A机械	台班	1751.90					0.648	1134.88
合 计									
编制：								复核：	

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程											
分项编号：HD01											
工程名称：1-0.6m圆管涵		单位：m/道		数量：56.0		单价：1092.53		第 28 页共 28 页			
工程 项目		夯 实 填 土		混凝土搅拌机拌和				21-2表			
代 号	工程 细 目	人工夯实填土		容量500L以内混凝土搅拌机拌和				合 计			
	定 额 单 位	1000m3压实方		10m3							
	工 程 数 量	0.166		3.181							
	定 额 表 号	1~1~7~1		4~11~11~3							
号	工、料、机名称	单位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)		
	8001045 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	644.42					0.332	213.68		
	8005004 出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机JW500JS300	台班	232.02					0.763	177.14		
	8005010 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	126.96			0.240					
	8009025 提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	684.82					0.552	70.11		
	8009026 提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	740.64					0.250	170.93		
	8009030 提升质量25t以内汽车式起重机	台班	1399.37					0.403	298.63		
	8099001 小型机具使用费	元	1.00					0.092	128.56		
	9999001 定额基价	元	1.00	9033.800	1502.357	1502.36	202.861	645.341	645.34		
	直接费	元				1431.22			595.87		
	措施费	I		1502.357	0.939%	14.11	645.341	0.742%	4.78		
		II		1502.357	0.521%	7.83	645.341	1.537%	9.92		
	企业管理费	元		1502.321	2.747%	41.27	645.341	4.726%	30.50		
	规费	元		1431.218	33.500%	479.46	496.027	33.500%	166.17		
	利润	元		1565.526	7.420%	116.16	690.553	7.420%	51.24		
	税金	元		2090.044	9.000%	188.10	858.478	9.000%	77.28		
	金额合计	元				2278.15			935.73		

编制：

复核：

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：宁明县殡仪馆道路建设工程
编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程

序号			代号	机械名称	台班单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)												合计
						调整系数: 1.0	机械工	重油	汽油	柴油	煤	电	水	木柴	车船税					
						定额	调整值	101.25元/工日	--元/kg	10.53元/kg	8.75元/kg	--元/t	0.58元/kw.h	--元/m3	--元/kg					
						定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用					
1	80010	功率90kW以内履带式推土机	1122.38	347.890	347.89	2.000	202.50					65.370	571.99							
2	80010	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机	1611.60	604.710	604.71	2.000	202.50					91.930	804.39							
3	80010	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机	1751.90	745.010	745.01	2.000	202.50					91.930	804.39							
4	80010	斗容量1.0m3轮胎式装载机	644.42	114.160	114.16	1.000	101.25					49.030	429.01							
5	80010	斗容量2.0m3轮胎式装载机	1102.16	188.380	188.38	1.000	101.25					92.860	812.53							
6	80010	斗容量3.0m3轮胎式装载机	1395.60	286.790	286.79	1.000	101.25					115.150	1007.56							
7	80010	功率120kW以内平地机	1286.27	365.130	365.13	2.000	202.50					82.130	718.64							
8	80010	功率75kW以内履带式拖拉机	720.95	144.840	144.84	1.000	101.25					54.270	474.86							
9	80010	机械自身质量8~10t光轮压路机	421.85	117.600	117.60	1.000	101.25					23.200	203.00							
10	80010	机械自身质量12~15t光轮压路机	634.46	183.210	183.21	1.000	101.25					40.000	350.00							
11	80010	机械自身质量18~21t光轮压路机	825.45	206.200	206.20	1.000	101.25					59.200	518.00							
12	80010	机械自身质量0.6t手持式振动碾	163.77	34.520	34.52	1.000	101.25					3.200	28.00							
13	80010	机械自身质量10t以内振动压路机	971.17	250.670	250.67	2.000	202.50					59.200	518.00							
14	80010	机械自身质量20t以内振动压路机	1594.76	468.260	468.26	2.000	202.50					105.600	924.00							
15	80030	生产能力3000/h以内稳定土厂拌设备	1137.56	514.960	514.96	3.000	303.75					549.740	318.85							
16	80030	最大摊铺宽度7.5m稳定土摊铺机	1650.54	966.180	966.18	2.000	202.50					55.070	481.86							

编制:

复核:

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：宁明县殡仪馆道路建设工程
编制范围：宁明县殡仪馆道路建设工程

序号			代号	机械名称	台班单价 (元)	不变费用(元)		可变费用 (元)												合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						调整系数: 1.0		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电			水		木柴		车船税																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
定额	调整值	101.25元/工日	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
17	8003030	撒布宽度1~3m石屑撒布机	747.50	358.290	358.29	1.000	101.25							32.910	287.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

编制：

复核：

)