

2023 年度森林防火项目实施方案-避雷设备采购
(XJHS-2023Y-098) 项目

合
同
书

项目名称: 2023 年度森林防火项目实施方案-避雷设备采购

项目编号: XJHS-2023Y-098

甲方: 新疆阿尔泰山国有林管理局富蕴分局

乙方: 新疆瑞丰宏圣生态林业发展有限公司

签订地: 新疆阿尔泰山国有林管理局富蕴分局

签订日期: 2023 年 6 月 15 日

新疆阿尔泰山国有林管理局富蕴分局（采购单位名称）对 2023 年度森林防火项目实施方案 避雷设备采购 项目进行了采购。经评定，新疆瑞丰宏圣生态林业发展有限公司 为该项目中标投标人。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 新疆阿尔泰山国有林管理局富蕴分局（以下简称：甲方）和新疆瑞丰宏圣生态林业发展有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一. 采购货物总金额：大写：肆拾叁万玖仟元整；小写：439000 元

注：以上货款以人民币进行结算，该价格中包括全部采购内容运输到合同指定地点的费用、装卸费及各项税金等；在合同执行期间，此价格不受任何因素影响。

二. 货物质量要求及供方对质量负责条件

供货方提供的所有物品必须符合国家防火物资及其他物品质量标准。

三. 交货时间：自合同签订之日起 35 日内供货并安装完毕

四. 交货地点、方式

交付地点：新疆阿尔泰山国有林管理局富蕴分局

交付方式：送货上门

五. 付款方式

中标后先付 50%预付款，产品到货验收合格之后付 20%，安装完毕之后甲方支付剩余的合同总金额 30%的货款，此项目不留质保金。

六. 质保期：六年

七. 违约责任

1. 需方无正当理由拒收货物，不能按期支付货款的，需方向供方偿付货款总额 2%的违约金。

2. 逾期支付货款的（以银行开出的汇票或支票日期为准），每逾 1 日，需方向供方偿付欠款总额万分之一的滞纳金。

3. 供方所交的货物品种、规格、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收，因拒收而耽搁的时间由供方负责。

4. 供方不能交付合同规定的货物时，供方向需方偿付货物总额 2%的违约金。

5. 供方逾期交付货物时，每逾 1 日供方向需方偿付货款总额 5%的滞纳金。逾期交货超过 7 天后，需方有权决定是否继续履行合同；如解除合同，按第七项第 4 条执行。

八. 在执行合同期限内,任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续 7 天及以上,双方应通过友好协商,决定是否继续履行合同事宜。

九. 供需双方应严格遵守投标文件及本合同约定的权利、义务。

十. 招标、投标过程中,竞争性磋商文件、投标文件及澄清文件等都是合同的组成部份,供需双方必须全面遵守,如有违反,应承担违约责任。

十一. 因货物的质量问题发生争议时,以农业部质量监督检验测试中心出具的质量鉴定结果为准。

十二. 本合同执行过程中如发生争议,应本着友好协商的原则解决。协商不成产生的诉讼,由合同签订地人民法院裁决。

十三. 未尽事宜,按合同法有关规定办理。

十四. 本合同签订地为富蕴县。

十五. 合同一经双方法人代表或委托代理人签字并加盖公章即为生效,合同一式四份。供需方各执二份。

十六. 甲乙双方协商确定的其它协议,合同未涉及的条款,可进行附加协议。

需方:新疆维吾尔自治区阿尔泰山国有林管理局富蕴分局	供方:新疆瑞丰宏圣生态林业发展有限公司
地址:	地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际中心 A 栋 18 层写字间 4
法定代表人: 	法定代表人: 
委托代理人:	委托代理人:
电话:	电话:
开户银行:	开户银行:乌鲁木齐银行远大支行
账号:	账号: 0000020040110036313772
日期: 2023 年 月 日	日期: 2023 年 月 日

货物清单:

序号	名称	规格及参数	单位	数量	单价	总价	品牌及产地
1	无源强电 离等离子 抗雷装置	1、本项目的抗雷装置采用无源强电离子抗雷的“非引雷入地”的非接闪式防雷机理； 2、装置质量(不含安装塔架)，≤ 25kg； 3、直击雷防护方式，非接闪式发散电流大于 10mA 主动驱雷； 4、直击雷防护装置接地方式，接地无需经小电阻接地体泄放接闪的雷击电流； 5、直击雷防护角， 84° - 86° ； 6、接地电阻要求，允许高达 2000 Ω； 7、总体结构形式，组装式； 8、结构尺寸要求，外型尺寸：3650×3650mm×2200mm ； 9、材质，高导合金； 10、使用寿命，大于 30 年； 11、防风等级，17 级以上； 12、我方厂家免费提供定期检查和维护或进一步承诺所供产品具有更好的免维护特性（非正常环境和运行条件造成的产品损坏和维护除外）。 13、就具体施工地点新建 10 米-15 米铁塔挂载设备，或者在现有铁塔上进行改造安装，施工地点由建设方指定。 （包含基础及二次运输费用）	套	1	375000	375000	北京星云
2	雷击计数器	1、抗雷装置接地引下线上以并联方式各装设雷击计数器 1 台，统计抗雷失效次数； 2、耐受电流：200kA； 3、灵敏度：1kA；	台	1	4000	4000	北京星云

		<p>4、记录次数：1×10⁵次；</p> <p>5、尺寸：约 150×70×40mm；</p> <p>6、重量：约 0.7kg。</p>					
3	三柱圆钢 避雷针	<p>高度 30 米材料采用 Q235B 热镀锌圆钢；整体分为 7 段，每段之间法兰螺栓连接；防腐蚀措施为整体热镀锌；安装采用混凝土地基，在甲方指定地点安装；</p> <p>主要技术参数如下：</p> <p>1 塔体及基础所用型钢及板材采用 Q235 钢，焊条采用 E43 型。</p> <p>2 螺栓采用 C 级六角普通螺栓，所有构件均采用热镀锌防腐。</p> <p>3 基本风压 W=0.7KN/m² 抗震等级为 8 级；允许裹冰为 10mm。</p> <p>4 整体垂直偏差不大于 3/1000，构件偏差不大于 1/750。</p> <p>5 制作安装遵守《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 中有关规定。</p>	套	1	60000	60000	河北振诚
合计金额（小写）		439000 元					
合计金额（大写）：		肆拾叁万玖仟元整					