

合同编号：KZZB-2024226

# 政府采购合同

(货物及服务类)

项目名称：克州奥依塔克国有林管理局 2024 年中央财  
政三北工程林草湿荒一体化保护修复项目



艳潘  
印春

甲方：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局

乙方：新疆万绿源园林绿化有限公司

签订地：克州阿图什市

签订日期：2024年12月4日



克州奥依塔克国有林管理局 2024 年中央财政三北工程林草湿荒  
一体化保护修复项目采购安装合同

合同编号: KZZB-2024226

甲方: 克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局

乙方: 新疆万绿源园林绿化有限公司

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 的 克州奥依塔克国有林管理局 2024 年中央财政三北工程林草湿荒一体化保护修复项目 中所需内容经公开招标, 确定 新疆万绿源园林绿化有限公司 为中标人。按照《中华人民共和国民法典》的规定, 甲乙双方同意按照下述的条款和条件, 签署本合同。

### 一、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释:

(1) 采购文件

(2) 投标文件

(3) 中标通知书

(4) 经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明。

二、采购内容: 云杉种树, 新建围栏及安装引水管道铺设, (具  
体详见采购需求详见附件: 1 )。

### 三、合同总价

(小写): 2197551.00 元 (人民币)

(大写): 贰佰壹拾玖万柒仟伍佰伍拾壹元整。

四、供货期: 签订合同后 30 天内完成供货及安装 (冬休除外,  
冬休期 2024 年 11 月-2025 年 4 月, 合同内所有货物供应及安装  
需在 2025 年 5 月底完成, 项目区位于高海拔山区, 如遇恶劣天气,  
暴雨、暴雪等因素给施工带来安全隐患的可适当将竣工时间延长  
至 6 月底完工。施工期间如遇到因项目实施位置与当地牧民产生  
分歧由甲方负责解决, 并因此导致的项目停工或延迟完工由甲方





负责，每停工一天总工期增加一天，以此类推。）。

五、实施（交货）地点：甲方指定地点。

六、付款方式：签订合同后支付合同价 30%、金额为 659265.3 元，待合同内所有货物供应及安装完毕后支付合同价 50%、金额为 1098775.5 元，待验收合格后支付合同价 20%、金额以最终审计结果为准（无息）。甲方通过银行电汇的方式将款项支付至乙方指定账户

七、验收要求：

1、此次招标内容严格按照中标乙方的投标文件中的技术规格数量及质量要求进行验收，云杉苗验收标准：种植后的云杉苗数量符合本合同清单内规定的数量，苗木具备“两证一签”，苗木合格率经现场检验达到 95%以上，完成第一次浇水（甲方负责后期管护）。围栏验收标准：安装后围栏的长度和高度符合本合同清单内规定的数量和高度。抚育修复验收标准：符合本合同清单内规定的标准和数量。PE 管验收标准：水源地建设应坚固能充分抵御融雪性洪水，格型号 PE 焊接牢固，安装后可正常出水，水量达到设计要求。

2、货物到达现场后，乙方应在使用单位人员在场情况下当面共同清点、检查，做出质量技术要求检查记录，双方签字确认。

3、乙方应保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

4、货物验收时，乙方向甲方提供生产厂家出具的检测报告、合格证等相关文件并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

货物技术资料、合格证等资料齐全。



在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

在规定时间内完成交货并验收，并经甲方确认。

5、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收，试运行期20天。

6、乙方提供的货物未达到招标文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

7、乙方将根据本项目的技术要求提供相关的培训，须具备专业的培训团队为甲方提供系统的免费培训，同时还为乙方提供全面的技术支持和周到的跟踪服务；

8、产品质量：在合同期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方负责。产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方解决时，乙方应无偿解决（退换货）。

#### 八、质保要求

1、质量保修期：自本项目验收合格之日起，乙方提供18个月的基础质保。

2. 供应方交付的货物的技术标准不低于国家标准。

3. 供应方在交付货物的同时应提供国家规定的检验合格证明等文件。

#### 九、质保期外服务要求

1、质量保证期过后，乙方和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品维护服务。

2、质量保证期过后，甲方需要继续由原乙方和制造商提供售后服务的，该乙方和制造商应以优惠价格提供售后服务。

#### 十、售后服务内容

在质量保证期内应当为甲方提供以下技术支持和服务：

1、电话咨询：乙方和制造商应当为甲方提供技术援助电话，解答甲方





在使用中遇到的问题，及时为甲方提出解决问题的建议。

2、现场响应：如发生故障及技术问题后，电话咨询不能解决的，乙方需在 2 小时内响应，8 小时内解决故障问题。8 小时无法解决的，需在 24 小时内上门服务解决问题，使甲方能够正常使用。

## 十一、违约责任

### 1、甲方逾期付款责任

甲方逾期付款在（15）日内的，每逾期一日，甲方应当向乙方支付逾期应付款项 1%的违约金，但违约金额不得超过合同总价款的 10%。（具体以甲乙双方签订合同为准）

逾期付款超过（30）日的，视为甲方不履行，乙方有权要求甲方继续履行或解除合同。

（注：乙方要求继续履行合同，应该在履行期限届满后 30 日内提出，甲方应当继续履行合同，并向乙方支付相当于合同价款的 3%违约金。乙方要求解除合同，甲方应当向乙支付等额合同价款的 10%的违约金。）具体以甲乙双方签订合同为准

### 2、乙方逾期履约或不履约责任

乙方不履行合同约定的义务，甲方有权要求乙方继续履行或解除合同。

（注：甲方要求继续履行合同，应该在履行期限届满后 30 日内提出，乙方应当继续履行合同，并向甲方支付相当于合同价款的 3%违约金。甲方要求解除合同，乙方应当向甲方支付等额合同价款的 10%的违约金。）

## 十二、不可抗力

1. 本合同所称不可抗力，是指地震、台风、严重水灾、火灾、大雪及战争等不可抗力的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。不可抗力系指买卖双方在签订合同期内所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服





的影响。

2. 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。

### 十三、合同争议的解决

1、供需双方由于不可抗拒或非人为造成的原因而不能履行合同时，立即通知对方，经双方协商查实证明，可免于承担经济责任。

2、上述条款如有未尽事宜，应以书面补充，作为附件。

3 合同执行过程中出现问题，双方应协商解决，经协商解决不成的，可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

4、本合同一式陆份，乙方执贰份，甲方执肆份；自签订之日起即生效。

甲方：克孜勒苏柯尔克孜自治州 乙方：新疆万绿源园林绿化有限公司

奥依塔克国有林管理局

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：91653001833058358E

住所：

住所：新疆克州阿图什市阿扎克镇提竖村沙依路43号办公楼

法定代表人或

法定代表人或

授权代表（签字）：其古丽阿依

授权代表（签字）

联系人：

联系人：

陈雪梅

邮政编码：

邮政编码：

845350

电话：

电话：

15022842964

开户银行：

开户银行：中国银行股份有限公司克

孜勒苏柯尔克孜自治州分行

开户账号：

开户账号：

108252108680

合同签订日期：2024 年 12 月 4 日









4	原有围栏维修	旧围栏维修技术参数:对原有的旧围栏因人为及牲畜导致的损坏内容进行维修,维修内容包括:对损坏的围栏进行更换,必要时重新更换,对松弛的围栏进行绷紧重新固定。 原有围栏规格:围栏桩距4米,围栏高1.3米,挂线13道,横丝距10cm-20cm,铁丝为2.5mm铁丝。角铁柱规格:5cm×5cm×200cm,刷红色防锈漆,打孔13个,立柱地下埋深0.5米,用C25混凝土浇筑,基础尺寸为0.4×0.4×0.5米,地面上高1.5米。	3700	米	22	81400	
5	抚育修复	森林抚育技术参数:对修复区自然整枝不良,造成林内卫生状况较差的云杉进行抚育修枝,主要内容包括修枝、除草、清除妨碍林木及幼林生长的灌木,清理抚育垃圾,修枝标准根径以上1.5米,修去枯死枝和树冠下部1轮~2轮活枝,剪口不能伤害树干的韧皮部和木质部;保留树冠高度,原则上不低于树高的1/2,最低不低于树高的1/3。将已感染病虫害的,没有利用价值的作业剩余物和林区内病虫害及死树应按要求,清运出修复区,以减少森林火灾景观和生态传播的隐患。以树根为中心半径50厘米内杂草清除且不能损坏林木根系,清理抚育垃圾并粉碎清除,割锄影响林木生长的灌木。	2916	亩	237	691092	
6	110引水管道铺设	110PE管技术参数: ★110PE管,压力1.25Mpa,管道安装后在管道连接处两边用U型卡固定,主管道安装包括水源地建设2处,水源地位于半山腰、无道路,水源地建设要求:根据现场情况和甲方要求由乙方设计建设。标注有“★”参数需提供具有MA和CNAS两种资格的检测机构出具的检测报告。	5000	米	57	285000	
7	63引水管道铺设	63PE管技术参数: ★63PE管,压力1.6Mpa。管道安装后在管道连接处两边用U型卡固定。标注有“★”参数需提供具有MA和CNAS两种资格的检测机构出具的检测报告。	8000	米	29.7	237600	



艳潘印春



8	25引水管道铺设	25PE管技术参数： ★25PE管，压力1.6Mpa。 标注有“★”参数需提供具有MA和CNAS两种资格的检测机构出具的检测报告。	10000	米	3	30000	/
9	7.5立方铁质减压池	7.5立方减压池技术参数：减压池尺寸长2.5米×宽2米×高1.5米，材质304不锈钢焊接，厚度2.0mm，减压池需设置检查口1个，进水口1个，出水口1个、排水口1个、溢水口1个，减压池内侧面用5cm×5cm角铁加固，减压池安装位置于半山腰、无道路。安装要求：包括平地，安装，固定，进水口和出水口分别与110PE管链接。 宣传牌技术参数： 1、宣传牌3块，牌面尺寸5米×2米，双面铁皮，骨架为4×4镀锌方钢，牌面材质为白铁皮，每块宣传牌立柱2根，立柱为DN150镀锌钢管，立柱基础80cm×80cm×100cm，基础用C25混凝土浇筑，安装后牌面顶部到地面距离3.8米。牌面内容根据甲方要求由乙方设计制作安装。 2、标志牌技术参数： 标志牌2块，牌面尺寸1.5米×2米，双面铁皮，骨架为4×4镀锌方钢，牌面材质为白铁皮，每块标志牌立柱2根，立柱为DN90镀锌钢管，立柱基础60cm×60cm×80cm，基础用C25混凝土浇筑，安装后牌面顶部到地面距离3.3米。牌面内容根据甲方要求由乙方设计制作安装。 3、PVC+UV宣传标语技术参数：PVC板尺寸60×80公分、厚度1.5公分PVC板共计100块，工艺为PVC+UV喷绘，内容由乙方根据现场环境和甲方要求设计制作安装。 4、宣传册技术参数：印刷退化林修复保护宣传册540份，宣传册尺寸为A4，全彩印刷，每份15页左右，由乙方根据现场环境和甲方要求设计制作印刷。	4	个	18000	72000	/
10	宣传费		2916	亩	42	122472	/
合计						2197551.00	元

贰佰壹拾玖万柒仟伍佰伍拾壹元整

艳潘春印









## 基本存款账户信息

账户名称: 新疆万绿源园林绿化有限公司

账户号码: 108252108680

开户银行: 中国银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州分行

法定代表人:  
(单位负责人) 潘春艳

基本存款账户编号: J8930000381304



2024 年 05 月 05 日  
克孜勒苏柯尔克孜自治州分行





姓名 潘春艳

性别 女 民族 汉

出生 1977年12月7日

住址 新疆阿图什市天山西7  
院平8栋4-22号



公民身份号码 341224197712076840



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 阿图什市公安局  
有效期限 2010.01.19-2030.01.19

