

象山县中心城区污水泵站标准化提升项目采购合同

项目名称：象山县中心城区污水泵站标准化提升项目

项目编号：NBG0D0ZB324040

甲方：象山县污水处理有限公司

乙方：浙江移动数智科技有限公司

甲、乙双方根据招标编号为 NBG0D0ZB324040 采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购内容及要求

- 1、根据招标文件（招标文件第三部分采购需求）要求及项目施工图内容要求实施；
- 2、项目具体清单详见附件 1

二、合同金额

本合同金额为（大写）：贰佰陆拾贰万壹仟零伍拾捌元叁角肆分 元
（¥ 2621058.34 元，以上费用包含税费）。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2. 化学需氧量水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪相关的药剂配方在验收合格后无偿提供。

四、质保期

1. 质保期 二 年。（工程完工验收合格之日起开始计算）

五、项目工期

1. 项目工期：自合同签订后 120 天内完成所有采购内容（以完工报告为准）。

六、履约保证金：

1. 履约保证金金额：合同价的 1%
2. 履约保证金形式：银行、担保公司提供的保函、保险保单（银行、担保企业按市、县政府相关规定执行），保函形式出具的履约担保须经甲方确认。
3. 递交及退还时间：在合同签订后预付款拨付前递交，待供货结束且验收合格后无息退还。

七、货款支付

1. 付款方式：合同签订后，甲方 7 个工作日内支付合同价的 40% 作为预付款，同时中标供应商向甲方提供等额的预付款保函；完成建设并出具完工报告后 30 天内，支付至合同价的 70%（优先抵扣全部预付款，预付款抵扣完后再另行支付）；试运行一个月并最终验收合格后，7 个工作日内一次性无息付清余款，并退还预付款保函。

注：每次付款前，乙方必须开具全额基本税率的增值税专用发票给甲方。

2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2. 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长 60 天，由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供应商须免费负责修理或更换。
3. 在接到报修通知后，供应商应在半小时内响应，如果是与核心业务系统相关的故障，供应商应在 15 分钟内响应。对于影响系统正常运行的严重故障（包括由系统软硬件等原因引起的），供应商工程师及其它相关技术人员必须在 2 小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修复完毕，完全恢复正常服务为止，一般要求保证系统在 24 小时之内修复，并需要提供确保承诺实现的措施。如果乙方在收到通知后没有及时来处理的，甲方可以采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。
4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十、验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3. 乙方需协助甲方验收等工作。

十一、分包

分包金额、要求:符合相关法律法规要求。

分包企业的资格要求:乙方承包范围内的专业工程若分包须经甲方认可同意后，才能委托满足具备相关专业资质的单位施工。

十二、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
4. 因货物装卸发生任何事故，责任均由乙方负责。

十三、违约责任

- 1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向中标供应商偿付拒收货款总值的 5%违约金。
- 2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续且延误天数超过 2 个月的，甲方应按逾期付款总额每日万分之二向中标供应商支付违约金。

3、除不可抗力因素外，如乙方发生不能按期完工或提供服务等情况，累计延迟5天以内的，乙方应向甲方支付合同总价1%的违约金；累计延迟5-10天的，乙方应向甲方支付合同总价3%的违约金；累计延迟10天以上的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，甲方有权单方解除合同，并要求退还已支付的货款，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由投标人继续承担赔偿责任。

4、由于产品交货验收不合格或其他产品质量问题导致甲方的损失均由乙方负责。
质量问题

造成后果严重的或交货验收不合格累计达到3次的甲方有权单方解除合同，同时
乙方应向采
购人支付合同总价5%的违约金并赔偿甲方一切损失。

5、质保期间，中标供应商应在合同规定的时间内，应免费维修或更换有质量问题的产品或部件；如在规定时间内没有弥补缺陷的，甲方可以采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标供应商承担，

中标供应商连续三次未到场维护的，须赔付合同总价5%的违约金。

6、对于合同中所列的违约金和赔偿款，甲方有权从履约保证金或货款中扣除。所有违约金和赔偿款的支付，不免除中标供应商继续履行合同的义务，也不减轻中标供应商合同项下的其他责任和义务。各个条款的违约金等违约责任，甲方有权并列适用。如违约金不能弥补中标供应商对甲方造成的损失，中标供应商还需另行承担相应的赔偿。

7、最终验收不通过的，甲方可单方面解除合同，乙方须无条件退回已收取的全部货款，同

时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金并赔偿甲方一切损失。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
4. 本合同一式八份，甲方四份，乙方两份；采购办、采购中心各执一份。

甲方：

地址：

法定（授权）代表人：

签字日期：2014 年 12 月 6 日




乙方：

地址：

法定（授权）代表人：

签字日期：2014 年 12 月 6 日





费用组成

序号	内容	金额（元）	税额（元）	税率
1	设备销售	1614211.19	185705.71	13%
2	工程施工	1006847.15	83134.17	9%
合计		2621058.34	268839.88	

附件一

分部分项工程清单与计价表									
单位(专业)工程名称:象山县中心城区污水泵站标准化提升项目-设备							标段:		
序号	项目名称	项目特征	计量单位	品牌	型号	工程量	金额 (元)		税率
							综合单价	合价	
	1#泵站								
	设备								
1	出入口	新建智慧门禁系统: 1)、人脸门禁主机 2)、灵性锁及支架 支持人脸、刷卡(IC卡、	台	海康 威视	DS-K1T6CS Y-XJ	1	5519.61	5519.61	13%

	标 识 别 设 备	手机 NFC 卡、CPU 卡序 列号内容、身份证卡序 列号)、密码认证方式, 可外接身份证、指纹、 蓝牙、二维码功能模块 (含设备安装及数据上 传)							
2	过 程 分 析 仪 表	化学需氧量水质自动 分析仪: 分析仪, 控制 系统(一体式工控机 (触摸屏))等。	套	万 泽 微 测	MMT180-CO Dcr	1	30188.69	30188.69	13%
3	过 程 分 析 仪 表	氨氮水质自动分析仪: 分析仪, 控制系统(一 体式工控机(触摸屏)) 等。	套	万 泽 微 测	MMT180-NH N	1	29855.91	29855.91	13%
4	过 程 分 析 仪 表	总磷水质自动分析仪: 分析仪, 控制系统(一 体式工控机(触摸屏)) 等。	套	万 泽 微 测	MMT180-TP	1	30396.86	30396.86	13%
5	过 程 分 析 仪 表	PH 计(带水温检测)	套	上 海 博 取	PHG-2091	1	5469.39	5469.39	13%
6	监 控 摄 像 设 备	远程监控系统(红外摄 像头): 支持区域入侵 侦测, 越界侦测, 进入 区域 侦测和离开区域侦等 智能侦测 内置 1 个麦克风, 1 个扬 声器, 含 4 米立杆及基 础	台	海 康 威 视	DS-2DE64C SY-XJ	6	4772.69	28636.14	13%
7	一 般 路 灯	路灯及灯柱	套	国 产 优 质	定制	12	1755.67	21068.04	13%

8	空调器	1台1.5匹空调壁挂安装,含附件支架安装	台	海尔	KFR-35GW	1	2561.71	2561.71	13%
9	配电箱	室外不锈钢304控制箱400*500*250	台	国产优质	定制	7	726.57	5085.99	13%
	2#泵站								
	设备								
10	出入口目标识别设备	新建智慧门禁系统: 1)、人脸门禁主机 2)、灵性锁及支架 支持人脸、刷卡(IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号内容、身份证卡序列号)、密码认证方式,可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块(含设备安装及数据上传)	台	海康威视	DS-K1T6CS Y-XJ	1	5519.61	5519.61	13%
11	监控摄像设备	远程监控系统(红外摄像头):支持区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 内置1个麦克风,1个扬声器,含4米立杆及基础	台	海康威视	DS-2DE64C SY-XJ	6	4772.69	28636.14	13%
12	过程分析仪表	化学需氧量水质自动分析仪:分析仪,控制系统(一体式工控机(触摸屏))等。	套	万泽微测	MMT180-CO Dcr	1	30188.69	30188.69	13%
13	过程分析仪表	氨氮水质自动分析仪:分析仪,控制系统(一体式工控机(触摸屏))等。	套	万泽微测	MMT180-NH N	1	29855.91	29855.91	13%
14	过	总磷水质自动分析仪:	套	万泽	MMT180-TP	1	30396.86	30396.86	13%

	程 分 析 仪 表	分析仪, 控制系统 (一体式工控机 (触摸屏)) 等。		微测					
15	过 程 分 析 仪 表	PH 计 (带水温检测)	套	上海博取	PHG-2091	1	5469.39	5469.39	13%
16	空 调 器	1 台 1.5 匹空调壁挂安装, 含附件支架安装	台	海尔	KFR-35GW	1	2561.71	2561.71	13%
17	一 般 路 灯	路灯及灯柱	套	国产优质	定制	12	1755.67	21068.04	13%
18	配 电 箱	室外不锈钢 304 控制箱 400*500*250	台	国产优质	定制	7	726.57	5085.99	13%
	3# 泵 站								
	设 备								
19	出 入 口 目 标 识 别 设 备	新建智慧门禁系统: 1)、人脸门禁主机 2)、灵性锁及支架 支持人脸、刷卡 (IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号内容、身份证卡序列号)、密码认证方式, 可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块 (含设备安装及数据上传)	台	海康威视	DS-K1T6CS Y-XJ	1	5519.61	5519.61	13%
20	过 程 分 析 仪 表	化学需氧量水质自动分析仪: 分析仪, 控制系统 (一体式工控机 (触摸屏)) 等。	套	万泽微测	MMT180-CO Der	1	30188.69	30188.69	13%
21	过	氨氮水质自动分析仪:	套	万泽	MMT180-NH	1	29855.91	29855.91	13%

	程 分 析 仪 表	分析仪, 控制系统(一体式工控机(触摸屏))等。		微测	N				
22	过 程 分 析 仪 表	总磷水质自动分析仪: 分析仪, 控制系统(一体式工控机(触摸屏))等。	套	万泽 微测	MMT180-TP	1	30396.86	30396.86	13%
23	过 程 分 析 仪 表	PH计(带水温检测)	套	上海 博取	PHG-2091	1	5469.39	5469.39	13%
24	一 般 路 灯	路灯及灯柱	套	国产 优质	定制	12	1755.67	21068.04	13%
25	一 体 式 户 外 监 测 站 房	一体式户外监测站房(含基础)	套	万泽 微测	定制	1	30336.51	30336.51	13%
	4# 泵 站								
	设 备								
26	出 入 口 目 标 识 别 设 备	新建智慧门禁系统: 1)、人脸门禁主机 2)、柔性锁及支架 支持人脸、刷卡(IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号内容、身份证卡序列号)、密码认证方式,可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块	台	海康 威视	DS-K1T6CS Y-XJ	1	5519.61	5519.61	13%

		(含设备安装及数据上传)							
27	监控摄像设备	远程监控系统(红外摄像头):支持区域入侵侦测,越界侦测,进入区域 侦测和离开区域侦测等 智能侦测 内置1个麦克风,1个扬声器,含4米立杆及基础	台	海康威视	DS-2DE64C SY-XJ	6	4772.69	28636.14	13%
28	过程分析仪表	化学需氧量水质自动分析仪:分析仪,控制系统(一体式工控机(触摸屏))等。	套	万泽微测	MMT180-CO Dcr	1	30188.69	30188.69	13%
29	过程分析仪表	氨氮水质自动分析仪:分析仪,控制系统(一体式工控机(触摸屏))等。	套	万泽微测	MMT180-NH N	1	29855.91	29855.91	13%
30	过程分析仪表	总磷水质自动分析仪:分析仪,控制系统(一体式工控机(触摸屏))等。	套	万泽微测	MMT180-TP	1	30396.86	30396.86	13%
31	过程分析仪表	PH计(带水温检测)	套	上海博取	PHG-2091	1	5469.39	5469.39	13%
32	一般路灯	路灯及灯柱	套	国产优质	定制	12	1755.67	21068.04	13%
	5#泵站								
	设备								

33	出入口标识识别设备	新建智慧门禁系统: 1)、人脸门禁主机 2)、灵性锁及支架 支持人脸、刷卡(IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号内容、身份证卡序列号)、密码认证方式,可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块(含设备安装及数据上传)	台	海康威视	DS-K1T6CS Y-XJ	1	5519.61	5519.61	13%
34	过程分析仪表	化学需氧量水质自动分析仪: 分析仪, 控制系统(一体式工控机(触摸屏))等。	套	万泽微测	MMT180-CO Dcr	1	30188.69	30188.69	13%
35	过程分析仪表	氨氮水质自动分析仪: 分析仪, 控制系统(一体式工控机(触摸屏))等。	套	万泽微测	MMT180-NH N	1	29855.91	29855.91	13%
36	过程分析仪表	总磷水质自动分析仪: 分析仪, 控制系统(一体式工控机(触摸屏))等。	套	万泽微测	MMT180-TP	1	30396.86	30396.86	13%
37	过程分析仪表	PH计(带水温检测)	套	上海博取	PHG-2091	1	5469.39	5469.39	13%
38	空调器	1台1.5匹空调壁挂安装, 含附件支架安装	台	海尔	KFR-35GW	1	2561.71	2561.71	13%
	6#泵站								
	设备								
39	出	新建智慧门禁系统:	台	海康	DS-K1T6CS	1	5519.61	5519.61	13%

	入口 目标 识别 设备	1)、人脸门禁主机 2)、灵性锁及支架 支持人脸、刷卡(IC卡、 手机NFC卡、CPU卡序 列号内容、身份证卡序 列号)、密码认证方式, 可外接身份证、指纹、 蓝牙、二维码功能模块 (含设备安装及数据上 传)		威视	Y-XJ				
40	过 程 分 析 仪 表	化学需氧量水质自动 分析仪: 分析仪, 控制 系统(一体式工控机 (触摸屏))等。	套	万泽 微测	MMT180-CO Dcr	1	30188.69	30188.69	13%
41	过 程 分 析 仪 表	氨氮水质自动分析仪: 分析仪, 控制系统(一 体式工控机(触摸屏)) 等。	套	万泽 微测	MMT180-NH N	1	29855.91	29855.91	13%
42	过 程 分 析 仪 表	总磷水质自动分析仪: 分析仪, 控制系统(一 体式工控机(触摸屏)) 等。	套	万泽 微测	MMT180-TP	1	30396.86	30396.86	13%
43	过 程 分 析 仪 表	PH计(带水温检测)	套	上海 博取	PHG-2091	1	5469.39	5469.39	13%
44	一 般 路 灯	路灯及灯柱	套	国产 优质	定制	12	1755.67	21068.04	13%
45	空 调 器	1台1.5匹空调壁挂安 装, 含附件支架安装	台	海尔	KFR-35GW	1	2561.71	2561.71	13%
	7# 泵 站								

	设备								
46	出入口目标识别设备	新建智慧门禁系统： 1)、人脸门禁主机 2)、灵性锁及支架 支持人脸、刷卡(IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号内容、身份证卡序列号)、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块(含设备安装及数据上传)	台	海康威视	DS-K1T6CS Y-XJ	1	5519.61	5519.61	13%
47	过程分析仪表	化学需氧量水质自动分析仪：分析仪，控制系统(一体式工控机(触摸屏))等。	套	万泽微测	MMT180-CO Dcr	1	30188.69	30188.69	13%
48	过程分析仪表	氨氮水质自动分析仪：分析仪，控制系统(一体式工控机(触摸屏))等。	套	万泽微测	MMT180-NH N	1	29855.91	29855.91	13%
49	过程分析仪表	总磷水质自动分析仪：分析仪，控制系统(一体式工控机(触摸屏))等。	套	万泽微测	MMT180-TP	1	30396.86	30396.86	13%
50	过程分析仪表	PH计(带水温检测)	套	上海博取	PHG-2091	1	5469.39	5469.39	13%
	3#泵站								
	设备								
51	出入口	新建智慧门禁系统： 1)、人脸门禁主机	台	海康威视	DS-K1T6CS Y-XJ	1	5519.61	5519.61	13%

	口 目 标 识 别 设 备	2)、柔性锁及支架 支持人脸、刷卡(IC卡、 手机NFC卡、CPU卡序 列号内容、身份证卡序 列号)、密码认证方式, 可外接身份证、指纹、 蓝牙、二维码功能模块 (含设备安装及数据上 传)							
52	一 般 路 灯	路灯及灯柱	套	国 产 优 质	定制	6	1755.67	10534.02	13%
53	过 程 分 析 仪 表	化学需氧量水质自动 分析仪: 分析仪, 控制 系统(一体式工控机 (触摸屏))等。	套	万 泽 微 测	MMT180-CO Dcr	1	30188.69	30188.69	13%
54	过 程 分 析 仪 表	氨氮水质自动分析仪: 分析仪, 控制系统(一 体式工控机(触摸屏)) 等。	套	万 泽 微 测	MMT180-NH N	1	29855.91	29855.91	13%
55	过 程 分 析 仪 表	总磷水质自动分析仪: 分析仪, 控制系统(一 体式工控机(触摸屏)) 等。	套	万 泽 微 测	MMT180-TP	1	30396.86	30396.86	13%
56	过 程 分 析 仪 表	PH计(带水温检测)	套	上 海 博 取	PHG-2091	1	5469.39	5469.39	13%
57	空 调 器	1台1.5匹空调壁挂安 装, 含附件支架安装	台	海 尔	KFR-35GW	1	2561.71	2561.71	13%
	万 达 1# 泵								

	站								
	设备								
58	监控摄像设备	远程监控系统(红外摄像头):支持区域入侵侦测,越界侦测,进入区域 侦测和离开区域侦测等 智能侦测 内置1个麦克风,1个扬声器,含4米立杆及基础	台	海康威视	DS-2DE64C SY-XJ	1	4772.69	4772.69	13%
59	过程分析仪表	化学需氧量水质自动分析仪:分析仪,控制系统(一体式工控机(触摸屏))等。	套	万泽微测	MMT180-CO Dcr	1	30188.69	30188.69	13%
60	过程分析仪表	氨氮水质自动分析仪:分析仪,控制系统(一体式工控机(触摸屏))等。	套	万泽微测	MMT180-NH N	1	29855.91	29855.91	13%
61	过程分析仪表	总磷水质自动分析仪:分析仪,控制系统(一体式工控机(触摸屏))等。	套	万泽微测	MMT180-TP	1	30396.86	30396.86	13%
62	过程分析仪表	PH计(带水温检测)	套	上海博取	PHG-2091	1	5469.39	5469.39	13%
	万达2#泵站								
	设备								
63	监	远程监控系统(红外摄	台	海康	DS-2DE64C	1	4772.69	4772.69	13%

	控 摄 像 设 备	像头): 支持区域入侵 侦测, 越界侦测, 进入 区域 侦测和离开区域侦等 智能侦测 内置1个麦克风, 1个扬 声器, 含4米立杆及基 础		威视	SY-XJ				
64	过 程 分 析 仪 表	化学需氧量水质自动 分析仪: 分析仪, 控制 系统(一体式工控机 (触摸屏))等。	套	万泽 微测	MMT180-CO Dcr	1	30188.69	30188.69	13%
65	过 程 分 析 仪 表	氨氮水质自动分析仪: 分析仪, 控制系统(一 体式工控机(触摸屏)) 等。	套	万泽 微测	MMT180-NH N	1	29855.91	29855.91	13%
66	过 程 分 析 仪 表	总磷水质自动分析仪: 分析仪, 控制系统(一 体式工控机(触摸屏)) 等。	套	万泽 微测	MMT180-TP	1	30396.86	30396.86	13%
67	过 程 分 析 仪 表	PH计(带水温检测)	套	上海 博取	PHG-2091	1	5469.39	5469.39	13%
68	一 体 式 户 外 监 测 站 房	一体式户外监测站房 (含基础)	套	万泽 微测	定制	1	30336.51	30336.51	13%
	其 他								
69	门	门禁管理平台: 支持移	套	海康	ISC	1	5291.02	5291.02	13%

	禁管理平台	动、联通、电信 4G 网络, 电源: DC24V, 带以太网端口		威视					
70	检测机柜系统	检测机柜: 分析仪配套、存放药剂、废液收集单元等。	套	国产	定制	8	4493.55	35948.4	13%
71	采水系统	采水系统: 含水泵过滤预处理及控制系统	套	国产	定制	10	4493.55	44935.5	13%
72	数据采集设备	数据采集设备: 收集 COD/氨氮/总磷/PH/温度, 室内温度湿度等数据, 上传业主指定平台	套	国产	定制	10	3369.90	33699	13%
73	验收对比检测报告	验收对比检测报告: 第三方检测公司对比	套	国产	定制	10	3369.90	33699	13%
74	视频系统设备	36 盘位 CVR (中心)	台	海康威视	DS-A70336R/ZX/RTA	1	79665.40	79665.4	13%
75	视频系统设备	16 路单盘位 NVR(泵站)	台	海康威视	DS-7616N-E1-V3/RTA	5	2649.68	13248.4	13%
76	软件	管理软件扩容	套	定制	定制	30	379.53	11385.9	13%
77	交	24 口接入交换机	台	锐捷	RG-NBS310	10	2643.23	26432.3	13%

	换机				0-24GT4SF P-P V2				
78	网络系统及设备联调	汇聚交换机	套	锐捷	RG-NBS520 0-24GT4XS	1	3570.73	3570.73	13%
79	泵站实时检测数据	在原有组态软件上新增各泵站水质监测实时数据，并形成数据库报表供业主查阅。	项	定制	定制	1	28088.59	28088.59	13%
	1#泵站								
	路面修复								
1	挖沟槽土方	路基土方开挖，土壤类别及挖深综合，综合单价不包括支撑及围护	m3	国产	定制	42.71	4.23	180.66	9%
2	回填方	碎石屑回填	m3	国产	定制	42.71	230.27	9834.83	9%
3	垫层	渠(管)道垫层 混凝土~非泵送商品混凝土 C20	m3	国产	定制	4.05	509.54	2063.64	9%
4	拆除路面	拆除原 15cm 厚混凝土路面(含路面切割)，综合单价包括废料装车	m2	国产	定制	116	20.59	2388.44	9%
5	碎石	15cm 厚碎石垫层	m2	国产	定制	116	31.63	3669.08	9%
6	水	15cm 厚 C25 商品混凝土	m2	国产	定制	116	88.28	10240.48	9%

	混凝土	路面							
	管线								
7	配管	镀锌钢管地埋敷设 SC100	m	国产	定制	406	87.44	35500.64	9%
8	配管	镀锌钢管地埋敷设 SC32	m	国产	定制	50	28.05	1402.5	9%
9	控制电缆	控制电缆敷设 KVVP-10*1.5	m	国产	定制	614.5	18.59	11423.56	9%
10	控制电缆	控制电缆敷设 KVVP-5*1.5	m	国产	定制	614.5	11.00	6759.5	9%
11	控制电缆	控制电缆敷设 DJYPV-2*2*1.5	m	国产	定制	307.2 5	9.44	2900.44	9%
12	控制电缆头	控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）14	个	国产	定制	20	49.37	987.4	9%
13	控制电缆头	控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6	个	国产	定制	30	36.07	1082.1	9%
	2#泵站								
	路面修复								
14	挖沟槽土方	路基土方开挖，土壤类别及挖深综合，综合单价不包括支撑及围护	m3	国产	定制	43.45	4.23	183.79	9%

15	回 填 方	碎石屑回填	m3	国产	定制	43.45	230.27	10005.23	9%
16	垫 层	渠(管)道垫层 混凝土~非泵送商品混凝土 C20	m3	国产	定制	4.12	509.54	2099.3	9%
17	拆 除 路 面	拆除原 15cm 厚混凝土路面(含路面切割), 综合单价包括废料装车	m2	国产	定制	118	20.59	2429.62	9%
18	碎 石	15cm 厚碎石垫层	m2	国产	定制	118	31.63	3732.34	9%
19	水 泥 混 凝 土	15cm 厚 C25 商品混凝土路面	m2	国产	定制	118	88.28	10417.04	9%
	管 线								
20	配 管	镀锌钢管地埋敷设 SC100	m	国产	定制	413	87.44	36112.72	9%
21	配 管	镀锌钢管地埋敷设 SC32	m	国产	定制	50	28.05	1402.5	9%
22	控 制 电 缆	控制电缆敷设 KVVP-10*1.5	m	国产	定制	624.75	18.59	11614.1	9%
23	控 制 电 缆	控制电缆敷设 KVVP-5*1.5	m	国产	定制	624.75	11.00	6872.25	9%
24	控 制 电 缆	控制电缆敷设 DJYJV-2*2*1.5	m	国产	定制	312.38	9.44	2948.87	9%
25	控 制 电 缆 头	控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下) 14	个	国产	定制	20	49.37	987.4	9%
26	控 制 电 缆	控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下) 6	个	国产	定制	30	36.07	1082.1	9%

	头								
	3# 泵 站								
	路 面 修 复								
27	挖 沟 槽 土 方	路基土方开挖, 土壤类别及挖深综合, 综合单价不包括支撑及围护	m3	国产	定制	18.41	4.23	77.87	9%
28	回 填 方	碎石屑回填	m3	国产	定制	18.41	230.27	4239.27	9%
29	垫 层	渠(管)道垫层 混凝土 ^非 泵送商品混凝土 C20	m3	国产	定制	1.75	509.54	891.7	9%
30	拆 除 路 面	拆除原 15cm 厚混凝土路面(含路面切割), 综合单价包括废料装车	m2	国产	定制	37.5	20.59	772.13	9%
31	碎 石	15cm 厚碎石垫层	m2	国产	定制	37.5	31.63	1186.13	9%
32	水 泥 混 凝 土	15cm 厚 C25 商品混凝土路面	m2	国产	定制	37.5	88.28	3310.5	9%
	管 线						0.00	0	9%
33	配 管	镀锌钢管埋地敷设 SC32	m	国产	定制	50	28.05	1402.5	9%
34	控 制 电 缆	控制电缆敷设 KVVP-10*1.5	m	国产	定制	276.25	18.59	5135.49	9%
35	控 制 电 缆	控制电缆敷设 KVVP-5*1.5	m	国产	定制	276.25	11.00	3038.75	9%
36	控 制	控制电缆敷设 DJYVP-2*2*1.5	m	国产	定制	138.13	9.44	1303.95	9%

	电缆								
37	控制电缆头	控制电缆头制作、安装终端头（芯以下）14	个	国产	定制	20	49.37	987.4	9%
38	控制电缆头	控制电缆头制作、安装终端头（芯以下）6	个	国产	定制	30	36.07	1082.1	9%
	4#泵站								
	路面修复								
39	挖沟槽土方	路基土方开挖，土壤类别及挖深综合，综合单价不包括支撑及围护	m3	国产	定制	39.03	4.23	165.1	9%
40	回填方	碎石屑回填	m3	国产	定制	39.03	230.27	8987.44	9%
41	垫层	渠（管）道垫层 混凝土非泵送商品混凝土 C20	m3	国产	定制	3.7	509.54	1885.3	9%
42	拆除路面	拆除原 15cm 厚混凝土路面（含路面切割），综合单价包括废料装车	m2	国产	定制	106	20.59	2182.54	9%
43	碎石	15cm 厚碎石垫层	m2	国产	定制	106	31.63	3352.78	9%
44	水泥混凝土	15cm 厚 C25 商品混凝土路面	m2	国产	定制	106	88.28	9357.68	9%
	管线								
45	配	镀锌钢管地埋敷设	m	国产	定制	371	87.44	32440.24	9%

	管	SC100							
46	配管	镀锌钢管地埋敷设 SC32	m	国产	定制	50	28.05	1402.5	9%
47	控制电缆	控制电缆敷设 KVVP-10*1.5	m	国产	定制	563.2 5	18.59	10470.82	9%
48	控制电缆	控制电缆敷设 KVVP-5*1.5	m	国产	定制	563.2 5	11.00	6195.75	9%
49	控制电缆	控制电缆敷设 DJYPV-2*2*1.5	m	国产	定制	281.6 3	9.44	2658.59	9%
50	控制电缆头	控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）14	个	国产	定制	20	49.37	987.4	9%
51	控制电缆头	控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6	个	国产	定制	30	36.07	1082.1	9%
	5# 泵站								
	路面 修复								
52	挖沟 槽土方	路基土方开挖，土壤类 别及挖深综合，综合单 价不包括支撑及围护	m3	国产	定制	30.19	4.23	127.7	9%
53	回填 方	碎石屑回填	m3	国产	定制	30.19	230.27	6951.85	9%
54	垫层	渠（管）道垫层 混凝 土 非泵送商品混凝土 C20	m3	国产	定制	2.1	509.54	1070.03	9%
55	拆	拆除原 15cm 厚混凝土	m2	国产	定制	82	20.59	1688.38	9%

	除路面	路面（含路面切割）， 综合单价包括废料装车							
56	碎石	15cm厚碎石垫层	m2	国产	定制	82	31.63	2593.66	9%
57	水泥混凝土	15cm厚C25商品混凝土路面	m2	国产	定制	82	88.28	7238.96	9%
	管线								
58	配管	镀锌钢管地埋敷设 SC100	m	国产	定制	287	87.44	25095.28	9%
59	配管	镀锌钢管地埋敷设 SC32	m	国产	定制	50	28.05	1402.5	9%
60	控制电缆	控制电缆敷设 KVVP-10*1.5	m	国产	定制	440.25	18.59	8184.25	9%
61	控制电缆	控制电缆敷设 KVVP-5*1.5	m	国产	定制	440.25	11.00	4842.75	9%
62	控制电缆	控制电缆敷设 DJYPV-2*2*1.5	m	国产	定制	220.13	9.44	2078.03	9%
63	控制电缆头	控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）14	个	国产	定制	20	49.37	987.4	9%
64	控制电缆头	控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6	个	国产	定制	30	36.07	1082.1	9%
	6#泵站								
	路面修								

	复								
65	挖沟槽土方	路基土方开挖, 土壤类别及挖深综合, 综合单价不包括支撑及围护	m3	国产	定制	27.99	4.23	118.4	9%
66	回填方	碎石屑回填	m3	国产	定制	27.99	230.27	6445.26	9%
67	垫层	渠(管)道垫层 混凝土非泵送商品混凝土 C20	m3	国产	定制	2.65	509.54	1350.28	9%
68	拆除路面	拆除原 15cm 厚混凝土路面(含路面切割), 综合单价包括废料装车	m2	国产	定制	76	20.59	1564.84	9%
69	碎石	15cm 厚碎石垫层	m2	国产	定制	76	31.63	2403.88	9%
70	水泥混凝土	15cm 厚 C25 商品混凝土路面	m2	国产	定制	76	88.28	6709.28	9%
	管线								
71	配管	镀锌钢管地埋敷设 SC100	m	国产	定制	266	87.44	23259.04	9%
72	配管	镀锌钢管地埋敷设 SC32	m	国产	定制	50	28.05	1402.5	9%
73	控制电缆	控制电缆敷设 KVVP-10*1.5	m	国产	定制	409.5	18.59	7612.61	9%
74	控制电缆	控制电缆敷设 KVVP-5*1.5	m	国产	定制	409.5	11.00	4504.5	9%
75	控制电缆	控制电缆敷设 DJYVP-2*2*1.5	m	国产	定制	204.75	9.44	1932.84	9%
76	控制电	控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下) 14	个	国产	定制	20	49.37	987.4	9%

	缆头								
77	控制电缆头	控制电缆头制作、安装终端头（芯以下）6	个	国产	定制	30	36.07	1082.1	9%
	7#泵站								
	路面修复								
78	挖沟槽土方	路基土方开挖，土壤类别及挖深综合，综合单价不包括支撑及围护	m3	国产	定制	19.88	4.23	84.09	9%
79	回填方	碎石屑回填	m3	国产	定制	19.88	230.27	4577.77	9%
80	垫层	渠（管）道垫层 混凝土~非泵送商品混凝土 C20	m3	国产	定制	1.88	509.54	957.94	9%
81	拆除路面	拆除原 15cm 厚混凝土路面（含路面切割），综合单价包括废料装车	m2	国产	定制	54	20.59	1111.86	9%
82	碎石	15cm 厚碎石垫层	m2	国产	定制	54	31.63	1708.02	9%
83	水泥混凝土	15cm 厚 C25 商品混凝土路面	m2	国产	定制	54	88.28	4767.12	9%
	管线								
84	配管	镀锌钢管地埋敷设 SC100	m	国产	定制	189	87.44	16526.16	9%
85	配管	镀锌钢管地埋敷设 SC32	m	国产	定制	50	28.05	1402.5	9%
86	控制	控制电缆敷设 KVVP-10*1.5	m	国产	定制	296.75	18.59	5516.58	9%

	电 缆								
87	控 制 电 缆	控制电缆敷设 KVVP-5*1.5	m	国产	定制	296.7 5	11.00	3264.25	9%
88	控 制 电 缆	控制电缆敷设 DJYPV-2*2*1.5	m	国产	定制	148.3 8	9.44	1400.71	9%
89	控 制 电 缆 头	控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）14	个	国产	定制	20	49.37	987.4	9%
90	控 制 电 缆 头	控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6	个	国产	定制	30	36.07	1082.1	9%
91	挖 沟 槽 土 方	路基土方开挖，土壤类 别及挖深综合，综合单 价不包括支撑及围护	m3	国产	定制	1.62	4.23	6.85	9%
92	回 填 方	机械 填土夯实槽、坑	m3	国产	定制	1.62	18.43	29.86	9%
93	种 植 土 回 （ 换） 填	种植土回填	m3	国产	定制	1.62	39.73	64.36	9%
94	铺 种 草 皮	马尼拉满铺，养护期一 年	m2	国产	定制	5.40	22.53	121.66	9%
95	挖 沟 槽 土 方	路基土方开挖，土壤类 别及挖深综合，综合单 价不包括支撑及围护	m3	国产	定制	2.25	4.23	9.52	9%

96	种植土回 (换)填	种植土回填	m3	国产	定制	2.25	39.73	89.39	9%
97	铺种草皮	马尼拉满铺, 养护期一年	m2	国产	定制	7.50	22.53	168.98	9%
98	垫层	渠(管)道垫层 混凝土 非泵送商品混凝土 C20	m3	国产	定制	1.75	509.54	891.7	9%
	各个泵站取样管								
99	塑料管	室外塑料取样管(热熔连接) PPR-DN40	m	国产	定制	344.00	28.14	9680.16	9%
	泵站围墙改造								
	土方工程								
1	挖基坑土方	挖基坑土方, 土壤类别及挖深综合, 场内运输运距自行考虑, 综合单价不包括余方外运	m3	国产	定制	422.18	8.33	3516.76	9%
2	回填方	利用方回填压实, 压实方式由投标人自行考虑, 综合单价包括利用方场内运输	m3	国产	定制	360.39	20.18	7272.67	9%
3	余	余方外运, 陆运运距综	m3	国产	定制	61.79	14.61	902.75	9%

	方弃置	合							
	混凝土及钢筋混凝土工程								
4	垫层	C20 现浇商品混凝土垫层	m3	国产	定制	33.07	520.99	17229.14	9%
5	设备基础	C30 现浇商品混凝土杯形基础, 综合单价包括 C30 现浇商品混凝土二次浇捣	m3	国产	定制	28.72	562.80	16163.62	9%
	拆除工程								
6	围墙拆除	原有钢筋混凝土柱以及铁丝网围栏拆除, 废料运至室外堆放点, 综合单价不包括废料外运	m	国产	定制	886	8.59	7610.74	9%
	其他工程								
7	金属网栏	H=1930mm 钢丝护网, 70×100 一次性成型无焊缝型材立柱, 材质为双面热镀锌板, 厚度 1.2mm, 网片采用 Φ5 冷拔热镀锌钢丝, 网片网格 200×50, 加强槽网格 100×50, 立柱采用热固性聚酯粉末静电涂装, 护网采用黑灰色喷塑, 综合单价包括护	m2	国产	定制	1709.98	106.78	182591.66	9%

		网门以及预埋件、防护盖等，具体做法详见图纸 YS06							
8	金属扶手、栏杆、栏板	H=1550mm 镀锌方管栏杆，钢材为 Q235B 钢，表面喷涂黑灰色氟碳漆，综合单价包括预埋件，具体做法详见围墙立面图	m	国产	定制	150	311.98	46797	9%
9	栏杆除锈保养	原有围墙栏杆除锈保养	m ²	国产	定制	703.7	63.08	44389.4	9%
	泵站大门								
10	金属（塑钢）门	304 不锈钢大门制作、安装	m ²	国产优质	定制	61.8	611.54	37793.17	9%
	檐口维修								
11	天棚抹灰面拆除	原有抹灰层铲除，废料运至室外堆放点，综合单价不包括废料外运	m ²	国产	定制	640.4	13.65	8741.46	9%
12	檐口维修	檐口维修：修复采用 20 厚 1: 2 预拌砂浆	m ²	国产	定制	20.4	50.01	1020.2	9%
13	天棚	20 厚 1: 2 预拌砂浆	m ²	国产	定制	620	34.99	21693.8	9%

	抹灰								
	墙柱修复								
14	立面抹灰层拆除	原有抹灰层铲除，废料运至室外堆放点，综合单价不包括废料外运	m2	国产	定制	314.88	11.24	3539.25	9%
15	柱、梁面一般抹灰	墙柱修复：20厚1:2预拌砂浆掺5%防水剂	m2	国产	定制	314.88	51.03	16068.33	9%
	环氧地坪漆								
16	平面块料拆除	原有地面砖拆除，废料运至室外堆放点，综合单价不包括废料外运	m2	国产	定制	240	21.91	5258.4	9%
17	自流坪楼地面	5厚环氧地坪漆：将环氧底漆/弹性涂料搅拌均匀，采用滚涂的方式，涂刷环氧底漆5遍，每一遍面积不应超过25平方米，每一遍地坪漆的厚度不应低于1mm，地坪漆总厚度为5mm	m2	国产	定制	240	168.59	40461.6	9%
	【请输入								

	分部名称, 电子评标勿删】								
1	基础	基础垫层 复合木模	m2	国产	定制	114.88	57.01	6549.31	9%
2	基础	杯形基础 复合木模	m2	国产	定制	370.67	55.58	20601.84	9%
3	外脚手架	外墙脚手架, 高度详见图纸, 脚手架材质由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定	m2	国产	定制	586.88	20.94	12289.27	9%
4	满堂脚手架	满堂脚手架, 高度详见图纸, 脚手架材质由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定	m2	国产	定制	620	15.61	9678.2	9%
	1#泵站								
1	拆除路面	拆除原 15cm 厚混凝土路面(含路面切割), 综合单价包括废料装车	m2	国产	定制	30	19.04	571.2	9%
2	挖	路基土方开挖, 土壤类	m3	国产	定制	3	5.86	17.58	9%

	一般土方	别及挖深综合, 综合单价不包括支撑及围护							
3	余方弃置	余方及废料外运, 运距综合	m3	国产	定制	7.5	13.10	98.25	9%
4	碎石	10cm厚碎石垫层	m2	国产	定制	30	16.93	507.9	9%
5	水泥混凝土	15cm厚C25商品混凝土路面	m2	国产	定制	30	87.16	2614.8	9%
6	井盖更换	成品玻璃钢盖板更换, 厚度3.8cm, 强度符合设计要求	m2	国产	定制	8	436.81	3494.48	9%
	2#泵站								
7	拆除路面	拆除原15cm厚混凝土路面(含路面切割), 综合单价包括废料装车	m2	国产	定制	27	19.04	514.08	9%
8	挖一般土方	路基土方开挖, 土壤类别及挖深综合, 综合单价不包括支撑及围护	m3	国产	定制	2.7	6.11	16.5	9%
9	余方弃置	余方及废料外运, 运距综合	m3	国产	定制	6.75	13.10	88.43	9%
10	碎石	10cm厚碎石垫层	m2	国产	定制	27	16.93	457.11	9%
11	水泥混凝土	15cm厚C25商品混凝土路面	m2	国产	定制	27	87.16	2353.32	9%
12	井盖	成品玻璃钢盖板更换, 厚度3.8cm, 强度符合	m2	国产	定制	13	436.81	5678.53	9%

	更换	设计要求							
	3# 泵站								
13	拆除路面	拆除原 15cm 厚混凝土路面（含路面切割），综合单价包括废料装车	m2	国产	定制	45	19.04	856.8	9%
14	挖一般土方	路基土方开挖，土壤类别及挖深综合，综合单价不包括支撑及围护	m3	国产	定制	4.5	6.11	27.5	9%
15	余方弃置	余方及废料外运，运距综合	m3	国产	定制	11.25	13.10	147.38	9%
16	碎石	10cm 厚碎石垫层	m2	国产	定制	45	16.93	761.85	9%
17	水泥混凝土	15cm 厚 C25 商品混凝土路面	m2	国产	定制	45	87.16	3922.2	9%
	4# 泵站								
18	井盖更换	成品玻璃钢盖板更换，厚度 3.8cm，强度符合设计要求	m2	国产	定制	8.5	436.81	3712.89	9%
	5# 泵站								
19	井盖更换	成品玻璃钢盖板更换，厚度 3.8cm，强度符合设计要求	m2	国产	定制	10	436.81	4368.1	9%
	7# 泵站								
20	拆除	拆除原 15cm 厚混凝土路面（含路面切割），	m2	国产	定制	12	19.04	228.48	9%

	路面	综合单价包括废料装车							
21	挖一般土方	路基土方开挖, 土壤类别及挖深综合, 综合单价不包括支撑及围护	m3	国产	定制	1.2	6.11	7.33	9%
22	余方弃置	余方及废料外运, 运距综合	m3	国产	定制	3	13.10	39.3	9%
23	碎石	10cm厚碎石垫层	m2	国产	定制	12	16.93	203.16	9%
24	水泥混凝土	15cm厚C25商品混凝土路面	m2	国产	定制	12	87.16	1045.92	9%
1	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆, 满足整个项目施工要求	台·次	国产	定制	1	4864.13	4864.13	9%
	合计						2621058.	34	

附件二：

廉政协议书

委托单位：象山县污水处理有限公司（以下简称“甲方”）

受托单位：浙江移动数智科技有限公司（以下简称“乙方”）

为加强工作中的廉政建设，规范甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议书。

一、项目概况

1、项目名称：象山县中心城区污水泵站标准化提升项目

2、项目地点：象山县污水处理有限公司中心城区污水泵站

二、甲乙双方的责任

1、应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规相关政策以及廉政建设的各项规定。

2、严格执行相关合同文件，自觉按合同办事。

3、建立健全廉政制度开展廉政教育监督并认真查处违法违纪行为。

4、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，除法律法规另有规定者外，不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方利益。

5、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的应及时提醒对方，情节严重的应向其上级主管部门、纪检监察、司法等有关机关举报。

三、甲方的责任

甲方的领导和从事本项目的工作人员在事前、事中、事后应遵守以下规定：

1、不向乙方索取或接受乙方任何形式的贿赂。

2、不向乙方授意以任何形式弄虚作假获取不正当利益。

3、不准向乙方索要或接受回扣、“红包”、礼品、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等贿赂。

4、不准在乙方单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

5、不准要求、暗示或接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及

出国境、旅游等提供方便。

6、不准要求、暗示或接受乙方单位及其工作人员提供违反合同约定的通信、交通工具或高档办公用品。

7、不准参加有可能影响公正执行公务的乙方单位的宴请、健身、娱乐等活动。

8、不准向乙方单位介绍或为配偶、子女、亲属参与本项目有关的设备、材料、劳务等经济活动施加影响。不得以任何理由向乙方推荐厂家和要求购买与本项目规定以外的材料、设备等。

四、乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往按照有关法律法规和程序开展业务工作,要求按照合同中的各项要求执行并遵守以下规定:

1、不得以任何形式向甲方行贿。

2、不接受甲方授意或自行以任何形式弄虚作假获取不正当利益。

3、不准以任何理由向甲方单位及其工作人员提供回扣、“红包”、礼品、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等贿赂。

4、不准以任何理由为甲方单位及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

5、不准提供或暗示为甲方单位及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国境、旅游等提供方便。

6、不准违反合同约定向甲方单位及其工作人员提供的通信、交通工具或高档办公用品。

7、不准以任何理由邀请甲方单位及其工作人员参加有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

五、违约责任

1、甲方工作人员有违反本协议书第二、三条行为的按照管理权限、绩效管理辦法予以处分或处理涉嫌犯罪移交司法机关追究刑事责任。

2、乙方工作人员有违反本协议书第二、四条行为的按照管理权限依据有关规定进行处理涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿。

3、如乙方在合同履行期间有任何贿赂行为,甲方有权将乙方列入甲方招标管理黑名单中,情节严重的,甲方有权中止本项目合同的执行,相关损失均由乙方承担。

六、其它

1、本协议为双方所签署的合同的组成部分,与主合同具有同等的法律效力,自双方签字盖章后生效。

2、本协议书的有效期为双方签署之日起至本项目合同履行完毕时止，中途甲乙双方如因特殊原因，需要更换项目负责人或法定代表的，新项目负责人或法人代表仍须遵守本协议内容。

甲方：

法定代表人（或授权代表）

2024年12月6日



乙方：

法定代表人（或授权代表）

2024年12月6日

