

合同编号： 020250101

桦甸市公安局农村“雪亮工程”改建工程项目

采购合同书

签订地点： 桦甸市公安局

签订日期： 2024 年 2 月 6 日

甲方：桦甸市公安局

乙方：吉林省世达商贸有限公司

为了保护甲乙双方合法权益根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，遵循自愿、公平、诚信等原则，甲乙双方就桦甸市公安局农村“雪亮工程”改建工程项目进行友好协商后，订立本合同。

一、项目名称及内容：

1、桦甸市公安局农村“雪亮工程”改建工程项目

2、供货时间：7天

3、货物内容：详见附录1

4、交货地点：桦甸市公安局

5、交货方式：自行配送

6、安装地点：桦甸市周边农村及十二个乡镇农村，分别是金沙、苏密沟、公吉、红石、永吉、横道河子、八道河子、桦郊、桦树、常山、夹皮沟、二道甸子等。

7、验收方式：安装及调试运行成功后，甲乙双方约定时间7个工作日内进行验收。

二、项目金额及付款方式：

1、项目金额：1756800（小写）壹佰柒拾伍万陆仟捌佰元整（大写）。验收合格后，7个工作日内，甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税普通发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供。

2、付款方式：乙方开具增值税普通发票后，甲方应在7个工作

日内对乙方进行一次性付款。

三、货物包装与交付

1、货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防展、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。

2、乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于，商品目录、安装图纸、使用说明书、量证明及其他技术资料(如有)。

四、安装与验收

1、安装调试，乙方负责在甲方指定的时间内，按照甲方的要求完成货物的安装调试。乙方应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全，因乙方原因造成的人员伤亡和财产损失，均由乙方承担。

2、验收标准:由甲乙双方分别派出验收人员，共同进行验收，验收合格后双方在验收单具上进行签字或者盖章。

3、到货验收：甲方应在收到货物后 7 个工作日内进行到货验收、甲方仅对产品的数量和外观进行检验，并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量保证责任。

4、最终验收:安装调测完毕后，乙方应配合甲方进行最终验收，验收结果以甲方签署的验收证明为准。

五、质保、保修与售后服务

1、货物质保期为壹年，自到货验收安装调试验收合格后至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。

2、质保期内售后服务，乙方应当提供 2x24 小时电话支持服务，乙方接到甲方保修通知后 2 个小时内响应，2 个小时内排除故障，对于质保期内不能修复的产品或部件，乙方应在 2 天内免费更换备品各件。

3、质保期内，乙方对本合同项下货物提供维修及换新服务，若为人为或者自然灾害等原因，维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

六、违约责任及其它

1、甲方逾期支付(申请付)货款的，自期之日起，向乙方每日偿付合同总价 5%的违约金:甲方无正当理由付货款的，应向乙方整付合同总价 0.05%的违约金。

2、乙方逾期供货的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价 5%的违约金:乙方逾期 7 日不能货的，应向甲方支付合同总价 0.05%的违约金，并且甲方有权解除本合同。乙方在约定时间内完成安装调试的，参照前款约定承担违约责任。

3、法律适用与争议解决：本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商，协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

4、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。合同内容如遇国家法律、

法规及政策另有规定的，从其规定。

5、本合同一式贰份，甲方、乙方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）



乙方：（盖章）




法人及代表签字或盖章：



法人及代表签字或盖章：

开户银行：



账号：

开户银行：中国工商银行



股份有限公司桦甸白山
电厂支行

账号：0802266209200064453

附录 1:

序号	设备名称	主要参数	总数量	单位
1	摄像头	400 万枪形摄像机 传感器尺寸: 1/1.8" CMOS 分辨率: 2560×1440 镜头焦距: 2.8-8mm 最低照度: 彩色: 0.001Lux, 黑白 0.0002Lux 红外补光: 200m; 压缩编码: MJPEG/H.264/H.265; 支持 GB/T28181、OnVif 协议; 工作温度: 满足吉林省冬季最低温度及夏季最高温度范围; IP67	1000	个
2	摄像头电源	输入电压: AC 220V 输出电压: DC 12V 输出电流: 1A 至 5A 之间 防水等级: IP67(户外使用) 过载保护: 具备	1000	个
3	摄像头支架	材质: 不锈钢 安装方式: 监控杆安装 支架类型: 枪机支架 承重能力: 根据摄像头重量而定, 不小于 5kg 倾斜角度: 可调(0° 至 360° 水平旋转 0° 至 90° 垂直俯仰)	1000	个
4	设备箱	材质: 金属 尺寸: 根据内部设备安装需求定制 防水等级: IP65(户外使用) 散热性能: 良好, 带散热孔或风扇 锁具: 具备, 防撬设计	900	个
5	空开	额定电压: AC 220V/380V 额定电流: 16A 短路保护: 具备 过载保护: 具备	900	个
6	插排	插孔数量: 8 孔 额定电压: AC 220V 额定电流: 16A	900	个

7	避雷器	<p>1. 电压参数 最大持续运行电压：电源线路为 320V, 视频信号为 8V, 控制信号为 8V 限制电压：电源线路为 700V, 视频信号为 15V, 控制信号为 15V</p> <p>2. 放电电流参数：最大放电电流：10KA 标称放电电流：5KA</p> <p>3. 传输速率和插入损耗 最大传输速率 10Mbps 插入损耗：0.2dB</p>	900	个
8	引入点电源线	YJV3*4	9000	米
9	网线	CATE5E	3000	米
10	电源线	RVV2*1.5	450	米
11	PVC 穿线管	φ 25mm	6300	米
12	抱箍	<p>材质：不锈钢 防腐处理：有</p>	1800	个
13	管卡钉	<p>材质：塑料 适用范围：PVC 管</p>	6300	个
14	安装调试	摄像头安装与调试	1	项
15	核心交换机	<p>CLOS 架构，支持自主可控芯片，业务槽位数 12 个，独立交换网板数量 2 个，支持冗余主控，冗余电源，交换容量 358Tbps, 整机转发性能 72000 Mpps, 支持 IPV4/IPV6, MPLS VPN, 支持双机虚拟化，支持 vxlan, 支持 openflow1.3, 支持按需指定流量经过的物理/逻辑业务块，支持主机和业务模块统一 IP 管理和统一的配置界面，支持统一网管功能，支持紧合部署，实配双主控、双交换网板、3*交流电源(功率≥650W)、共计提供 96 个千兆电口，48 个千兆光口，8 个万兆光口(含光模块);含 3 年原厂硬件质保</p>	1	台