

2024-2025 年长兴县泗安镇排水
管网日常养护服务项目

合 同

采购人：长兴县泗安镇人民政府

成交供应商：湖州万华管道工程有限公司

2024 年 04 月



(合同编号: _____)

采购人(甲方): 长兴县泗安镇人民政府

成交供应商(乙方): 湖州万华管道工程有限公司

甲乙双方根据 2024-2025 年长兴县泗安镇排水管网日常养护服务项目 (项目编号: DBZX-CX-2024-008), 经充分协商, 签署本合同。

一、说明

1. 合同基本条款是指采购人(以下简称甲方)和成交供应商(以下简称乙方)应共同遵守的基本原则, 并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款, 双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2. 制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。

二、服务内容:

(一) 工作内容主要包括长兴县泗安镇辖区内的排水管网及其附属设施进行检测工作所需的疏通、CCTV 检测、雨污水管运维(检测完成后提交 CCTV 检测视频光盘(视频须标注清楚对应的位置)、书面报告、检测竣工图纸(含 CAD 电子版)); 实施范围包括泗安镇辖区内(包含 15 个小区以及农贸市场)市政污水管网、雨水管网分别长约 35 公里, 50 个排放口的巡查, 检查井 3100 座, 2 座提升泵的运维以及排涝基地的运维(科创园南侧); 检测管道按总长度的 1/3 计算(需另行组织招标或有特殊要求的除外)。

(二) 服务清单及要求

1、养护内容:

序号	实施内容	规格	计量单位	综合单价(元)
1	管网养护	招标范围内雨污水管网走向、管径大小、污染源排查、排放口排查、管道疏通、检查井清理, 化粪池清理等现场养护内容	米	12
2	CCTV 检测	DN300 \leq Φ \leq DN1500 管道(含所有 CCTV 视频管段检测中的窨井清淤、冲洗、疏通、气囊封堵、抽水、垃圾外运、临时发电等费用, 包含成本费、安全文	米	20

		明施工费、利润、管理费、规费、税金等费用。提供 CCTV 检测问题平面总图、检测报告)		
3	单独封堵气囊	采用优质橡胶与纤维加强层硫化后制成，规格综合满足相关规范及业主要求，检测疏通完毕后拆除处理	处	1500
4	潜水员单独封堵	潜水员下井封堵气囊（优质橡胶与纤维加强层硫化	处	3000
5	泵站运维	淤泥清理、浮渣清理，浮球、控制开关及水泵维修、电路系统检修	套	4000
6	提升泵站	淤泥清理、浮渣清理，浮球、控制开关、电器系统及污水泵检查维修（不含大修），每月至少一次	座	6500
7	化粪池清掏	采用吸污车对化粪池清掏	座	2000

(1) 费用结算=实施内容的相应综合单价×实际实施内容，综合单价（结算单价）指完成本项目每一计算单位所发生的所有费用，所需的人工、材料、机械、检修、安装、质量保修、管理、保险、安全文明费、利润、措施、规费、税费等所有责任、义务和一般风险，工程量结算时按实结算。

2、具体服务要求：

2.1、养护工作内容：

(1) 日常管网巡查：包含检查井是否有破损丢失，是否有管线周边工地偷排泥浆水进入管线内，是否有企业或个人私自接管；是否有污水外溢到路面，是否有管道错接、混接等情况。行政区划交界部位、建设工地及周边部位、公共管网与里弄小区结合部位、餐饮集中区域、人流密集旅游区等重点区域排水管渠和临时雨污设施（如截流井、生化池、污水应急溢流口等）不得低于一周一查，其他排水管渠不得低于一月一查。

外部巡查工作内容包括：污水是否满溢；井框盖是否变形、破损，存在安全隐患；井盖和井框高差和间隙是否超限；井盖和井框是否突出、凹陷、跳动、异响等；井盖周边道路是否施工。

内部巡查工作内容包括：井内淤积、浮渣情况、防坠网安装情况、井内壁粉刷情况、窨井盖沉降破损、井盖标识核对、井内智能设备检查等，开井情况

需至少三张照片记录。管网智能硬件设施巡查：设备表面垃圾清理、现场数据核对修改、设备故障维修和更换；巡查时发现破损、丢失、存在隐患等及时上报；巡查后以图文书面形式报告采购人。

巡查发现的事件必须在跟踪落实后得到有效解决才予以结算。

(2) 按月报形式，建立镇区排水管网养护台账。

(3) 配合镇区防汛抗台工作。

(4) 配合镇区处理排水管网突发应急抢修事件。

(5) 排水管网年度虫害消杀工作。

(6) 配合农村生活污水的工作要求。

2.2、养护规范要求

(1) 雨水管渠：排水管径 D300 以上（含 D300）最大积泥深度不超过 6cm、D225 连接管最大积泥深度不超过 2cm、D225 以下管道无淤积；明沟、暗渠积泥深度不超过设计水深的 1/5；雨水管道无混接、错接、乱接现象；管道无坍塌等。

(2) 检查井：盖框间隙小于 8mm，井盖与井框高差（+5，-10），井框与路面高差（+15，-15）；井盖无埋没、丢失、破损、标识错误；井盖不应跳动和声响；井内壁无裂缝、渗漏、抹面脱落；井内无浮渣、井底无积泥（有沉泥槽的，积泥深度不超过管底以下 5cm；落底不足 5cm 的，积泥深度不超过管底；无沉泥槽的，积泥深度不超过主管径的 6cm，水流通畅。井盖缺失应该 2 小时内复盖。井边破损的修复必须按路面修复质量要求，用方形修复。

(3) 雨水口：盖框间隙小于 8mm，井盖与井框高差（0，-10），井框与路面高差（0，-15）；井盖无埋没、丢失、破损；井内壁无裂缝、渗漏、抹面脱落，井体无倾斜；井底无积泥（有沉泥槽的，积泥深度不超过管底以下 5cm；落底不足 5cm 的，积泥深度不超过管底；无沉泥槽的，积泥深度不超过主管径的 6cm），无；井内无私接连管，无阻水杂物等。

(4) 防护网：检查井内安全防护网完好，无破损、无腐蚀，承载力达标，挂钩牢固、无缺失。

2.3、其他工作要求：

(1) 所有管道疏通及检查井清捞的综合单价均包括为完成疏通及清捞而发

生的所有费用，也包括对原管道的排查、封堵拆除、抽水、管内照明、防毒、气体检测等。

(2) 雨、污水管疏通：要求达到水流畅通无淤积，管道堵塞率以实际为准，原则上不再调整。

(3) 所有淤泥运距均以实际为准，今后不再调整。投标人自行考虑淤泥垃圾清运消纳场地（在清运前须告知采购人该场地位置），投标人应遵守当地环境法规，充分考虑建筑淤泥垃圾消纳，避免垃圾堆放造成环境污染。

(4) 疏通及清捞时采用人工或机械作业由各投标人自行考虑，费用均已包含在投标报价中。

(5) 在泵站不停运的前提下，主管疏通如需应急超越排水，须经采购人确认方可实施。

2.4、应急响应：

▲要求必须在极端天气的情况（比如下雨、台风、暴雪、洪涝等）24 小时待命配合采购人的抢险要求。

三、合同金额

1、合同总金额为人民币（大写）：肆拾万元整，（小写）¥400000.00元。

报价方式：磋商响应供应商的最终价格在合同执行期间一次包死（材料市场价格波动因素自行考虑），中标单位不得以任何理由予以变更。

磋商响应供应商认为为完成竞争性磋商文件规定的项目内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、技术措施费、机械进出场费、原材料价格变化风险、等一切费用均应计入磋商响应报价，凡未列入的，将被认为均已包含在磋商响应总价中。

四、服务期：

自合同签订之日起一年。即 2024 年 04 月 日至 2025 年 04 月 日止。
合同一次性签订，服务期包含一个周期年合同自动终止。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。乙方所提供的符合本协议约定及甲方要求的成果的知识产权归甲方所有。

六、转包或分包

1. 该项目不允许乙方分包；

2. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间及履行地点：

1. 履行时间：自合同签订之日起一年。

2. 履行地点：长兴县泗安镇。

3. 进度时间：按照采购人要求。

八、款项支付：

1、在合同生效后凭发票支付合同金额 40%的预付款；剩余费用在合同履行结束前一并支付。

供应商在投标时有更优惠承诺的（如无需预付款或者主动要求降低预付款比例的），按照投标承诺执行。

2、在合同有效期内，合同总价不做调整。养护期一年到期则合同履行结束。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1. 乙方应按采购招标文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果发生问题，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理，协商不成的，由甲方确定处理办法：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）解除合同。

3. 在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、双方一般权利和责任

1、双方的权利

（一）甲方派驻的工程师

姓名：陈显智，职务：采购人代表

职权：负责施工现场管理、协调等工作。

工程师应当行使并履行本合同明确约定或合理推定的工程师的全部权力和职责，受理与其有关的所有通知、指示、同意、批准、证书、决定及其他通讯联络。

（二）乙方项目负责人

姓名：卢阳，身份证号码：330522198610171914

职权：负责现场安全、质量、进度、文明施工等组织工作，并充分配合甲方、有关主管部门现场检查和验收工作。

2. 双方的责任

（一）甲方的责任

1. 向乙方提供任务单和相关图纸。
2. 协调服务范围内产生的纠纷。
3. 对乙方进场人员的工作提供便利条件。
4. 按合同规定支付服务费。

（二）乙方的责任

1. 乙方应按竞争性磋商文件规定向甲方提供服务。
2. 乙方应服从甲方的安排，合理、科学地完成每项任务；自收到任务通知至到达现场的响应时间为2小时。

3. 本项目为地下管道作业，地下管道中可能存在有害气体和不明物质，在工程施工中，乙方应充分考虑，准备相关专业人员、防护设备和措施，加强安全管理，杜绝安全事故的发生。如由于乙方忽视安全教育和管理工作，相关人员、设备、措施不到位而引起的工伤事故，一切责任和后果均由乙方承担解决。

4. 乙方应对自身的财产、施工现场内自身员工的人身伤害及财产、及从事危险作业员工的意外伤害购买保险。



5. 所有清理、疏通、检测作业须按国家及相关管理部门要求进行安全文明施工，作业人员必须统一工作服、佩戴标识标牌，遵守交通规则，确保施工安全。

6. 施工用电用水由乙方自行解决。

7. 在汛期等其他应急情况时，能满足甲方及时分配加急工作的要求。

合同的组成部分，具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4. 本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

甲方：长兴县泗安镇人民政府	乙方：湖州万华管道工程有限公司
统一社会信用代码：11330522002571675H	统一社会信用代码：913305223369939313
住所：长兴县泗安大道606号	住所：浙江省湖州市长兴县太湖街道金宇丽苑23幢401室-9
法定代表人或	法定代表人或
授权代表（签字）： 	授权代表（签字）： 
联系人：	联系人：张明燕
约定送达地址：长兴县泗安大道606号	约定送达地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道金宇丽苑23幢401室-9
邮政编码：313100	邮政编码：313100
电话：	电话：15857228702
传真：/	传真：0572-6292338
电子邮箱：/	电子邮箱：/
开户银行：长兴农村商业银行泗安支行	开户银行：浙江长兴联合村镇银行股份有限公司
开户名称：长兴县泗安镇人民政府	开户名称：湖州万华管道工程有限公司
开户账号：201000015364892	开户账号：201012010116227387