

2025~2028 年平阳县 S218 安龙线日
常养护项目

合
同
协
议
书

建设单位：平阳县交通运输局

承包单位：石家庄通畅公路工程有限公司

年 月 日

合同协议书

2025 年 5 月 29 日，平阳县交通运输局以公开招标方式 对 2025~2028 年平阳县 S218 安龙线日常养护项目进行了采购。经（浙江港域工程项目管理有限公司） 评定，（石家庄通畅公路工程有限公司） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 平阳县交通运输局（以下简称：甲方）和 石家庄通畅公路工程有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、项目概况

项目名称：2025~2028 年平阳县 S218 安龙线日常养护项目
项目地点：平阳县
资金来源：财政资金

二、采购服务内容清单及折扣后综合单价：

工程细目工程量清单计价表

项目名称：2025~2028 年平阳县 S218 安龙线日常养护项目

总则						
细目号	细目名称	计量单位	工程数量	单价	综合单价	备注
101	通则					
101-1	保险费					
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.00	20414.00	20414	按 3%计，不得作为竞争性报价
102	工程管理					
102-1	档案资料编制费	总额	1.00	250000.00	250000	
102-2	施工环保费	总额	1.00	19630.00	19630	按 3%计
102-4	安全生产费	总额	1.00	138456.00	138456	按 2%计，不得作为竞争性报价
104	承包人驻地建设					
104-1	承包人驻地建设	总额	1.00	150000.00	150000	
清单 第 100 章 合计 人民币 578500 元						

工程细目工程量清单计价表

项目名称：2025~2028 年平阳县 S218 安龙线日常养护项目

路基						
细目号	细目名称	计量单位	工程数量	单价	综合单价	备注
201	保养					
201-1	清理零星塌方	m3	50.00	48.90	34.23	零星清理，含装、卸、运输、弃方场地及刷坡等相关作业
202	维修					
202-3	窨井、边沟维修					
-a	钢筋砼盖板（12 cm厚）制作安装	m2	10.00	144.00	100.8	厚度按 12cm 折算
-b	雨水井维修	个	1.00	200.00	140	
202-7	增设路面排水盲沟	m	20.00	195.00	136.5	宽 40 cm，深至水稳上基层底部，采用卵石回填，加沥青砼路面
202-8	路基填方					
-a	宕碴、砂砾等	m3	50.00	95.86	67.1	
-b	利用沥青砼铣刨料	m3	20.00	26.15	18.31	
202-9	路基挖方	m3	50.00	43.36	30.35	含外运及消纳
202-10	浆砌片块石	m3	50.00	426.22	298.35	含勾缝、抹面（桥梁基础、锥坡维修，排水沟维修等）
202-11	干砌片块石	m3	50.00	284.32	199.02	
202-12	边沟、挡墙、路肩压顶、安全岛					
-a	C20 砼	m3	20.00	629.55	440.69	
-b	C25 砼	m3	20.00	642.75	449.93	
-c	C20 片石砼	m3	20.00	591.50	414.05	
-d	砌体勾缝	m2	10.00	11.10	7.77	M7.5 号砂浆
-e	砌体砂浆抹面	m2	10.00	27.90	19.53	M7.5 号砂浆
-f	砌砖墙	m3	10.00	582.20	407.54	

工程细目工程量清单计价表

项目名称：2025~2028 年平阳县 S218 安龙线日常养护项目

路面						
细目号	细目名称	计量单位	工程数量	单价	综合单价	备注
301	保养					
301-1	除雪、除冰	次	3.00	2500.00	1750	不含防滑材料
301-2	防滑材料					
-a	工业盐	kg	1000.00	1.30	0.91	
302	维修					
302-1	破板修复					
-a	凿除混凝土，含清运	m3	30.00	129.90	90.93	工程承包期间凿除砼均采用本单价
-b	C30 砼	m3	10.00	553.80	387.66	
-c	C35 砼	m3	10.00	566.60	396.62	
-d	钢筋	kg	1000.00	5.30	3.71	工程承包期间的钢筋项目均采用本单价

-e	钢筋植筋	kg	200.00	32.14	22.5	含钻孔、清孔、植筋胶及钢筋加工
302-4	裂缝维修					
-a	沥青路面灌缝（含清缝）	m	8000.00	4.67	3.27	热沥青灌缝
-b	砼板块灌缝（含清缝）	m	3000.00	4.52	3.16	固体沥青加热灌缝
302-6	机械刻槽					
-a	沥青混凝土路面开槽	m	150.00	60.00	42	
302-7	沥青砼坑洞修补	m ²	800.00	252.68	176.88	修补面积小于 10 m ² 的按坑洞修补计量
303	沥青混凝土路面维修					
303-6	沥青砼路面					适用于桥头加铺、病害处理和零星罩面工程，沥青砼分层结构形式由发包人确定，含设计、铣刨、清理等工作（沥青使用 SK、壳牌、埃索等或同等及以上品质品牌）
-a	普通沥青 AC-13（凝灰岩）	m ³	150.00	1488.70	1042.09	
-b	普通沥青 AC-16（凝灰岩）	m ³	150.00	1394.50	976.15	
-c	沥青粘层	m ²	100.00	2.34	1.64	
-d	沥青透层	m ²	100.00	7.52	5.26	
-e	抗裂贴（聚酯玻纤布）	m ²	50.00	26.86	18.8	135g/m ²
-f	路面铣刨（含废料运输）	m ²	100.00	8.65	6.06	不计厚度，且该项目只适用于路面病害处理及单独铣刨工程，桥头加铺、罩面等工程铣刨费用已考虑在其它项目中，铣刨沥青废料由承包人自行处置
-g	土工（玻纤）格栅	m ²	50.00	15.68	10.98	
-h	土工布（300g/m ² ）	m ²	50.00	13.96	9.77	
304	结构物接顺及其它路面维修					
304-5	基层及垫层					
-a	级配碎石（含换填）	m ³	20.00	215.55	150.89	含挖除、铣刨、清理等全部工作
-b	5%水泥碎石稳定层（含换填）	m ³	20.00	314.65	220.26	含铣刨、清理等全部工作
305	缘石、侧石、平石					
305-2	维修与更换					
-a	更换路缘石（C25 混凝土）	m ³	5.00	1361.40	952.98	含垫层、靠背等
-b	抬高路缘石（C25 混凝土）	m	20.00	27.55	19.29	含垫层、靠背等
-c	花岗岩侧石	m	20.00	181.40	126.98	含垫层、靠背等
-d	扶正加固路缘石	m	10.00	19.50	13.65	含垫层、靠背等

工程细目工程量清单计价表

项目名称：2025~2028 年平阳县 S218 安龙线日常养护项目

桥梁与涵洞						
细目号	细目名称	计量单位	工程数量	单价	综合单价	备注
402	桥涵上部结构的养护					
402-3	桥梁护栏维修					
-a	钢管更换Φ80	m	1.00	90.00	63	
-b	钢管更换Φ90	m	1.00	150.00	105	
402-5	维护伸缩装置					
-a	快速凝固砼修复	m3	1.00	4757.00	3329.9	1 天内修复, 含凿除原砼 (不含型钢)
-b	普通 C40 砼修复	m3	10.00	1773.00	1241.1	含凿除原砼 (不含型钢)
-c	更换型钢 (D60)	m	1.00	1068.00	747.6	含钢筋及型钢安装, 砼另外计量
-d	更换橡胶条	m	10.00	84.50	59.15	
402-7	支座维修				0	
-a	普通板式橡胶支座	dm3	10.00	173.50	121.45	
-b	四氟板式橡胶支座	dm3	10.00	269.20	188.44	
402-8	搭板脱空灌浆	m3	10.00	833.90	583.73	砂浆配比: 1: 1, 含钻孔等全部费用
402-9	梁板铰缝勾缝	m	100.00	13.12	9.18	
402-10	环氧砂浆修补	m2	50.00	174.26	121.98	含破损砼表面处理、钢筋除锈等工作
402-11	梁板顶升	跨	3.00	4671.00	3269.7	

工程细目工程量清单计价表

项目名称：2025~2028 年平阳县 S218 安龙线日常养护项目

隧道						
细目号	细目名称	计量单位	工程数量	单价	综合单价	备注
502	维修					
502-2	洞身维修					
-a	隧道瓷面砖修复	m2	50.00	132.02	92.41	按原规格、色泽
-b	隧道壁涂料修补	m2	50.00	40.00	28	按原规格、色泽
502-9	隧道 LED 灯组维修更换	套	10.00	394.70	276.29	按原规格、色泽
502-10	电缆沟盖板更换	m2	5.00	150.00	105	
502-11	隧道消防器更换	套	10.00	95.00	66.5	
502-12	隧道诱导灯	盏	10.00	195.00	136.5	
502-13	消火栓门, 含玻璃	m2	5.00	100.00	70	
502-14	消防逃生指示灯	盏	5.00	195.20	136.64	
502-15	人通门修理, 含五金	m2	5.00	500.00	350	
502-16	公路管理房灯具、小水电器件维修或更换	次	10.00	30.00	21	

工程细目工程量清单计价表

项目名称：2025~2028 年平阳县 S218 安龙线日常养护项目

交通安全设施						
细目号	细目名称	计量单位	工程数量	单价	综合单价	备注
602	护栏的维修					路损护栏要在 24 小时内修复，材料要求 A 级，壁厚 4mm；满足 JTG/T D81-2017《公路交通安全设施设计细则》要求，壁厚检测方法满足 GB/T 31439-2015《波形梁钢护栏》，只允许正公差、不允许负公差；
602-1	波形护栏局部更换					
-b	二波波形护栏板	m	100.00	140.00	98	含更换的和相邻的护栏调线和拆除费用；
-c	三波波形护栏板	m	100.00	220.00	154	含更换的和相邻的护栏调线和拆除费用；
-d	钢护栏立柱（H≥220cm）	根	100.00	315.00	220.5	含更换的和相邻的护栏调线和拆除费用，含柱帽、防阻块或托架
-e	钢护栏立柱（H<220cm）	根	100.00	240.00	168	含更换的和相邻的护栏调线和拆除费用，含柱帽、防阻块或托架
-f	钻孔	根	100.00	49.00	34.3	
-h	更换防阻块	处	100.00	30.00	21	本项目仅在防阻块补缺时计量
-i	更换护栏盖帽	处	100.00	10.00	7	不分规格、本项目仅在柱帽补缺时计量
-j	托架	处	100.00	25.00	17.5	本项目仅在托架补缺时计量
-k	单向端头（二波）	个	100.00	145.00	101.5	
-l	单向端头（三波）	个	100.00	220.00	154	
-m	螺栓	套	200.00	4.00	2.8	本项目仅在螺栓补缺时计量
-n	Φ140 法兰立柱	根	100.00	260.00	182	
602-7	拆除护栏	m	100.00	29.07	20.35	适用于发包人指定对护栏进行拆除，拆除的构件属发包人所有，由承包人运送到发包人指定地点
602-8	护栏安装	m	100.00	54.87	38.41	适用于发包人指定的利用旧护栏材料进行恢复
602-9	护栏提高	m	100.00	31.31	21.92	含护栏拆除、安装、基础修复及挖机等）
603	护栏的油漆					
603-1	墙式护栏油漆					
-a	桥梁砼护栏刷白	m ²	100.00	7.00	4.9	
-b	桥梁砼护栏刷黄黑反光漆	m ²	100.00	43.75	30.63	
603-2	波形护栏油漆					

-a	桥梁护栏钢管（Φ80）及支座油漆	m	100.00	5.73	4.01	
-b	桥梁护栏钢管（Φ90）及支座油漆	m	100.00	6.43	4.5	
603-4	金属油漆	m2	100.00	31.57	22.1	
603-5	非金属油漆	m2	100.00	21.90	15.33	用于墙体广告消除等
603-6	砼隔离墩钢管刷漆	m	200.00	12.90	9.03	
603-7	隔离墩钢管刷漆	m	200.00	4.31	3.02	
605	道路交通标志					
605-1	标志牌局部更换					含原板面拆除及新板面的安装费用，原板面属发包人所有
-a	C30 砼基础（含挖基础）	m3	10.00	684.70	479.29	
-b	标志牌拆除（含单柱）	处	20.00	29.00	20.3	适用于发包人指定下，对标志进行的拆除
-c	单立柱安装	处	20.00	400.00	280	
-d	标志牌拆除（含双柱）	处	20.00	540.30	378.21	适用于发包人指定下，对标志进行的拆除
-e	标志牌拆除（F 杆）	处	10.00	1037.40	726.18	适用于发包人指定下，对标志进行的拆除
-f	F 型标志杆（直径≤219）	处	30.00	6483.80	4538.66	
-g	F 型标志杆（直径>219）	处	5.00	8645.00	6051.5	
-h	单（双）立柱标志牌拆除	m2	20.00	21.60	15.12	适用于发包人指定下，对标志进行的拆除
-i	F 型标志牌拆除	m2	10.00	108.10	75.67	
-j	标志牌（铝板 3mm）	m2	10.00	700.50	490.35	
-k	标志牌（铝板 2mm）	m2	10.00	545.00	381.5	
-l	镀锌钢材	kg	100.00	8.65	6.06	
-m	普通钢材	kg	100.00	5.95	4.17	
605-2	里程碑（牌）百米桩（牌）界碑（牌）更换					
-a	砼里程碑	块	10.00	324.00	226.8	
-b	金属里程碑	块	50.00	274.06	191.84	
-c	砼百米桩	块	100.00	36.61	25.63	
-d	金属百米桩	块	100.00	34.33	24.03	
-e	公里牌刷白	块	50.00	14.04	9.83	
-f	百米桩刷白	块	200.00	6.49	4.54	
-g	拆除砼里程碑，含清运	块	10.00	80.00	56	
-h	拆除砼百米桩	块	100.00	15.00	10.5	
-i	拆除金属里程碑和百米桩，含清运	块	50.00	15.00	10.5	
605-3	隔离墩维修					
-a	更换砼隔离墩	块	50.00	194.52	136.16	
-b	隔离墩钢管	块	50.00	35.66	24.96	Φ50
605-4	示警桩维修					

-a	钢管警示柱 (Ø80cm, 高 110 cm)	根	50.00	145.90	102.13	
-b	玻璃钢警示柱 (三角形)	根	50.00	91.84	64.29	
-c	塑料警示柱	根	100.00	24.86	17.4	
-d	防撞桶 (Φ58cm 高 80cm)	个	50.00	252.34	176.64	含向防撞桶内灌水或沙, 满足《GB/T 28650-2012 公路防撞桶》规范要求
-e	塑料水马 (长 140cm 高 80cm)	个	50.00	163.74	114.62	含向水马内灌水
-f	塑料水马 (长 120cm 高 80cm)	个	50.00	123.82	86.67	含向水马内灌水
-g	桥梁警示柱 (80 cm)	个	50.00	81.06	56.74	反光条长 30 cm
606	道路交通标线					
606-1	热熔型涂料路面标线局部修复					
-a	反光型热熔标线	m2	300.00	49.16	34.41	
-b	振荡标线	m2	100.00	98.04	68.63	基底加突起部分高度为 6 mm
-c	彩色防滑标线	m2	50.00	205.34	143.74	
-d	水除线	m2	50.00	25.70	17.99	
-e	机械除线	m2	50.00	19.18	13.43	
606-4	铝质突起路标	个	50.00	25.62	17.93	单面反光
606-5	轮廓标更换					
-a	附着式单面梯形轮廓标	个	50.00	32.42	22.69	单面反光
-b	附着式单面长方形轮廓标	个	50.00	6.50	4.55	反光面长 18 cm, 宽 6 cm
-c	钢管柱形轮廓标 (Ø114)	个	50.00	162.10	113.47	
-d	钢管柱形轮廓标 (Ø140)	个	50.00	194.52	136.16	
606-6	橡胶减速带	m	50.00	144.28	101	硬塑胶材质
606-7	爆闪灯					
-a	四格爆闪灯	盏	5.00	881.40	616.98	单柱参照标志牌单柱计算
-b	六格爆闪灯	盏	5.00	1079.00	755.3	单柱参照标志牌单柱计算
606-8	市政隔离护栏 (高度 120CM)	m	20.00	183.40	128.38	
606-9	市政隔离护栏 (高度 80CM)	m	20.00	118.80	83.16	
606-10	绿化带防爬栏 (高度 110CM)	m	20.00	70.55	49.39	
606-11	绿化带防爬栏 (高度 80CM)	m	20.00	59.25	41.48	
606-12	贴反光膜	m2	50.00	293.76	205.63	IV类反光膜, 含登高车等费用
606-13	防抛网	m2	50.00	52.20	36.54	
606-14	绿化钢塑栅栏 (高度≥200CM)	m2	50.00	43.60	30.52	
606-15	桥下钢丝格栅网 (高度≥200CM)	m2	50.00	35.50	24.85	

工程细目工程量清单计价表

项目名称：2025~2028 年平阳县 S218 安龙线日常养护项目

绿化及环境保护设施						
细目号	细目名称	计量单位	工程数量	单价	综合单价	备注
701	绿化补植					
701-1	乔木补植					含采购、种植、养护
-a	香樟（胸径 15cm）	株	5.00	1995.20	1396.64	
-b	大叶榕（胸径 20cm）	株	5.00	4321.00	3024.7	
-c	黄金槐（d6, H200, P150-200）	株	5.00	432.20	302.54	
701-2	灌木补植					含采购、种植、养护
-a	红花继木（H40、P30）	m ²	50.00	186.30	130.41	
-b	金森女贞（H40、P30）	m ²	50.00	198.22	138.75	
-c	龟甲冬青（H30、P30）	m ²	50.00	99.22	69.45	
-d	红花继木球（P80）	株	10.00	130.10	91.07	
-e	紫薇（D5）	株	10.00	191.00	133.7	
-f	海桐球（P80）	株	10.00	89.90	62.93	
-g	红叶石楠（H30、P30）	m ²	10.00	114.20	79.94	
-h	红叶石楠球（P80）	株	10.00	131.60	92.12	
701-3	撒播草种和铺设草皮					含采购、种植、养护
-a	草坪（马尼拉满铺混播黑麦草草籽）	m ²	100.00	25.94	18.16	
-b	草坪（百慕大满铺混播黑麦草草籽）	m ²	100.00	29.18	20.43	
701-5	绿化黄泥	m ³	50.00	78.34	54.84	
701-6	树木利用移植（D≥10cm, 保活）	棵	20.00	220.00	154	

工程细目工程量清单计价表

项目名称：2025~2028 年平阳县 S218 安龙线日常养护项目

其它（二类项目）						
细目号	细目名称	计量单位	工程数量	单价	综合单价	备注
801-1	计日工					
-a	计日工	工日	5.00	260.00	182	
-b	计日工	工日	5.00	130.00	91	应急待命，停在指定位置
801-2	机械台班					
-a	轻卡车	台班	5.00	400.00	280	
-b	轻卡车	台班	5.00	200.00	140	应急待命，停在指定位置
-c	洒水车	台班	5.00	600.00	420	
-d	洒水车	台班	5.00	300.00	210	应急待命，停在指定位置
-e	吊车（25 吨）	台班	5.00	2200.00	1540	
-f	吊车（25 吨）	台班	5.00	1100.00	770	应急待命，停在指定位置
-g	水泵（出水口直径 100 mm）	台班	5.00	220.00	154	
-h	平板车（25 吨）	台班	5.00	1500.00	1050	
-i	平板车（25 吨）	台班	3.00	750.00	525	应急待命，停在指定位置

-j	装载机 (3m3)	台班	5.00	1500.00	1050	
-k	装载机 (3m3)	台班	5.00	750.00	525	应急待命, 停在指定位置
-l	单斗履带式挖掘机 (1m3)	台班	5.00	1800.00	1260	
-m	单斗履带式挖掘机 (1m3)	台班	3.00	900.00	630	应急待命, 停在指定位置
-n	自卸汽车 (16 吨)	台班	5.00	1200.00	840	
-o	自卸汽车 (16 吨)	台班	5.00	600.00	420	应急待命, 停在指定位置
-p	山猫多功能车	台班	5.00	1200.00	840	
801-3	道路封道					本项目仅限单独封道时计量, 已包含值班人员及机械的费用、公告费等费用
-a	12 小时以内封道费用	次	5.00	2100.00	1470	二类封道, 含人工、机械及封道的一切费用
-b	24 小时封道费用	次	5.00	3000.00	2100	二类封道, 含人工、机械及封道的一切费用
-c	12 小时以内封道费用	次	5.00	3500.00	2450	一类封道, 含人工、机械及封道的一切费用
-d	24 小时封道费用	次	5.00	5000.00	3500	一类封道, 含人工、机械及封道的一切费用
801-5	沙袋	只	50.00	80.00	56	含编织袋、沙、运输、堆放等所有费用
801-6	砂 (粘土)	m3	10.00	100.00	70	抢险用含材料、运输和堆放等所有费用

工程细目工程量清单计价表

项目名称: 2025~2028 年平阳县 S218 安龙线日常养护项目

小修保养						
细目号	细目名称	计量单位	工程数量	单价	综合单价	备注
1002	一级公路					
1002-1	道路巡检及保畅					
-a	公路巡 (检) 查及内业 (含路况巡查及交安设施检查)	公里·次	61030.92	10	7	经折算为 61.03092km, 每天巡一次, 月底承包人将巡查记录上报业主后方可计量
-b	事故清理或路面清障	月	36.00	4000	2800	
-c	路面坑洞应急修补	月	36.00	7000	4900	因路面坑洞引起的所有索赔、诉讼, 由承包人承担责任, 并负责赔偿
1002-2	道路保洁及其他					每月保洁需提供技术规范要求的录像资料, 否则不予计量
-a	全线路面、路肩、隧道清扫、绿化除草浇水和绿化遮挡修剪 (含附属设施)	全线·月	36.00	50904	35632.8	线路长 30.51546km, 折合单幅长 61.03092km, 路面、路肩、每天常态化保洁, 绿化每天常态化保养
-b	全线护栏清洗, 含警示柱	m	250000.00	1.20	0.84	由业主派发任务单, 施工单位上报完成清单

-c	隧道磁砖清洗	全线. 次	24.00	5000	3500	由业主派发任务单, 施工单位上报完成清单, 不得从消防设备取水
1002-3	排水系统清理					
-a	边沟、涵洞、窰井及截水沟等排水系统疏通清理(含垃圾清运消纳)	年	3.00	100000	70000	全年包干清理
-b	桥梁泄水孔疏通、伸缩缝清理	全 线·次	36.00	3750	2625	每月一次, 由业主派发任务单, 施工单位上报完成清单
1002-4	绿化日常养护					
-a	绿化带修剪、除草、施肥、病虫害防治、绿化补植及保养	全线* 次	6.00	112812	78968.4	由业主派发任务单, 施工单位上报完成清单
-b	乔木刷白	全线* 次	4.00	62000	43400	由业主派发任务单, 施工单位上报完成清单

三、质量目标和验收标准

1. 质量目标: 合格。项目服务质量标准根据新版相关国家、行业、地方验收规范标准执行。

2、履约验收

(1) 政府采购项目无论金额大小, 都要进行履约验收, 履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收, 采购人自行组织验收的, 该项目招标代理负责人须在场作出有关解答; 也可委托采购代理机构组织验收, 但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。

(2) 采购人对中标(成交)人的履约验收应按《温州市政府采购履约验收办法》执行。

3、项目质保期: 6 个月。

四、承包期限:

承包期限为自签订项目合同之日起 3 年, 实际采购金额已经接近或达到采购预算 7029963 元, 则终止合同, 整个项目完成。

五、合同价款

本项目合同价款: 7029963 元 (大写: 柒佰零贰万玖仟玖佰陆拾叁元整), 中标单价折扣率为 70%, 实际采购金额以采购人实际完成工程量*对应的结算综合单价进行结算为准 (结算单价=采购综合单价最高限价*投标单价统一折扣率), 但不能超过采购预算 7029963 元人民币。

六、付款方式:

1、履约保证金: 合同签订后 7 个工作日内, 乙方向甲方支付合同总价 1% 的履约保证金 (转账或汇票或保函等非现金方式)。中标人不能按期保质保量完成本项目服务, 除承担相关责任外, 甲方可相应没收履约保证金。(保函应满足以下几个条件: ①为无条件保函: 即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时, 招标人不需要出具任何证明和理由, 只要看到乙方违约, 就可对保函进行收兑; ②保函期限: 自合同生效之日起至合同履行完毕之日止; ③如果由于银行、保险公

司要求分期出具保函的,则在前一份保函有效期满之日 2 个月前必须重新出具相同内容的保函。)

2、预付款:合同生效后 7 个工作日内,采购人支付给中标供应商合同价 30%的预付款。(在签订合同时,乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的,甲方可不适用前述规定。甲方可根据项目特点、乙方信用等情况,决定是否要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。(浙财采监[2022]3 号文件)。预付款于前三期项目进度款中平均扣回;如进度款不足预付款,不足部分下期进度款中扣回。

3、进度款支付方式和时间:

①中标供应商按采购要求养护或修复施工。如修复项目每次修复施工完毕后,采购人安排对其验收,如验收达不到相关规定的质量标准,中标供应商须返工至符合要求为止,否则采购人不予支付。

②按照每季度一次计量和支付项目服务进度款(包括),每期服务进度款支付额为该期内实际完成合格服务(或工程量)价款的85%,第100章 总则费用按季度平均分段支付(第100章总则费用为固定包干报价,折扣后中标价保持不变(但服务期内中止合同除外,按服务时间比例结算))。每期已完工程量由采购人(监理)验收确认,确认结果仅作为进度款支付依据,最终结算以审价部门审计为准。

③项目履约验收合格并办理项目结算核审后支付至项目结算总价的 100%。

七、履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中,如果中标供应商可能遇到妨碍按时提供服务的情况时,应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延,经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。各分项目的按采购人指令要求完式,如发生延期按每延期一天罚款 1000 元处理,各分项目如果超出规定期限 15 天,则采购人可以终止合同,并收取中标供应商合同总价 2%的违约金。

八、不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话,不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大的变化,以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后,当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务,并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

九、争议的解决

1、合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，向平阳县人民法院进行诉讼。

2、对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，向平阳县人民法院进行诉讼。

十、违约处理

在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

- (1) 中标供应商提供的项目质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；
- (2) 中标供应商没有按承诺的时间项目修复服务或提供其他服务；
- (3) 中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并服务；

十一、合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

十二、本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：

(一) 合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。

(二) 合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：

- 1) 本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；
- 2) 中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。
- 3) 按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：

(1) 有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同。

(2) 连续2个月度考核不合格（低于75分）或连续3个月度出现有道路清扫保洁月评分不达标（低于路容保洁评分比重的60%为不达标）的，采购人有权无责任终止采购合同，并由供应商承担违约责任，并不予退还履约保证金。

(3) 经有关部门认定严重违法劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。

(4) 其它弄虚作假及其他不正当行为。

(5) 合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；

(6) 根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。

(7) 中标供应商未按招标要求在平阳县境内设办公管理处。

(8) 由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时

采购人有权终止合同。

十三、组成合同的文件

- 1、合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、招标采购文件与采购补充文件
- 4、投标文件
- 5、合同条款
- 6、询标纪要和承诺书
- 7、标准、规范
- 8、2025~2028年平阳县 S218 安龙线日常养护项目季度考核评分表（合同附件）

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

十四、中标供应商向采购人承诺按照合同约定进行项目修复服务。

十五、采购人向中标供应商承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十六、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：平阳县本合同在双方签字（或盖印鉴）、加盖公章后生效。

十七、合同份数

本合同一式七份，甲乙双方各执三份，代理公司一份，自双方签字盖章之日起生效。

发 包 人：（公章）
住 所：
法定代表人（或授权委托人）：
电 话：
传 真：
开户银行：
账 号：

承 包 人：（公章）
住 所：
法定代表人（或授权委托人）：
电 话：
传 真：
开户银行：
账 号：



合同附件:

2025~2028 年平阳县 S218 安龙线日常养护项目考核评分细则

详见附件一、附件二

附件 1

2025~2028 年平阳县 S218 安龙线日常养护管理考核实施细则						
工程项目	考核内容	标准、要求	考核频率	考核方式	处罚标准	备注
路面、路基、边坡中央绿化带等保洁	路面及沿线设施保洁保洁	1、每天扫地车普扫人工辅扫 1 次、晴天洒水车冲洗每天不少于 1 次，确保路面、中央绿化带、两侧绿化带及沿线设施干净整洁；	每天一次	巡检	1、清扫不干净，路面及绿化带两侧每公里每天扣 200 元，沿线设施每处扣 500。 2、往桥下、边沟边坡倾倒垃圾，发现 1 次扣 1000 元。 3、往绿化带两侧、边沟边坡清扫垃圾，发现 1 次扣 500 元。	发现问题点位允许有一次整改机会，当天完成并反馈业主，未完成的直接处罚
		2、垃圾须收集外运到垃圾处理场，不得随意倾倒；				
		3、垃圾不得清扫至边沟边坡、中央及两侧绿化带；				
	护栏上有无悬挂垃圾等物	及时清理，做到无悬挂物	每天一次	巡检	有悬挂物，每处扣 50 元。	
	道路边坡、边沟位置垃圾是否及时清除；	每月清理 1 次，做到边坡整洁	每天一次	巡检	未清理或清理不干净，每天每处扣 100 元。	
	伸缩缝内杂物是否及时清理	及时清理，做到伸缩缝无堵塞	每月一次	专项考核	伸缩缝堵塞，每处扣 50 元。	月度、季度考核发现问题
	桥涵、通道、结构物的墩台、锥坡、沿线设施是否清扫干净	及时清扫，做到无垃圾、杂物	每月一次	专项考核	未清扫干净，每个扣 50 元。	题的按标准进行处罚，在要求整改期限内进行
泄水孔有无堵塞	及时疏通，确保排水畅通	每月一次	专项考核	泄水孔淤塞，每个扣 50 元。	整改反馈；日常巡查发现问题的，当天完成，未完成的计入月度、季	
	中分带垃圾是否及时清除（清扫车清扫及中分带绿化带内人工	中分带内垃圾每周人工清理 1 次，清扫须干净、彻底	每月一次	专项考核	清理不彻底，每公里扣 300 元；	

2025~2028年平阳县S218安龙线日常养护管理考核实施细则						
工程项目	考核内容	标准、要求	考核频率	考核方式	处罚标准	备注
	清扫)					度考核扣分项
	轮廓标、百米桩、公里牌和立柱反光膜擦洗	1、每季度擦洗1次； 2、擦洗须干净。	每季度一次	专项考核	1、未擦洗，每公里每次扣500元； 2、擦洗不干净，每公里每次扣300元。	
	做好保洁日记	1、每天记录保洁情况； 2、记录须规范、完整。	每月一次	专项考核	1、未记录，1次扣50元； 2、记录不规范、不完整，1次扣30元。 3、提交不及时，迟一天扣500元。	次月10日前，将当月保洁日记汇总，提交业主检查、存档
	隧道、钢护栏、标志牌须及时组织清洗	1、清洗须干净、彻底； 2、垃圾须集中清运。	每月一次	专项考核	1、及时组织清洗清扫，每天扣500元； 2、清洗不彻底、不干净，每处扣200元； 3、垃圾未及时清运，每处扣300元。	月度考核发现问题按标准进行处罚，在要求整改期限内进行整改反馈；日常巡查发现问题，当天完成，未完成的计入月度、季度考核扣分项
	隧道诱导标擦洗	每月擦洗2次	每月一次	专项考核	1、未擦洗，每座隧道每次扣500元； 2、擦洗不干净，每座隧道每次扣200元。	
路况巡查(检)查	对道路路面、路基、桥梁、隧道、高边坡(高挡墙)、沿线设施等各部分进行日常巡视，发现病害及时查明原因，发现影响交通安全的路障立即组织处理，保障道路畅通，并将巡查情况录入管理系统	1、每天全路段巡查1次； 2、做好巡查记录； 3、巡查情况录入养护管理系统； 4、报告路况异常情况；	每月一次	专项考核	1、未巡查或巡查未闭合，每次扣500元； 2、记录不全或巡查不到位，每次扣100元； 3、未录入养护管理系统或录入不规范，每次扣100元； 4、边坡存在孤石和浮石未及时发现或报告，每处扣1000元。	每月27日前，将巡查日志提交业主主检查、存档
	边沟、截水沟、涵洞等疏通清理检查	1、每月清理1次； 2、清理须干净彻底，无淤积	按清理计划考核(每月一次)	专项考核	1、清理不彻底，单向每100m扣50元。	如计划内未完成清理，则计划外的时间内继续考核。月度、季度考核

2025~2028年平阳县 S218 安龙线日常养护管理考核实施细则						
工程项目	考核内容	标准、要求	考核频率	考核方式	处罚标准	备注
						发现问题的按标准进行处罚，在要求整改期限内进行整改反馈；日常巡查发现问题的，当天完成，未完成的计入月度、季度考核扣分项
结构物检查					1、未按规定频次检查，每少 1 项扣 10000 元、少一处扣 1000 元； 2、检查不细或记录不全，每处扣 500 元； 3、未录入管理系统或录入不规范，每次扣 100 元。 4、桥隧养护工程师没参与检查每次扣 2000 元。	每月 27 日前，将结构物检查记录表提交主业检查、存档
	按规定进行检查，并做好记录和汇总，并录入管理系统	1、桥梁、涵洞及隧道每月检查 1 次、高边坡（高挡墙、高路堤）每月检查 1 次； 2、检查须细致，并做好检查记录； 3、检查记录须录入管理系统。	每月一次	专项考核		
	及时发现桥下易燃堆积物，及时报告或清理	1、少量堆积物须及时发现并清理； 2、大量堆积物须及时发现并通知所辖公路路管中队。	每月一次	专项考核	1、少量易燃物未发现或清理，每处扣 100 元； 2、大量易燃物未发现或报告，每处扣 500 元。	月度考核发现问题的按标准进行处罚，在要求整改期限内进行整改反馈；日常巡查发现问题的，当天完成，未完成的计入月度、季度考核扣分项
坑洞修补	路面是否有坑洞	1、连续雨天坑洞应在 24 小时内进行应急填补； 2、正常天气坑洞应在 24 小时内予以规范修补；连续雨天坑洞应在雨后 72 小时内进行规范修补。	每日一次	巡检	1、未按规定进行坑洞应急填补，每个每天扣 100 元； 2、未按规定进行坑洞规范修补，每个每天扣 50 元。	发现派发任务单后未按规定应急修补或未规范修补的问题点位允许有一次整改机会，24 小时内完成整改并通知业

2025~2028年平阳县S218安龙线日常养护管理考核实施细则						
工程项目	考核内容	标准、要求	考核频率	考核方式	处罚标准	备注
道路清障、事故现场清理	迅速、干净、彻底清除路障和事故现场，保障道路尽快开放交通	1、接警后须按规定时间到达事故现场； 2、事故现场清理须干净、彻底； 3、到达及撤离现场须通知所辖公路管理中队。	不定时按需	不定时巡视	1、未按规定时间到达，每次扣500元； 2、清理不彻底，每次扣200元； 3、到场及离场未向业主汇报，每次扣100元。 4、车辆未开GPS，每次扣200元。	主，未完成的直接处罚
养护计划管理	是否按要求提交下月工作计划和本季度工作总结；	1、每月22号提交下月工作计划和本季度工作总结； 2、施工项目需及时上报业主； 3、计划改变须通知业主。	每月一次	相关负责人考核	1、月计划和季度工作总结未上报或迟报，每次每天扣200元； 2、施工项目未上报，1次扣500元； 3、计划变动未通知业主，1次扣200元。	每月27日前，将出工作情况提交业主检查、存档，并作为计量依据
资料管理	确认资料要求每周上报1次，要求无错误；要求当月计量	1、每周提交1次工程量确认资料； 2、每月1日前，将上月的资料提交至业主； 3、工程量确认资料和其它相关资料须数据准确、格式及填写规范。	每月一次	相关负责人考核	1、未按时提交工程量确认资料，1次扣100元； 2、未按时提交资料，每次每天扣200元； 3、资料存在一般错误，1处扣100元； 4、资料存在严重错误，1处扣200元； 5、资料存在重大错误，1处扣500元； 6、资料退回后未修改，按修改次数加倍扣款。	发现问题的按标准进行处罚，在要求整改期限内进行整改反馈

2025~2028年平阳县S218安龙线日常养护管理考核实施细则

工程项目	考核内容	标准、要求	考核频率	考核方式	处罚标准	备注
保洁和疏通完成情况	保洁和疏通按照招标文件要求完成相应频次。	1、路面路肩、中央绿化带、两侧绿化带及沿线设施清扫每天完成1遍； 2、下边坡清扫每月完成4遍；	每月一次	相关负责人考核	1、路面和路肩、中央绿化带、两侧绿化带及沿线设施清扫每天完成1遍，少完成1遍扣5000元。 2、下边坡清扫每月未按照任务单完成扣5000元。	未按文件要求完成相应工作频次，按照处罚标准进行处罚。每月27日前，将工作情况提交业主检查、存档，并作为计量依据
排水系统清理完成情况	排水系统清理按照招标文件要求完成相应频次。	1、边沟疏通清理每年完成12遍； 2、圆管涵、排水沟、窰井、截水沟疏通清理每年完成12遍，	每月一次	相关负责人考核	1、边沟疏通清理每月未按照任务单完成，每少完成1km扣1000元。 2、圆管涵、排水沟、窰井、截水沟疏通清理每少完成1遍扣5000元。	未按文件要求完成相应工作频次，按照处罚标准进行处罚。每月27日前，将工作情况提交业主检查、存档，并作为计量依据
小修工作情况考核	桥栏杆、钢护栏、护栏端头、示警桩、公路标志标牌、沿线设施等安全方面小修任完成情况	1、原则上要求安全方面小修单必须在48小时内完成； 2、将完成情况及时反馈任务派单机构（业务科室或中队）	每月一次	月度专项考核	1、未按时完成养护任务或整改，每份每超出一天扣1000元； 2、未及时反馈，每份扣500元； 3、回复内容不真实，每份扣500元； 4、当月处罚后，如仍未整改或完成任务，次月翻倍处罚，以此类推。	发现问题的按标准进行处罚，在要求整改期限内进行整改反馈，未完成的计入下月度考核扣分项。每月27日前，将完成情况提交业主检查、存档，并作为计量依据。

2025~2028年平阳县S218安龙线日常养护管理考核实施细则						
工程项目	考核内容	标准、要求	考核频率	考核方式	处罚标准	备注
	和桥隧相关的小修任务完成情况	1、原则上要求在72小时内完成，其中伸缩缝修复可延长至一周； 2、将完成情况及时反馈任务派单机构（业务科室或中队）	每月	月度专项考核	1、未按时完成养护任务或整改，每份每超出一天扣1000元； 2、未及时反馈，每份扣500元； 3、回复内容不真实，每份扣500元； 4、当月处罚后，如仍未整改或完成任务，次月翻倍处罚，以此类推。	发现问题的按标准进行处罚，在要求整改期限内进行整改反馈，未完成的计入下月度考核扣分项。每月27日前，将完成情况提交业主检查、存档，并作为计量依据
	里程碑、百米桩、压顶、路缘石及边沟等其他附属设施小修任务完成情况	1、原则上要求在一周内完成； 2、将完成情况及时反馈任务派单机构（业务科室或中队）	每月	月度专项考核	1、未按时完成养护任务或整改，每份每超出一天扣1000元； 2、未及时反馈，每份扣500元； 3、回复内容不真实，每份扣500元； 4、当月处罚后，如仍未整改或完成任务，次月翻倍处罚，以此类推。	发现问题的按标准进行处罚，在要求整改期限内进行整改反馈，未完成的计入下月度考核扣分项。每月27日前，将完成情况提交业主检查、存档，并作为计量依据
	任务单反馈情况	在收到任务单24小时内完成整改并反馈任务单，任务单量过大无法完成的，可向业主汇报情况，酌情延长整改期限	动态	内业检查	1、未按时完成养护任务或整改，每份扣200元； 2、未及时反馈，每份扣500元； 3、回复内容不真实，每份扣500元； 4、当月处罚后，如仍未整改或完成任务，次月翻倍处罚，以此类推。	发现问题的按标准进行处罚，在要求整改期限内进行整改反馈，未完成的计入下月度考核扣分项。每月27日前，将完成情况提交业主检查、存档，并作为计量依据

2025~2028年平阳县S218安龙线日常养护管理考核实施细则						
工程项目	考核内容	标准、要求	考核频率	考核方式	处罚标准	备注
人员到位考核	项目管理人员到位考核	项目负责人、安全生 产负责人、巡查（检） 查负责人服务期间每月每人到 位率不得少于22日 历天。	每月	月度专项考核	无故缺勤的，招 标人可按人民币1000元/天/人进行违 约处罚。	
其他	上述项目中被公路 监管单位、上级 巡查发现并通报和 群众投诉属实等问 题。				1、处罚翻倍，次月 还不处理的，处罚翻 四倍，以此类推。	

注：1、本细则由业主负责解释。2、交通局各业务科室和中队根据职能进行处罚统计。3、业主有权对本实施细则进行修改。4、考核扣款由养护科负责并处罚统计；月度专项考核和季度专项考核由考核组负责并处罚统计；内业检查由养护科负责并处罚统计；小修工作完成情况由派单机构负责并处罚统计；最终扣款由养护科负责进行汇总并交由办公室在月度检查通报予以发布。

绿化管养考核表						
工程 项目	考核内容	标准、要求	考核频率	考核方式	处罚标准	备注
1	安全	1. 上路的绿化养护工人必须穿着具有警示反光效果的统一服装，迎着来车方向作业； 2. 在中央绿化带施工时要摆设锥形筒等其他安全设施； 3. 项目部配备专职安全员； 4. 养护人员应严格遵守绿化机具操作规程； 5. 无安全事故。	不定期抽查	日常 巡查	1. 未穿反光服，每人每次扣 200 元；未按照规定方向作业，每人每次扣 200 元； 2. 未摆放交通安全设施，每次扣 200 元；安全设施摆放不规范，每次扣 200 元； 3. 无专职安全员，扣 2000 元； 4. 未遵守操作规程，每人每次扣 200 元； 5. 发生安全事故，每次扣 10000 元。	发现问题的，要求立即停止作业，现场完成整改，拒不整改的，直接处罚并由各辖区所负责监督记录并在月度考核时上报予以扣分

2	浇水	浇水要适时进行，旱季应增加浇水次数，雨季注意排水。	不定期抽查	日常巡查	未及时浇水，出现萎蔫、枯死现象，每公里扣 500 元；	发现问题的，当天完成整改，拒不整改的，直接处罚并由各辖区所负责监督记录并在月度考核时上报予以扣分； 出现萎蔫、枯死现象的，直接处罚并上报扣分。
3	除草	1、草皮高度一般在 6-8cm 左右，确保无杂草或杂草在 15cm 以下； 2、对影响植物生长的各类野生藤蔓，应及时清除，不能只做简单修剪。 3、沥青路面边缘的杂草要及时拔除。	不定期抽查	日常巡查	1. 杂草高度超过 20 cm，边坡每公里扣 500 元； 2. 未认真清除藤蔓，每公里扣 500 元； 3. 路缘杂草未拔除，每公里扣 500 元。	发现问题的，当天完成整改，拒不整改的，直接处罚并由各辖区所负责监督记录并在月度考核时上报予以扣分。
4	局部遮挡修剪	严禁出现绿化遮挡护栏轮廓标、标志牌情况；	不定期抽查	日常巡查	发现绿化遮挡护栏轮廓标，每公里扣 500 元，遮挡标志牌，每处扣 500 元；	发现问题的，各辖区所负责监督记录并在月度考核时上报。

5	整形修剪	1、中央分隔带绿化修剪需以业主派发单为准； 2、桧柏、海桐球等灌木修剪高度要整齐，冠幅以不出中分带护栏为限； 3、乔木类：在冬季修剪枯枝、病虫枝、细弱枝、多余枝； 4、剪下的残枝废叶一定要清除，严禁销毁和滞留绿化物下； 5、站、房灌木类植物应修剪整齐； 6、修剪时期应根据植物的不同物候期与树种的抗寒性定。	每2月一次	月度专项考核	1. 未按规定要求修剪，每公里扣500元； 2. 乔木类未进行修剪，每株扣500元，修剪不符合规定，每株扣300元； 3. 剪下的残枝废叶当天未及时清除，每次扣500元，未清理彻底，每次扣300元；	发现问题的，各辖区所负责监督记录并在月度考核时上报。
6	施肥	1、施肥每年宜在4-5月、10-11月份实施，具体以业主派发单为准； 2、干施化肥一般用量，灌木不少于20克/㎡，草坪不超过10克/㎡。化肥一般按0.5%-1%浓度的溶液施用； 3、严禁出现烧苗现象。	每6个月一次	月度专项考核	1. 未按规定施肥，每公里扣500元； 2. 植物施肥发生烧苗现象，情节轻微扣2000元，情节严重扣5000元。	各辖区所负责监督记录并在月度考核时上报，问题点位允许有一次整改机会，并上报施工计划，在计划之内完成整改
7	补植	1、枯死的树木，应连根及时挖出，并及时清除出场； 2、选规格相近、品种相同的新苗补植； 3. 安排在早春和秋季两个时期进行集中补植。	每月一次	月度专项考核	1. 枯死树木未挖出，每株扣300元，未清除出场每株扣300元； 2. 补植苗木的品种、规格不符，每株扣100元； 3. 因养护不善，导致植物死亡，未及时补植，每株扣500元。	各辖区所负责监督记录并在月度考核时上报，问题点位允许有一次整改机会，并上报施工计划，在计划之内完成整改

8	冻害防治	1. 凡易受冻害的树木，冬季应按不同树种分别采取根际培土及覆草、主干包扎、修剪、等防寒措施。防寒工作应在12月上旬前完成。 2. 为防止雪压损枝，大雪时，应及时清除枝叶积雪，清除积雪时不得损伤树冠。 3. 对树干的空洞应及时填补。	每年一次	年度专项考核	1. 未采取防寒措施，扣5000元； 2. 大雪时，未及时清除枝叶积雪扣2000元； 3. 树干空洞未填补，每处扣500元。	各辖区所负责监督记录并在月度考核时上报，问题点位允许有一次整改机会，并上报施工计划，在计划之内完成整改
9	病虫害防治	1. 每年春季或秋季在乔木树干上距地面1-1.5米高度刷涂白剂（涂白剂按照《公路养护技术规范》的方法配制），具体实施时间以业主派发时间为准； 2. 3-9月是病虫害的高发期，必须抓住防治病虫害的有利时机，连续喷洒农药2~3次，把病虫害消灭在初发状态，具体实施时间以业主派发时间为准； 3. 合理选择虫害防治药物。	每半年一次	月度专项考核	1. 未刷涂白剂，每株扣500元； 2. 发现病虫害，每公里扣1000元、每株扣500元； 3. 植物病虫害防治发生药害现象，情节轻微，每出现一起扣2000元；情节严重每次扣5000元。	各辖区所负责监督记录并在月度考核时上报，问题点位允许有一次整改机会，并上报施工计划，在计划之内完成整改
10	养护记录	1. 对于绿化施工，在施工前24小时将施工计划上报业务科室有关负责人备案，施工计划更改要及时上报； 2. 绿化养护施工完成后及时上报施工记录。	每月一次	月度专项考核	1. 未及时上报施工计划，每次扣1000元；施工计划更改未上报，每次扣1000元； 2. 未上报绿化养护施工汇总扣2000元。	养护科负责记录检查

注：1、本细则由业主负责解释。2、交通局各业务科室和中队根据职能进行处罚统计。3、业主有权对本实施细则进行修改。4、考核扣款不封顶。5、日常巡查由辖区中队负责并进行处罚统计；月度专项考核和季度考核由考核组负责并进行处罚统计；内业检查由养护科负责并进行处罚统计；小修工作完成情况由派单机构负责考核统计；最终扣款由养护科负责进行汇总并交由办公室在月度检查通报予以发布。

附件 2

2025~2028 年平阳县 S218 安龙线日常养护管理考核记录表

检查名称	检查内容	考核内容	考核标准	日常巡查/月度考核问题	扣分	得分
	日常巡查 (15分)	主要考核路况日常巡查记录; 桥隧结构物、边坡、挡墙等专项检查记录;	1. 路况巡查记录或专项结构物检查记录缺档或不规范, 视情况扣 0.5~2 分; 2. 未配合中队进行养护系统录入, 视情况扣 0.5~2 分; 3. 小修工程内业资料未闭合 (派单或上报、施工记录、完工记录) 不齐全, 视情况扣 0.5~2 分; 4. 路面、路基及桥隧设施破损、基础设施缺失、损坏或设置不规范未发现, 视为巡查不到位, 视情况扣 0.5~2 分。			
	路容保洁 (20分)	主要考核保洁与清洗工作。用地范围内的垃圾是否清除干净, 路面是否整洁, 护栏、标牌等沿线设施是否及时清洗等。	1. 路面路肩有抛洒、滴落、杂物堆积, 中央绿化带、两侧绿化带及沿线设施垃圾未清扫干净, 发现 1 处扣 0.5 分; 2. 里程碑、百米桩、标志牌污染无法辨识, 发现 1 处扣 0.5 分; 3. 护栏严重污染, 路面、路肩积水未及时排除, 发现 1 处扣 0.5 分; 4. 护栏上有无悬挂垃圾等杂物, 发现 1 处扣 0.5 分。			
	桥隧养护 (15分)	主要考核桥隧小修保养是否及时到位, 桥梁巡查制度及安全运行十项制度是否按要求落实。桥隧外观保持整洁、排水畅通、栏杆等防锈及时, 轻微破损及时修复等。	1. 桥隧外观整洁、排水畅通, 桥梁伸缩缝保持完好、无堵塞, 桥梁栏杆等完好、防锈及时, 桥梁护栏搭接完好, 沿线桥梁管养告示牌齐全、完好, 发现 1 处扣 0.5 分; 2. 隧道洞内洞外无渗漏水, 隧道机电设备保持完好并正常开启, 隧道消防设施齐全、完好; 桥梁、隧道结构的轻微破损及时修复, 发现 1 处扣 0.5 分; 3. 桥隧巡查检查频率符合有关要求 (桥隧经常性检查每月 1 次, 桥梁日常巡查每周 1 次), 巡查检查记录完整、规范, 发现 1 处扣 0.5 分; 4. 桥涵、通道、结构物的墩台、锥坡未清扫干净, 发现 1 处扣 0.5 分。			
	排水设施 (10分)	主要考核所有排水设施是否完好、功能是否正常; 涵洞、水沟、集水井等排水设施清淤是否彻底等。	1. 边沟涵洞淤塞, 穿镇路段排水不畅、涵洞下有堆积物, 发现 1 处扣 0.5 分; 2. 边沟涵洞破损影响排水未及时修复, 发现 1 处扣 0.5 分; 3. 泄水孔无堵塞, 发现 1 处扣 0.5 分。			
	绿化管护 (15分)	主要考核杂草的清除, 绿化的修剪、补植、刷白, 病虫害防治等。	1. 可绿化路段绿化缺失、死株断档、土路肩草皮影响排水、绿化遮挡标志牌或影响行车视线, 发现 1 处扣 0.5 分; 2. 病虫害未采取处治措施, 灌木修剪不整齐、乔木未刷白, 发现 1 处扣 0.5 分; 3. 两侧绿化未按要求清理垃圾, 发现 1 处扣 0.5 分; 4. 绿化养护不到位, 出现凹凸不平整、枯死、断档等现象, 发现 1 处扣 0.5 分。			
	养护作业 (5分)	主要考核是否建立各项养护作业操作规程, 作业现场是否规范, 安全防护设施是否齐全醒目。作业区布置和交通组织是否有序, 作业工人着装和养护设备标识是否规范等。	1. 养护作业现场操作不规范, 作业区安全防护设置不规范, 人员管理、环境保护、交通组织不到位, 发现 1 次扣 0.5 分; 2. 养护作业人员着装和养护设备标识不规范。发现 1 次扣 0.5 分。			

施工计划 (10分)	主要考核养护公司是否按照施工计划施工，是否满足施工要求等。	1. 施工计划标准、要求不符合日常养护、巡查考核、工程管理、质量考核处罚细则的，发现 1 次扣 0.5 分； 2. 未达到要求清理频次的要求清理的，清理频次少一次扣 1 分（各项频次可叠加）。			
总体评价 (10分)	检查经过路线养护规范到位，总体路况稳定，路面平整，路容路貌良好，沿线设施齐全完好，雨季应急养护措施到位。	根据总体路况，路面平整，路容路貌，沿线设施，养护经费落实情况，养护工作态度等方面进行综合评分；同时将路况检测及上级部门督查路况准备工作纳入总体评价中，视情扣分。			
合计					

说明：1、月度考核时考核责任部门针对考核实际情况如实填写考核发现问题，由养护科负责汇总后提交办公室发送通报并责令整改；2、整改期限内将整改完成情况图文上报养护科，由辖区养护所进行复核后，按照考核实施细则进行最终扣款；3、如遇特殊情况无法第一时间整改的，必须上报整改延期情况说明；4、月度考核按照外业检查、内业检查、养护公司月度工作开展情况汇报、业务科室和养护所考核情况通报、领导总结等流程开展，月度评分 75 分及以上为合格，75 分以下为月度考核不合格；5、内业考核内容为当月内业资料编制情况；6、路容保洁月评分低于路容保洁评分比重的 60%为不达标。7、外业考核分行车检查和各辖区中队分管路段各自随机抽取 1 公里进行步行检查，并同时随机抽检步检路段内的桥隧、涵洞、边坡和挡墙等结构物。

