

项目名称：2025-2026年永兴街道城镇维护及零星  
修补处置项目

项目编号：ZJJS-20240131

甲方：温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处

乙方：浙江好帮手环境科技有限公司

签署日期： 2025.2.11





## 2025-2026 年永兴街道城镇维护及零星修补处置项目承包合同

发包方（以下简称甲方）：温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处

承包方（以下简称乙方）：浙江好帮手环境科技有限公司

为做好各项保障工作，确保街道数字城管的疑难、无主和推诿问题得到及时处置，提高问题一次办结率，提升街道数字城管的解决率和及时解决率，经双方共同协商同意，就街道范围内的市政、环卫、绿化等无主问题，由甲方委托乙方进行数字城管应急处置，其中不包含执法、环卫处置案卷，具体协议内容如下：

### 一、项目内容

为保障辖区范围内居民日常居住环境整洁干净。全面落实数字化城管案件处置的“四边三化”“五水共治”“全域整治”“两路两侧”的整改，道路修复、小广告清理、垃圾清理、公用设施维护等工程。采购人成立数字城管代整治应急处置队伍以解决数字城管疑难、无主、推诿等问题。本项目拟采购产生一支应急处置队伍进行数字城管代整治工作。

服务期为 2025 年 3 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日。

### 二、工作目标

解决数字城管中的疑难、无主和推诿等问题，提高永兴街道数字城管解决率和及时解决率，实现“第一时间处置、第一时间解决”的工作目标。

### 三、项目及结算方式

1、年承包折扣率：95%，该报价包括完成本项目各项内容可能发生的全部费用及乙方的利润等（包括人员工资、《劳动合同法》规定的各种社会保险费、福利、服装、节假日的加班费、通信工具、作业设备、交通、办公、防护用品及完成该项目所需工具等所有费用）。

#### 2、结算方式：

1) 乙方在签署合同前向甲方缴纳人民币 13000 的履约保证金（银行转账或保函），在服务期满后 30 日内无息返还。

2) 服务费用采用先服务后支付的办法，承包人正式进场后在 2025 年 7 月 10 日前将上 3 个月已完工程量及进度款报表提供给甲方，甲方确认后 15 天内支付该 3 个月完成工程量的价款的 70%；之后每三个月按上述方式支付；通过工程竣工验收、提交应归档的全部技术文件资料、委托第三方审定并办理竣工结算后三个月内付至

1

1:

14



结算价的 100%。

3) 甲方根据每月按“考核及处罚奖励标准”作出的考核结果,处罚金额按月直接在履约保证金中扣除,考核及处罚奖励标准在签合同同时商定细则。

4) 双方没认定的单价则采用当月《温州市工程价格信息》信息价。套价部分采用浙江省 2018 定额,2013 版清单计价规范。计量确定方式为,维修前先向甲方报备并估算量,经确认并实施维修完成后,再次由甲方查看确认计量,并进行签字。

#### 四、相关要求

- 1、乙方需按甲方规定时限内处置完毕;
- 2、乙方需提供每个应急处置问题的处置前后照片远近景各一张、相关电子文档、书面文档等代整治资料;
- 3、乙方要做到具体负责人和工作人员的手机 24 小时开机,随时与甲方保持联系,并保证处置人员随叫随到;
- 4、乙方需做好“备货制”,承担一切应急处置所需的材料及设备供应;
- 5、乙方所做的市政、绿化工程需符合市政和绿化行业相关标准,以及数字城管处置标准;
- 6、乙方在应急处置过程中要确保施工安全,如发生安全类事件,其责任全部由乙方负责;
- 7、乙方要做到文明施工,确保不发生由于不文明施工、处置不到位等原因引起的各类投诉。

#### 五、甲方责任

- 1、甲方确保经费到位;
- 2、甲方确保在需要启动应急处置时,第一时间将案卷相关信息告知乙方,事后补发相关工作联系单;
- 3、如果乙方在处置过程中找不到具体地点,甲方有义务提供有关路线等相关信息;
- 4、如果乙方每月考核成绩排名全市第一名奖励 3000 元,第二名奖励 2000 元,第三名奖励 1000 元。

#### 六、乙方责任:

- 1、乙方未能在甲方规定时限内问题处置完毕不包含执法、环卫处置案卷,申



辩以后第一次扣 1000 元，第二次扣 2000 元，第三次扣 3000 元，依次递增。

2、乙方在处置期间因不文明施工造成各类投诉的，每发生一件扣 1000 元。

3、乙方在处置期间每月在管理平台出现申辩以后（不包含执法、环卫处置案卷）返工情况达 3 次（包含 3 次）以上的，扣除每个月服务费的 5%。

## 七、退出办法及处置方法

### （一）退出办法

在合同期间，出现下列情况之一的予以退出，提前终止服务合同。

1、不遵守安全法规，未按照规程操作发生安全事故的；

2、组织管理机构、人员素质、维护人员、设备配置无法完成任务的；乙方擅自解除本合同或因乙方违约导致本合同解除的，甲方有权没收全部履约保证金，同时乙方前期已收取的服务款项应全部退还。

3、发生重大服务质量问题，对业主单位工作造成严重不良影响的。

发生重大服务质量问题：

1. 乙方未能在规定时间内完成应急处置任务，且未及时向甲方报告，导致问题扩大化；

2. 乙方在施工过程中未按照相关行业标准操作，导致工程质量不达标，且未能及时整改；

3. 乙方在服务过程中出现多次返工情况（如每月超过 3 次），且未能有效改进；

4. 乙方未按合同要求提供完整的处置前后照片、电子文档等资料，影响甲方的考核和验收。

发生严重不良影响：

1. 因乙方服务不到位，导致居民投诉频繁，且投诉数量超过一定次数（如每月超过 5 次）；

2. 因乙方施工不当，导致公共设施损坏，严重影响居民日常生活或交通秩序；

3. 因乙方未按合同要求进行文明施工，导致环境污染或市容市貌受到严重影响；



4 因乙方未按合同要求进行安全施工，导致发生安全事故，且对甲方声誉造成负面影响。

### (二) 处置方法

没收履约保证金，同时没收前期的服务款项。并追究乙方的相关责任。

### 八、争议解决

1、双方的招投标文件如与合同不一致，应以合同为准。

2、关于本合同争议，应双方友好协商解决，协商不一致的，由甲方所在地人民法院解决。

### 九、合同生效

1、本合同在双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。

2、本合同一式六份，甲方执二份、乙方执二份， 财政局、采购代理机构各执一份。

3、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充合同，补充合同与本合同有同等法律效力。

4、招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要、协议书均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

发包人名称：

(盖章)

法定代表人或

委托代理人：(签字)

住 所：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行帐号：



2025.2.11

承包人名称：

(盖章)

法定代表人或

委托代理人：(签字)

住 所：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行帐号：





附：投标报价明细表

| 序号 | 服务项目     |       | 单位                   | 投标报价 (折扣率%) | 折后单价 (元) | 备注      |  |
|----|----------|-------|----------------------|-------------|----------|---------|--|
| 1  | 道路<br>维修 | 窨井盖更换 | 雨污水检查井球墨铸铁单层井盖Φ700   | 一套          | 元/套      | 1532.35 | 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费, 税金等一切费用                    |
|    |          |       | Φ700*50 厚钢纤维砼井盖更换    | 不含井圈        | 元/座      | 409.45  | 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费, 税金等一切费用                    |
|    |          |       |                      | 含井圈         | 元/座      | 508.25  | 含拆除老井圈, 安装修复、废料外运, 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费, 税金等一切费用 |
|    |          |       | Φ1000*50 厚钢纤维砼井盖更换   | 不含井圈        | 元/座      | 720.1   | 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费, 税金等一切费用                    |
|    |          |       |                      | 含井圈         | 元/座      | 864.5   | 含拆除老井圈, 安装修复、废料外运, 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费, 税金等一切费用 |
|    |          |       | 600*400*40 厚钢纤维砼井盖更换 | 不含井圈        | 元/座      | 291.65  | 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费, 税金等一切费用                    |
|    |          |       |                      | 含井圈         | 元/座      | 333.45  | 含拆除老井圈, 安装修复、废料外运, 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费, 税金等一切费用 |
|    |          |       | 500*500*40 厚钢纤维砼井盖更换 | 不含井圈        | 元/座      | 300.2   | 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费, 税金等一切费用                    |
|    |          |       |                      | 含井圈         | 元/座      | 342     | 含拆除老井圈, 安装修复、废料外运, 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费, 税金等一切费用 |
|    |          |       | 500*300*40 厚钢纤维砼井盖更换 | 不含井圈        | 元/座      | 263.15  | 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费, 税金等一切费用                    |
|    |          |       |                      | 含井圈         | 元/座      | 298.3   | 含拆除老井圈, 安装修复、废料外运, 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费,         |



|  |                                       |  |                               |                  |   |  |
|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|---|--|
|  |                                       |  |                               |                  |   | 税金等一切费用  |
|  |                                       | 300*300*40<br>厚钢纤维砼<br>井盖更换                      | 不含井<br>圈                      | 元/座              | 197.6   | 本单价含管理费, 规费, 施<br>工组织措施费, 税金等一切<br>费用  |
|  |                                       |  | 含井圈                           | 元/座              | 225.15  | 含拆除老井圈, 安装修复、<br>废料外运, 本单价含管理<br>费, 规费, 施工组织措施费,<br>税金等一切费用  |
| 沥青路面   | 3cm 细粒式<br>沥青混凝土,<br>7cm 粗粒式<br>沥青混凝土 | 机械破<br>除   | 元/m <sup>2</sup>              | 161.5            | 含乳化沥青粘层, 细粒式<br>SBS 改性沥青混凝土 AC-13,<br>采用凝灰岩粗集料, 含废料<br>外运 (单板块 400 m <sup>2</sup> 以上按<br>当月定额计算), 本单价含<br>管理费, 规费, 施工组织措<br>施费, 税金等一切费用 |  |
|  |                                       | 人工破<br>除   | 元/m <sup>2</sup>              | 218.5            |   |  |
|  | 4cm 细粒式<br>沥青混凝土                      | 机械破<br>除   | 元/m <sup>2</sup>              | 78.85            | 含乳化沥青粘层, SBS 改性<br>沥青混凝土 AC-13, 采用凝<br>灰岩粗集料, 含废料外运<br>(单板块 400 m <sup>2</sup> 以上按当<br>月定额计算), 本单价含管理<br>费, 规费, 施工组织措施费,<br>税金等一切费用     |  |
|  |                                       | 人工破<br>除   | 元/m <sup>2</sup>              | 99.75            |   |  |
|  | 5cm 细粒式<br>沥青混凝土                      | 机械破<br>除   | 元/m <sup>2</sup>              | 95.95            | 含乳化沥青粘层, SBS 改性<br>沥青混凝土 AC-13, 采用凝<br>灰岩粗集料, 含废料外运<br>(单板块 400 m <sup>2</sup> 以上按当<br>月定额计算), 本单价含管理<br>费, 规费, 施工组织措施费,<br>税金等一切费用     |  |
|  |                                       | 人工破<br>除   | 元/m <sup>2</sup>              | 118.75           |   |  |
|  | 混凝土路面                                 | 10cmC30 混<br>凝土路面修<br>复, 含养护,<br>制作, 安装等<br>一切内容 | 单批面<br>积≤10<br>m <sup>2</sup> | 元/m <sup>2</sup> | 161.5   | 单批面积≤10 m <sup>2</sup> , 套用市政<br>养护混凝土路面零星修补<br>定额, 单批面积>10 m <sup>2</sup> 套用<br>市政混凝土路面修复定额,<br>本单价含管理费, 规费, 施<br>工组织措施费, 税金等一切<br>费用 |
|  |                                       |  | 单批面<br>积>10<br>m <sup>2</sup> | 元/m <sup>2</sup> | 55.1  |  |
| 20cmC30 混<br>凝土路面修<br>复, 含养护,<br>制作, 安装等<br>一切内容 |                                       | 单批面<br>积≤10<br>m <sup>2</sup>                    | 元/m <sup>2</sup>              | 304.95           | 单批面积≤10 m <sup>2</sup> , 套用市政<br>养护混凝土路面零星修补<br>定额, 单批面积>10 m <sup>2</sup> 套用<br>市政混凝土路面修复定额,<br>本单价含管理费, 规费, 施<br>工组织措施费, 税金等一切<br>费用  |  |
|  |                                       | 单批面<br>积>10<br>m <sup>2</sup>                    | 元/m <sup>2</sup>              | 96.9             |   |  |

10  
300  
MILEX  
10



|  |          |                                   |                               |                  |        |  |
|--|----------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|--------|--|
|  |          | 30cmC30 混凝土路面修复, 含养护, 制作, 安装等一切内容 | 单批面积 $\leq 10$ m <sup>2</sup> | 元/m <sup>2</sup> | 448.4  | 单批面积 $\leq 10$ m <sup>2</sup> , 套用市政养护混凝土路面零星修补定额, 单批面积 $> 10$ m <sup>2</sup> 套用市政混凝土路面修复定额, 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费, 税金等一切费用 |
|  |          |                                   | 单批面积 $> 10$ m <sup>2</sup>    | 元/m <sup>2</sup> | 138.7  |  |
|  | 护栏       | 木质护栏                              | 更换                            | 元/M              | 285    | 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费, 税金等一切费用  |
|  |          | 青石护栏                              | 更换                            | 元/M              | 570    | 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费, 税金等一切费用  |
|  |          | 铁质护栏                              | 更换                            | 元/M              | 209    | 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费, 税金等一切费用  |
|  |          | 绿地塑料护栏                            | 更换                            | 元/M              | 114    | 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费, 税金等一切费用  |
|  |          | 不锈钢护栏                             | 更换                            | 元/M              | 427.5  | 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费, 税金等一切费用  |
|  |          | 波形护栏                              | 更换                            | 元/M              | 589    | 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费, 税金等一切费用  |
|  |          | 四种材质护栏维修                          | 维修                            | 元/处              | 190    | 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费, 税金等一切费用  |
|  |          | 井圈弹跳拆除                            | 井圈弹跳拆除                        |                  | 处      | 47.5   |
|  | 立杆, 支架拆除 | 不明立杆, 存车支架, 健身设施破损修复              |                               | 处/m <sup>2</sup> | 114    | 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费, 税金等一切费用  |
|  | 人行道      | 4cm 厚花岗岩                          | 更换                            | 元/m <sup>2</sup> | 198.55 | 花岗岩按 4cm 花岗岩计入, 含拆除原路面及废料外运, 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费, 税金等一切   |



|  |           |                              |    |                  |           |  |
|--|-----------|------------------------------|----|------------------|-----------|--|
|  |           |                              |    |                  | 费用        |  |
|  |           | 透水砖                          | 更换 | 元/m <sup>2</sup> | 119.7     | 含拆除原路面及废料外运, 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费, 税金等一切费用       |
|  | 侧石        | 未更换修复                        |    | 元/M              | 22.8      | 侧石主材二次利用安装, 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费, 税金等一切费用        |
|  | 侧石        | 更换修复                         |    | 元/M              | 127.3     | 侧石更换, 含拆除原侧石及废料外运, 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费, 税金等一切费用 |
|  | 道路公用设施    | 路标、路牌、标线、隔离带、护栏、空中管线<br>破损清理 |    |                  | 按当月<br>定额 |  |
|  | 道路公用设施    | 违章接坡拆除                       |    | 元/米              | 95        | 含拆除后废弃料清理、清运及消纳, 管理费, 规费, 施工组织措施费, 税金等一切费用       |
|  | 路灯、公园园灯维修 | 100W LED 路灯灯罩集成更换            |    | 元/个              | 1140      | 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费, 税金等一切费用                    |
|  |           | 60W LED 路灯灯罩集成更换             |    | 元/个              | 712.5     | 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费, 税金等一切费用                    |
|  |           | 30W LED 路灯灯罩集成更换             |    | 元/个              | 332.5     | 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费, 税金等一切费用                    |
|  |           | LED 纳灯灯泡                     |    | 元/个              | 142.5     | 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费, 税金等一切费用                    |
|  |           | 太阳能景观灯                       |    | 元/盏              | 570       | 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费, 税金等一切费用                    |
|  |           | 日常维护电工工资                     |    | 元/工              | 300.2     |  |
|  |           | 高空作业车                        |    | 元/台班             | 1035.5    |  |
|  |           | 30wLED 路灯灯泡更换                |    | 元/个              | 166.25    | 本单价含管理费, 规费, 施工组织措施费、安全文明施工措施费, 税金等一切费用          |
|  |           | 50W LED 路灯灯泡更换               |    | 元/个              | 332.5     |  |
|  |           | 80W LED 路灯灯泡更换               |    | 元/个              | 475       |  |
|  |           | 100WLED (或 120W) 路           |    | 元/个              | 530.1     |  |





|   |           |                                     |     |    |         |   |
|---|-----------|-------------------------------------|-----|----|---------|---|
|   |           | 灯灯泡更换                               |     |    |         |   |
|   |           | 铜芯电力电缆更换 YJV-5X10                   | 元/M |    | 63.65   |   |
|   |           | 镀锌钢管地埋敷设 SC50                       | 元/M |    | 46.55   |   |
|   |           | 整套路灯(景观灯)拆除更换 5 米以下灯杆 50 瓦以下灯头      | 元/套 |    | 1956.05 |   |
|   |           | 整套路灯拆除更换 8 米灯杆 80 瓦灯头               | 元/套 |    | 3420    |   |
|   |           | 整套路灯拆除更换 10 米灯杆 100 瓦或 120 瓦灯头      | 元/套 |    | 3629    |   |
|   |           | 整套路灯拆除更换 12 米灯杆 100 瓦或 120 瓦灯头      | 元/套 |    | 4047.95 |   |
|   |           | 整套路灯拆除更换 15 米灯杆高照灯含 3 只 120 瓦及以上灯头  | 元/套 |    | 5825.4  |   |
| 2 | 管道疏通      | D200 管道疏通                           | 元/M |    | 20.9    | DN200 管道疏通;管道清淤量按满管考虑,含通管、清捞、管道封头与拆除、淤泥外运等一切内容,本单价含管理费,规费,施工组织措施费,税金。 |
|   |           | 抽粪渣淤泥                               | 元/车 | 满管 | 475     |   |
|   |           | D300 管道疏通                           | 元/M |    | 23.75   |   |
|   |           | 抽粪渣淤泥                               | 元/车 | 满管 | 475     |   |
| 3 | 排水公司疏通以外的 | 如公厕的化粪池,住户的第一个检查井的抽污处理              | 元/次 |    | 313.5   | 抽污 3.5 立方内  |
| 4 | 绿化养护      | 公园游步道、座椅、园路等配套硬件设施                  |     |    | 按实结算    | 每月巡查 1 次计 1 工,进行故障排查,建立巡查台账,发现问题汇总上报统一安排维修。                           |
| 5 | 围栏施工      | 按规范施工、文明施工、不影响市容美观,不使用破旧围栏设施、施工告示牌, |     |    | 按实结算    | 文明施工费   |
| 6 | 限高架       | 新建镀锌钢管限高架更换                         | 座   |    | 11400   | 6 米长, 3 米高, 含喷漆, 本单价含管理费, 规费, 施                                       |



|    |             |                       |                  |         |                                  |
|----|-------------|-----------------------|------------------|---------|----------------------------------|
| 7  | 塑胶跑道        | 塑胶跑道                  | 元/m <sup>2</sup> |         | 工组织措施费、安全文明施工措施费，税金等一切费用         |
| 8  | 临时围墙        | 空心砖<br>(全空斗)          | 元/m <sup>2</sup> | 228     | 本单价含管理费，规费，施工组织措施费，税金。           |
|    |             | 水泥砖                   | 元/m <sup>2</sup> | 158.65  | 本单价含管理费，规费，施工组织措施费，税金。           |
|    |             | 围墙抹灰、涂料               | 元/m <sup>2</sup> | 218.5   | 本单价含管理费，规费，施工组织措施费，税金。           |
|    |             | 基础(含模板、钢筋及挖土方)        | 元/m <sup>3</sup> | 93.1    | 本单价含管理费，规费，施工组织措施费，税金。           |
|    |             |                       |                  | 905.35  | 本单价含管理费，规费，施工组织措施费，税金。           |
| 9  | 建筑外立面破损     | 砌围墙                   | 元/平方             | 145.35  | 本单价含管理费，规费，施工组织措施费，税金等一切费用       |
| 10 | 交通标线        | 大于70平方重新划线(斑马线)       | 元/m <sup>2</sup> | 50.35   |                                  |
|    |             | 大于30平方小于70平方重新换线(斑马线) | 元/m <sup>2</sup> | 70.3    |                                  |
|    |             | 小于30平方重新换线(斑马线)       | 元/m <sup>2</sup> | 125.4   |                                  |
|    |             | 大于10个车位(停车位)          | 元/m <sup>2</sup> | 94.05   |                                  |
|    |             | 小于等于10个车位(停车位)        | 元/m <sup>2</sup> | 165.3   |                                  |
|    |             | 停车位反向箭头               | 元/m <sup>2</sup> | 31.35   |                                  |
|    |             | 右转危险区域施划              | 元/m <sup>2</sup> | 215.65  |                                  |
|    |             | 划线(震荡线)               | 元/m <sup>2</sup> | 157.7   |                                  |
| 11 | 执行其他零星、应急任务 | 人工                    | 元/工              | 228     | ①半天以0.5个台班计算。<br>②挖机单价包含进出场平板车费。 |
|    |             | 皮轮挖机(含人工及运输)型号≤90     | 元/台班             | 1553.25 |                                  |
|    |             | 履带挖机(含人工及运输)型号PC60    | 元/台班             | 1967.45 |                                  |
|    |             | 履带挖机(含人工及运输)型号PC120   | 元/台班             | 2144.15 |                                  |
|    |             | 平板车(含人工)              | 元/台班             | 1553.25 |                                  |
|    |             | 叉车(含驾驶员)              | 元/台班             | 931.95  |                                  |
|    |             | 空压机(带双炮头)             | 元/台班             | 1035.5  |                                  |
|    |             | 疏通车                   | 元/台              | 1553.25 |                                  |

LE80





|    |               |                           |                  |  |         |  |
|----|---------------|---------------------------|------------------|--|---------|--|
|    |               |                           | 班                |  |         |  |
|    |               | 带斗铲车(中型)台班费               | 元/台班             |  | 828.4   |  |
|    |               | 中型垃圾清运车(含司机)              | 元/台班             |  | 1077.3  |  |
|    |               | 电动风炮                      | 元/台班             |  | 517.75  |  |
|    |               | 焊割机、风割机(含人工)              | 元/台班             |  | 570     |  |
|    |               | 吊车(16吨)                   | 元/台班             |  | 1071.6  |  |
|    |               | 吊车(35吨)                   | 元/台班             |  | 1566.55 |  |
|    |               | 吊车(50吨)                   | 元/台班             |  | 2887.05 |  |
| 12 | 清理小广告清理等数字件清理 | 按年一次性包干,中标单位需配置电动三轮运输车二辆。 | 元/项              |  | 50000   | ①施工单位需配备二台电动三轮运输车。<br>②垃圾中转站设施更换、维修材料费(高压水枪、水管、电线等)结算时以购买发票为准。<br>③本项报价按年一次性包干。<br>④永兴街道辖区(包括老城区14个行政村及各村村间道路) |
| 13 | 大量垃圾清运消纳      | 固定堆放点或路边或边角地等丢弃的垃圾清运消纳    | 元/m <sup>3</sup> |  | 81.7    | 由业主派单,先委托第三方测量再清运,最后由承包人自行消纳。本项内容工程量按实计算,单价(投标下浮后为准)一次性包干,包含装卸、运输、消纳以及第三方测量费等一切费用。                             |
| 14 | 固定处置维护人员      | 管理数字城管平台,及时进行案件处置服务       | 元/工              |  | 228     | 每月按26天计,共计2人   |