

学生宿舍三区导视采购项目

甲方：温州肯恩大学

乙方：南京龙合标识工程有限公司

依据《中华人民共和国民法典》的规定，本着互惠互利、诚实守信的原则，经协商，甲乙双方就温州肯恩大学学生宿舍三区导视采购项目供需合作达成如下合同。

一、采购项目

合同总金额：517493 元（伍拾壹万柒仟肆佰玖拾叁圆元整），具体分项报价详见本合同附件表格。

合同附件表格中单价已包含乙方为完成合同约定全部工作和义务所需的一切费用，包括但不限于设备费、材料费、安装调试费、拆除费、搬运费、施工费、税金、运输及运输保险费、装卸费、检验费、驻点服务费用（如有）、成品保护费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、人员培训、清理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。乙方应根据上述因素自行考虑含入报价。

本项目按照货物数量按实结算，即合同总金额为货物数量*单价。单价在合同实施期间不作调整，乙方不得以任何理由予以变更，除非甲方提出的服务要求变更实质影响单价的。

二、货物、材料供应

本合同范围所需的货物均由乙方提供。采购供应的材料、货物均须有合格证、质保书等相关技术资料。如发现不合格的货物、材料，由乙方承担全部的经济损失和责任。

三、产品包装

1. 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由乙方承担一切责任。

2. 每一包装箱内必须附有装箱清单。

四、唛头

1. 乙方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1) 收货人；2) 产品名称；3) 合同号；4) 品目号和箱号；5) 到达站或到货地点；6) 外形尺寸(长宽高)，以厘米计；7) 毛重、净重(公斤)。

2. 乙方应根据货物特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

五、质保期

本合同产品的免费保修期限为货物验收合格交付使用后 6 年。

在产品质量保证期限内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在货物安装过程中如乙方安装不当引起的相关费用全由乙方负责。

六、产品资料

档案资料，包括：货物的数量、型号、规格，出厂检验报告，合格证书，产品说明书等有关资料。如发现不合格的材料，由乙方承担全部的经济损失的责任。货物开箱后的全部随机资料所有权归甲方所有。开箱验收后由甲方保管。

七、交付时间与地点

交付使用时间：合同签订并接到甲方通知后，60天内完成供货、安装、调试等工作。

交货地点：温州肯恩大学指定地点。

八、付款方式与结算

- (1) 合同生效以及具备实施条件后 7 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 40%，乙方应出具正式发票；
- (2) 待所有货物供货、安装完成并审查验收合格后，在收到乙方出具的正式发票后 7 个工作日内，甲方向乙方支付剩余货款。
- (3) 合同价款汇入乙方指定银行账户，银行账户信息为：

账户名称：南京龙合标识工程有限公司

开户行：建设银行南京城南支行

银行账号：32050159503600000136

九、违约责任

1. 货物质量责任

1) 在货物质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运行过程中发现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

2) 合同货物出现故障后，接到甲方通知应在不超过 2 小时内做出响应，如需到达现场的应在不超过 24 小时到达甲方指定地点。不超过 2 个工作日内解决故障。

3) 由于甲方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐和修复。

2. 违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途无正当理由退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商不成，按下列规定支付违约金。

1) 逾期交货

乙方逾期交货,应向甲方偿付违约金,每逾一周违约金按合同总价的 0.8%计收,逾期交货的违约赔偿最高限额为合同总价的 2.4%,如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货,甲方有权提前解除本合同并按乙方不能交货的违约条款执行。(一周按 7 天计算,不足一周按一周计算)。

2) 乙方不能交货或甲方中途退货

乙方不能交货,甲方可终止合同。乙方应向甲方偿付违约金。违约金按合同总价的 10%计算。

甲方无正当事由中途退货,乙方可终止合同。甲方应向乙方偿付违约金。违约金标准为无正当理由退货部分金额的 10%。

3) 经双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需承担违约责任的情形除外。

3. 乙方提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符合(合同中另有约定除外)。如乙方未按要求供货,甲方有权拒收或退货并要求乙方重新提供货物,由此产生的费用由乙方承担;重新提供货物逾期的,按合同条款执行。

十、产品最终验收

1. 本合同履约验收参照《温州市政府采购履约验收办法》(温财采[2020]6 号)相关规定。合同履约达到验收条件时,乙方向甲方书面发起验收申请,甲方或者其委托的采购代理机构(以下简称验收组织机构)在收到乙方验收申请五个工作日内启动项目验收。

2. 甲方依据验收书和乙方其他履约情况,对验收项目作出整体评价和分类评价,形成验收结果。

十一、不可抗力事件

1. 因台风、地震、水灾等自然灾害及其他非甲、乙方责任造成的、不能预见、不可避免且不能克服的客观情况为不可抗力。遇有不可抗力的一方不承担责任,但应立即将事件情况通知对方,由双方协商解决。

2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

4. 因与国家政策抵触,导致不能继续正常履行合同的,由双方协商解除合同。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、转包或分包

1. 本合同范围的内容,应由乙方直接履行,包括但不限于货物应由乙方直接供应,乙方不得向他人转让本合同项下的权利和义务,否则,甲方有权解除合同,并追究乙方

的违约责任。

2. 乙方不得分包应履行的合同义务，否则即为违约，甲方有权乙方追究违约责任。

十四、争议解决

因本合同引起的或与合同有关的任何争议，甲乙双方首先应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，应向甲方所在地申请诉讼。

十五、合同生效及其它

1. 温州肯恩大学学生宿舍三区导视采购项目采购文件以及投标文件、询标记录、温州肯恩大学学生宿舍三区导视采购项目保密协议书和承诺书（如有）是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。若本合同约定与前述文件约定不一致的，按照下列顺序予以解释：

- (1) 本合同履行过程中双方签署的变更或补充合同（如有）；
- (2) 本合同；
- (3) 温州肯恩大学学生宿舍三区导视采购项目保密协议书和承诺书；
- (4) 投标文件；
- (5) 采购文件；
- (6) 其他合同文件。

2. 本合同经双方签字并盖章之日起生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

3. 本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份。

十三、未尽事宜

本合同未尽事宜，双方可以协商解决或另订书面补充合同。补充合同为本合同不可分割的组成部分。

(本行以下无正文)

甲方：

(盖章)

授权代表(签字)：

地址：

电话：

开户银行：

账号：

日期：2025.1.28

乙方：南京龙合标识工程有限公司

(盖章)

授权代表(签字)：

地址：南京市秦淮区中华路420号

电话：025-52207441


开户银行：建设银行南京城南支行


账号：32050159503600000136

日期：2025.1.28

附件:

宿舍3区标识--总清单


(一) 1-9号楼、后勤宿舍楼区域							
序号	产品名称	设计样式(详见PDF图纸)	尺寸(mm)	材质工艺	安装方式	单位	数量汇总(数量包含9栋楼汇总,材质相同,颜色不同,详情见pdf详细设计文件)
1	楼层指引 导视		宽 200mm*高 215mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作, 颜色正面侧面烤漆、正面、亚克力镂空, 拼贴。	采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装	个	222
2	分区牌		宽 200mm*高 215mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作, 颜色正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空, 拼贴。	采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装	个	109
							元
							元
							6438
							29
							3161

3	上下楼层 导视		宽 600mm*高 160mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作， 颜色正侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空，拼贴。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装。 镜钉安装在底层 亚克力板，二层覆 盖于底层层上，隐藏 镜钉。	个	126	194	24444
4	分流导视		宽 600mm*高 130mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作， 颜色正侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空，拼贴。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装。 镜钉安装在底层 亚克力板，二层覆 盖于底层层上，隐藏 镜钉。	个	275	194	53350
5	宿舍门牌 导视 1 (核 心产品)		宽 235mm*高 100mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作， 颜色正侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空，拼贴。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	1422	16	22752
6	宿舍四人 间床位分 号		宽 100mm*高 100mm， (按组计算数量，每 一组包含 4 个号码 牌)	2mm 亚克力烤漆 UV 印刷 图文	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	组	580	5	2900

7	POSSTING 牌 1 (核心产 品)		宽 220mm*高 350mm 厚 6mm	底层 4mm 亚克力, 正面 烤漆, UV 印刷图文, 配 亚克力资料盒子拼贴, 总厚度 6mm。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	1422	43	61146
8	储藏室		宽 300mm*高 130mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作, 颜色正面侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空, 拼贴。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	12	21	252
9	清洁间 1		宽 300mm*高 130mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作, 颜色正面侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空, 拼贴。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	59	21	1239
10	宿管值班 室门牌		宽 300mm*高 130mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作, 颜色正面侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空, 拼贴。 中文“宿管值班室”需 设计深化并制作盲文。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	10	21	210

11	书院导师室		宽 300mm*高 130mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作， 颜色正面侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空，拼贴。中文“书 院导师室”需设计深化 并制作盲文。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	10	21	210
12	弱电井 1		宽 135mm*高 150mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作， 颜色正面侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空，拼贴。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	73	16	1168
13	强电井 1		宽 135mm*高 150mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作， 颜色正面侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空，拼贴。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	73	16	1168
14	弱电机房 1		宽 175mm*高 200mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作， 颜色正面侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空，拼贴。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	9	13	117

15	变电所		宽 175mm*高 200mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作， 颜色正面侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空，拼贴。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	1	13	13
16	配电室		宽 175mm*高 175mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作， 颜色正面侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空，拼贴。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	8	20	160
17	配电间		宽 175mm*高 200mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作， 颜色正面侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空，拼贴。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	8	22	176
18	茶水间		宽 300mm*高 130mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作， 颜色正面侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空，拼贴。中文“茶 水间”需设计深化并制 作盲文。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	85	21	1785

19	讨论室		宽 300mm*高 130mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作， 颜色正面侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空，拼贴。中文“讨 论室”需设计深化并制 作盲文。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	113	21	2373
20	洗衣间		宽 300mm*高 130mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作， 颜色正面侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空，拼贴。中文“公 共洗衣房”需设计深化 并制作盲文。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	10	21	210
21	公共客厅 1 (立墙)		宽 135mm*高 135mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作， 颜色正面侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空，拼贴。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	10	17	170
22	节约用水		宽 135mm*高 135mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作， 颜色正面侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空，拼贴。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	137	17	2329

23	卫生间(贴门)		宽 135mm*高 135mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空，拼贴。	采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装	个	9	17	153
24	电梯指引(立墙)		宽 165mm*高 165mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空，拼贴。	采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 (墙面打孔锁螺丝安装)	个	66	17	1122
25	卫生间 1(立墙)		宽 165mm*高 165mm 顶层厚 4mm (正反两面) 中间层厚 10mm	双面侧装牌、多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空，拼贴。	墙面打孔锁螺丝安装	个	10	17	170
26	公共客厅 2(立墙)		宽 165mm*高 165mm 顶层厚 4mm (正反两面) 中间层厚 10mm	双面侧装牌、多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空，拼贴。	墙面打孔锁螺丝安装	个	9	17	153

27	茶水间 (立墙)		宽 165mm*高 165mm 顶层厚 4mm (正反两面) 中间层厚 10mm	双面侧装牌、多层亚克力组合制作, 颜色正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空, 拼贴。	墙面打孔锁螺丝 安装	个	84	17	1428
28	洗衣间 (立墙)		宽 165mm*高 165mm 顶层厚 4mm (正反两面) 中间层厚 10mm	双面侧装牌、多层亚克力组合制作, 颜色正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空, 拼贴。	墙面打孔锁螺丝 安装	个	10	17	170
29	讨论室 (立墙)		宽 165mm*高 165mm 顶层厚 4mm (正反两面) 中间层厚 10mm	双面侧装牌、多层亚克力组合制作, 颜色正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空, 拼贴。	墙面打孔锁螺丝 安装	个	42	17	714
30	警示导视 (火警)		宽 200mm*高 215mm 顶层厚 2mm 底层层厚 3mm	多层亚克力组合制作, 颜色正面烤漆、正面 UV 印刷图文, 拼贴。	采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装	个	66	30	1980
31	警示导视 (防火)		宽 200mm*高 215mm 顶层厚 2mm 底层层厚 3mm	多层亚克力组合制作, 颜色正面烤漆、正面 UV 印刷图文, 拼贴。	采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装	个	146	30	4380

32	消防救援窗口贴		宽 220mm*高 200mm	高清户外车贴覆哑膜	粘贴安装	个	346	5	1730
33	电梯门内及门外警示		单个尺寸宽 142mm*高 200mm	加厚磨砂贴, UV 印刷图文	粘贴安装	个	616	3	1848
34	电梯门 logo		宽 400mm*高 400mm	3M 膜 UV 印刷图文, 只印刷图片白色区域粘贴	粘贴安装	个	137	52	7124
35	禁止攀爬		宽 135mm*高 135mm 顶层厚 2mm 底层厚 3mm	多层亚克力组合制作, 颜色正面烤漆、正面 UV 印刷图文, 拼贴。	采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装	个	1552	8	12416
36	禁止吸烟 1		宽 135mm*高 135mm 顶层厚 2mm 底层厚 3mm	多层亚克力组合制作, 颜色正面烤漆、正面 UV 印刷图文, 拼贴。	采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装	个	239	16	3824
37	非专业人士禁止进入		宽 135mm*高 135mm 顶层厚 2mm 底层厚 3mm	多层亚克力组合制作, 颜色正面烤漆、正面 UV 印刷图文, 拼贴。	采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装	个	160	16	2560

38	禁止电动车及电瓶入内		宽 300mm*高 135mm 顶层厚 2mm 底层厚 3mm	多层亚克力组合制作，颜色正面烤漆、正面 UV 印刷图文，拼贴。	采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装	个	31	26	806
39	安全疏散图		宽 600mm*高 400mm 厚 4mm	亚克力制作，颜色正面烤漆、正面 UV 印刷图文。	采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装	个	2118	48	101664
40	玻璃贴 1		高度 120mm, 宽度依据门宽或单块玻璃宽度，	UV 印刷图文	粘贴安装	米	400	17	6800
41	玻璃贴 2		宽 300mm*高 300mm	UV 印刷图文	粘贴安装	个	400	15	6000
42	冰箱使用规定		宽 420mm*高 290mm	不干胶，高清印刷图文	粘贴安装	个	73	40	2920
43	微波炉使用规定		宽 420mm*高 290mm	不干胶，高清印刷图文	粘贴安装	个	73	40	2920



44	紧急事件 联系牌		宽 200mm*高 100mm 厚 3mm	亚克力材质，颜色正面 侧面烤漆、正面 UV 印刷 图文	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	1453	8	11624
45	ra 牌		宽 400mm*高 500mm 厚 4mm	亚克力、烤漆、UV 印刷 图文，配亚克力资料盒。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	125	65	8125
46	大公告牌		1600mm*800mm	铝型材外框，可磁吸白 板、图文 UV。	螺丝、膨胀管、墙 面打孔锁螺丝安 装	个	9	324	2916
47	小公告牌		600mm*800mm	铝型材外框，可磁吸白 板、图文 UV。	螺丝、膨胀管、墙 面打孔锁螺丝安 装	个	18	130	2340
(二) 户外导视牌									
1	外墙楼栋 号：杨楼 宿舍标志		1500mm 长 高按比例（中文厚 40mm、英文厚 25mm） （根据现场情况做调 整）	不锈钢拉丝原色围边立 体字工艺，中文用 1.2mm 厚度拉丝 304 不 锈钢，英文用 1mm 厚度 拉丝 304 不锈钢。（注： 哑光面）	螺丝、膨胀管、墙 面打孔锁螺丝安 装、结构胶封边处 理。	个	3	972	2916

2	外墙楼栋号：桐楼宿舍标志		1500mm 长 高按比例（中文厚40mm、英文厚25mm） （根据现场情况做调整）	不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用1.2mm 厚度拉丝 304 不锈钢，英文用 1mm 厚度拉丝 304 不锈钢。（注：哑光面）	螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。	个	2	972	1944
3	外墙楼栋号：桦楼宿舍标志		1500mm 长 高按比例（中文厚40mm、英文厚25mm） （根据现场情况做调整）	不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用1.2mm 厚度拉丝 304 不锈钢，英文用 1mm 厚度拉丝 304 不锈钢。（注：哑光面）	螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。	个	2	972	1944
4	外墙楼栋号：樟楼宿舍标志		1500mm 长 高按比例（中文厚40mm、英文厚25mm） （根据现场情况做调整）	不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用1.2mm 厚度拉丝 304 不锈钢，英文用 1mm 厚度拉丝 304 不锈钢。（注：哑光面）	螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。	个	2	972	1944
5	外墙楼栋号：栗楼宿舍标志		1500mm 长 高按比例（中文厚40mm、英文厚25mm） （根据现场情况做调整）	不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用1.2mm 厚度拉丝 304 不锈钢，英文用 1mm 厚度拉丝 304 不锈钢。（注：哑光面）	螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。	个	2	972	1944

6	外墙楼栋号：按楼宿舍标志		1500mm 长 高按比例（中文厚40mm、英文厚25mm） （根据现场情况做调整）	不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用1.2mm 厚度拉丝 304 不锈钢，英文用 1mm 厚度拉丝 304 不锈钢。（注：哑光面）	螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。	个	3	972	2916
7	外墙楼栋号：榛楼宿舍标志		1500mm 长 高按比例（中文厚40mm、英文厚25mm） （根据现场情况做调整）	不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用1.2mm 厚度拉丝 304 不锈钢，英文用 1mm 厚度拉丝 304 不锈钢。（注：哑光面）	螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。	个	2	972	1944
8	外墙楼栋号：橡楼宿舍标志		1500mm 长 高按比例（中文厚40mm、英文厚25mm） （根据现场情况做调整）	不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用1.2mm 厚度拉丝 304 不锈钢，英文用 1mm 厚度拉丝 304 不锈钢。（注：哑光面）	螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。	个	2	972	1944
9	外墙楼栋号：棕楼宿舍标志		1500mm 长 高按比例（中文厚40mm、英文厚25mm） （根据现场情况做调整）	不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用1.2mm 厚度拉丝 304 不锈钢，英文用 1mm 厚度拉丝 304 不锈钢。（注：哑光面）	螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。	个	2	972	1944

10	外墙楼栋号：梓楼后勤楼宿舍		1500mm 长 高按比例（中文厚40mm、英文厚25mm） （根据现场情况做调整）	不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用1.2mm 厚度拉丝304 不锈钢，英文用1mm 厚度拉丝304 不锈钢。（注：哑光面）	螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处处理。	个	2	972	1944
11	3号餐厅立体字		3000mm 长 高按比例（厚25mm） （根据现场情况做调整）	不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用1.2mm 厚度拉丝304 不锈钢，英文用1mm 厚度拉丝304 不锈钢。（注：哑光面）	螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处处理。	个	1	1944	1944
12	A 分区牌 1		1000mm 高，厚40mm 宽按比例	不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用1.2mm 厚度拉丝304 不锈钢，英文用1mm 厚度拉丝304 不锈钢。（注：哑光面）	螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处处理。	个	1	648	648
13	B 分区牌		1000mm 高，厚40mm 宽按比例	不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用1.2mm 厚度拉丝304 不锈钢，英文用1mm 厚度拉丝304 不锈钢。（注：哑光面）	螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处处理。	个	1	648	648

14	C 分区牌 1		1000mm 高，厚 40mm 宽按比例	不锈钢拉丝原色围边立 体字工艺，中文用 1.2mm 厚度拉丝 304 不 锈钢，英文用 1mm 厚度 拉丝 304 不锈钢。（注： 哑光面）	螺丝、膨胀管、墙 面打孔锁螺丝安 装、结构胶封边处 理。	个	1	648	648
15	A 分区牌 2		300mm 高，厚 15mm 宽按比例	不锈钢拉丝原色围边立 体字工艺，中文用 1.2mm 厚度拉丝 304 不 锈钢，英文用 1mm 厚度 拉丝 304 不锈钢。（注： 哑光面）	螺丝、膨胀管、墙 面打孔锁螺丝安 装、结构胶封边处 理。	个	1	195	195
16	C 分区牌 2		300mm 高，厚 15mm 宽按比例	不锈钢拉丝原色围边立 体字工艺，中文用 1.2mm 厚度拉丝 304 不 锈钢，英文用 1mm 厚度 拉丝 304 不锈钢。（注： 哑光面）	螺丝、膨胀管、墙 面打孔锁螺丝安 装、结构胶封边处 理。	个	1	195	195

17	总平面图 立牌		900mm*2100mm*100mm	1、1.5mm 不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。 2、表面汽车烤漆，UV 印刷图文，平面图 UV 印刷抗紫外线处理。 3、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装。	配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装，表层回土恢复绿植。	个	5	3675	18375
18	指向路牌		立柱 2600mm*100mm*100mm 指向片 550mm*150mm	1、立柱采用 1mm 不锈钢板折弯焊接成型，内凹凹槽型，凹槽深度 20mm，立柱内部内置镀锌钢结构。 2、指向片采用 1mm 不锈钢折焊成型，指向片要满足四个方向可拆卸替换，每个立柱的指向片数量最多 8 个。 3、整体汽车烤漆，UV 印刷图文。 4、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装。	配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装，表层回土恢复绿植。	个	10	2430	24300

19	杨楼栋立 体字		宽 400mm 高按比例 中文厚 30mm 英文厚 20mm	哑光不锈钢拉丝原色围 边立体字工艺, 厚度为 1mm	螺丝、膨胀管、墙 面打孔锁螺丝安 装、结构胶封边处 理。	个	2	260	520
20	桐楼栋立 体字		宽 400mm 高按比例 中文厚 30mm 英文厚 20mm	哑光不锈钢拉丝原色围 边立体字工艺, 厚度为 1mm	螺丝、膨胀管、墙 面打孔锁螺丝安 装、结构胶封边处 理。	个	1	260	260
21	桦楼栋立 体字		宽 400mm 高按比例 中文厚 30mm 英文厚 20mm	哑光不锈钢拉丝原色围 边立体字工艺, 厚度为 1mm	螺丝、膨胀管、墙 面打孔锁螺丝安 装、结构胶封边处 理。	个	1	260	260
22	樟楼栋立 体字		宽 400mm 高按比例 中文厚 30mm 英文厚 20mm	哑光不锈钢拉丝原色围 边立体字工艺, 厚度为 1mm	螺丝、膨胀管、墙 面打孔锁螺丝安 装、结构胶封边处 理。	个	1	260	260
23	栗楼栋立 体字		宽 400mm 高按比例 中文厚 30mm 英文厚 20mm	哑光不锈钢拉丝原色围 边立体字工艺, 厚度为 1mm	螺丝、膨胀管、墙 面打孔锁螺丝安 装、结构胶封边处 理。	个	1	260	260

24	桉楼栋立 体字		宽 400mm 高按比例 中文厚 30mm 英文厚 20mm	哑光不锈钢拉丝原色围 边立体字工艺, 厚度为 1mm	螺丝、膨胀管、墙 面打孔锁螺丝安 装、结构胶封边处 理。	个	1	260	260
25	榛楼栋立 体字		宽 400mm 高按比例 中文厚 30mm 英文厚 20mm	哑光不锈钢拉丝原色围 边立体字工艺, 厚度为 1mm	螺丝、膨胀管、墙 面打孔锁螺丝安 装、结构胶封边处 理。	个	1	260	260
26	橡楼栋立 体字		宽 400mm 高按比例 中文厚 30mm 英文厚 20mm	哑光不锈钢拉丝原色围 边立体字工艺, 厚度为 1mm	螺丝、膨胀管、墙 面打孔锁螺丝安 装、结构胶封边处 理。	个	1	260	260
27	棕楼栋立 体字		宽 400mm 高按比例 中文厚 30mm 英文厚 20mm	哑光不锈钢拉丝原色围 边立体字工艺, 厚度为 1mm	螺丝、膨胀管、墙 面打孔锁螺丝安 装、结构胶封边处 理。	个	1	260	260
28	桦楼栋立 体字		宽 400mm 高按比例 中文厚 30mm 英文厚 20mm	哑光不锈钢拉丝原色围 边立体字工艺, 厚度为 1mm	螺丝、膨胀管、墙 面打孔锁螺丝安 装、结构胶封边处 理。	个	1	260	260

29	温肯农场 指示牌		2100*700*100mm 2200mm*1500mm*50mm	1、1.5mm 不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。 2、表面汽车烤漆，UV印刷图文。 3、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装。	配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装，表层回土恢复绿植。	个	1	6415	6415
30	请勿攀爬 插地花草 提示牌		400mm*260mm*20mm	1、1.5mm 不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。 2、表面汽车烤漆，UV印刷图文。 3、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装。 4、折弯处为45度	配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装，表层回土恢复绿植。	个	3	210	630

31	请勿采摘 插地花草 提示牌		400mm*260mm*20mm	1、1.5mm 不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。 2、表面汽车烤漆，UV 印刷图文。 3、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装。 4、折弯处为 45 度	配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装，表层回土恢复绿植。	个	3	210	630
32	绿草养护 中 插地花草 提示牌		400mm*260mm*20mm	1、1.5mm 不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。 2、表面汽车烤漆，UV 印刷图文。 3、直接埋入泥土 400mm 深，无需浇筑混凝土。 4、折弯处为 45 度。	埋入泥土	个	3	210	630

33	请勿踩踏 插地花草 提示牌		400mm*260mm*20mm	1、1.5mm 不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。 2、表面汽车烤漆，UV 印刷图文。 3、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装。 4、折弯处为 45 度	配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装，表层回土恢复绿植。	个	3	210	630
34	请勿攀爬 悬挂提示 牌		宽 250mm*高 300mm	2mm 铝板、边缘打磨光滑不割手，烤漆 UV 印刷图文，钢丝绳悬挂安装	钢丝绳悬挂安装	个	3	55	165
35	请勿采摘 悬挂提示 牌		宽 250mm*高 300mm	2mm 铝板、边缘打磨光滑不割手，烤漆 UV 印刷图文，钢丝绳悬挂安装	钢丝绳悬挂	个	3	55	165
36	绿化养护 中 悬挂提示 牌		宽 250mm*高 300mm	2mm 铝板、边缘打磨光滑不割手，烤漆 UV 印刷图文，钢丝绳悬挂安装	钢丝绳悬挂	个	3	55	165

37	树木提示牌		宽 265mm 高 1000mm	1、1.5mm 不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。 2、表面汽车烤漆，UV 印刷图文。 3、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装。 4、折弯处为 60 度	配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装，表层回土恢复绿植。	个	40	515	20600
38	灌木提示牌		600mm*260mm*20mm	1、1.5mm 不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。 2、表面汽车烤漆，UV 印刷图文。 3、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装。 4、折弯处为 45 度	配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装，表层回土恢复绿植。	个	21	324	6804



39	汽车停车场指示牌		主立牌 300mm*2000mm*100mm 中间造型 350mm*550mm*20mm 具体尺寸详见图纸	1、1.5mm 不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。 2、表面汽车烤漆，图标和 P 字采用立体字工艺，其他 UV 印刷图文，双面图文。 3、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装。	配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装，表层回土恢复绿植。	个	6	1296	7776
40	电瓶车图标 地面喷涂		1000*1000mm	镀锌板激光切割镂空制作喷涂磨具，地面喷漆	地面喷漆	个	6	648	3888
41	外卖点指示牌		主立牌 300mm*2000mm*100mm 中间造型 350mm*550mm*20mm 具体尺寸详见图纸	1、1.5mm 不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。 2、表面汽车烤漆，图标和数字编号采用立体字工艺，其他 UV 印刷图文，单面图文。 3、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装。	配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装，表层回土恢复绿植。	个	2	1296	2592

42	巴士站指示牌		主立牌 300mm*2300mm*100mm 中间造型 800mm*500mm*20mm 具体尺寸详见图纸	1、1.5mm 不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。 2、表面汽车烤漆，图标采用立体字工艺，其他UV印刷图文，双面图文。 3、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装。	配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装，表层回土恢复绿植。	个	5	1620	8100
(三) 食堂 (3号餐厅) 导视牌									
1	办公室 (立墙)		宽 120mm*高 275mm*厚 18mm (三层)	双面侧装牌，UV 印刷图文。墙面打孔锁螺丝安装。	墙面打孔锁螺丝安装。	个	2	21	42
2	强电井 贴门		宽 150mm*高 150mm (厚 4mm)	光面亚克力 (不烤漆亚克力)	采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装	个	2	16	32
3	弱电井 贴门		宽 150mm*高 150mm (厚 4mm)	光面亚克力 (不烤漆亚克力) 背面 UV 印刷图文	采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装	个	2	16	32



4	无障碍卫生间 (立墙)		宽 120mm*高 275mm 厚 18mm (三层)	双面侧装牌、光面亚克力 (不烤漆亚克力) 背面 UV 印刷图文 墙面打孔锁螺丝安装。	墙面打孔锁螺丝 安装	个	1	21	21
5	卫生间 2 (立墙)		宽 120mm*高 275mm 厚 18mm (三层)	双面侧装牌，光面亚克力 (不烤漆亚克力) 背面 UV 印刷图文，墙面 打孔锁螺丝安装。	墙面打孔锁螺丝 安装	个	2	21	42
6	男女卫生间 贴门 1		宽 150mm*高 150mm (厚 4mm)	光面亚克力 (不烤漆亚克力) 背面 UV 印刷图文	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	4	16	64
7	男女卫生间 贴门 2		宽 150mm*高 150mm (厚 4mm)	光面亚克力 (不烤漆亚克力) 背面 UV 印刷图文	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	1	16	16
8	楼层		高 200mm 宽按比例 厚 20mm	1.0mm 不锈钢立体烤 漆、颜色烤漆	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装 (需要螺丝安 装?)	个	8	81	648

9	功能区域牌		宽 320mm*高 140mm 厚 4mm	光面亚克力（不烤漆亚克力） 背面 UV 印刷图文	采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装	个	45	30	1350
10	功能区责任卡		宽 400mm*高 600mm 厚 4mm	光面亚克力（不烤漆亚克力） 背面 UV 印刷图文、配亚克力资料盒子，四角开孔镜钉安装	四角开孔镜钉安装	个	45	116	5220
11	警示导视 请勿乘坐 电梯		宽 200mm*高 200mm 厚 2mm	光面亚克力（不烤漆亚克力） 背面 UV 印刷图文	采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装	个	6	26	156
12	警示导视 常闭防火门		宽 200mm*高 200mm 厚 2mm	光面亚克力（不烤漆亚克力） 背面 UV 印刷图文	采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装	个	4	26	104
13	禁止吸烟2		宽 150mm*高 150mm (厚 2mm)	光面亚克力（不烤漆亚克力） 背面 UV 印刷图文	采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装	个	6	16	96
14	禁止入内		宽 150mm*高 150mm (厚 2mm)	光面亚克力（不烤漆亚克力） 背面 UV 印刷图文	采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装	个	10	16	160

15	消防疏散图		高 300mm*宽 600mm 厚 4mm	光面亚克力（不烤漆亚克力） 背面 UV 印刷图文	采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装， 镜钉四角安装	个	14	87	1218
16	a3 展架		长 506mm*高 1100mm 海报 kt 板区 500mm*800mm	不锈钢展架，汽车烤漆， 底座配重	通地放置即可、无 需其他安装	个	2	810	1620
(四) 后勤宿舍									
1	楼层指引 导视		宽 200mm*高 215mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作， 颜色正面侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空，拼贴。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	15	29	435
2	上下楼层 导视		宽 600mm*高 160mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作， 颜色正面侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空，拼贴。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	8	194	1552

3	宿舍门牌 导视 2		宽 235mm*高 100mm 顶层厚 4mm 底层层厚 6mm	多层亚克力组合制作， 颜色正面侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空，拼贴。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	31	16	496
4	宿舍四人 间床位分 号		宽 100mm*高 100mm， (按组计算数量，每 一组包含 4 个号码 牌)	2mm 亚克力烤漆 UV 印刷 图文	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	组	26	5	130
5	POSSTING 牌 2		宽 220mm*高 350mm 厚 6mm	底层 4mm 亚克力，正面 烤漆，UV 图文，配亚克 力资料盒子拼贴，总厚 度 6mm。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	31	50	1550
6	弱电井 1		宽 135mm*高 150mm 顶层厚 4mm 底层层厚 6mm	多层亚克力组合制作， 颜色正面侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空，拼贴。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	5	16	80
7	强电井 1		宽 135mm*高 150mm 顶层厚 4mm 底层层厚 6mm	多层亚克力组合制作， 颜色正面侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空，拼贴。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	5	16	80

8	弱电机房1		宽 175mm*高 200mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作， 颜色正面侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空，拼贴。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	1	22	22
9	配电间		宽 175mm*高 200mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作， 颜色正面侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空，拼贴。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	1	22	22
10	茶水间		宽 300mm*高 130mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作， 颜色正面侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空，拼贴。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	1	26	26
11	公共客厅1		宽 290mm*高 120mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作， 颜色正面侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空，拼贴。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	1	22	22
12	公共洗衣房		宽 290mm*高 120mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作， 颜色正面侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空，拼贴。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	1	22	22

13	清洁间 2		宽 290mm*高 120mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作， 颜色正面侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空，拼贴。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	1	22	22
14	节约用水		宽 135mm*高 135mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作， 颜色正面侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空，拼贴。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	4	16	64
15	卫生间(贴 门)		宽 135mm*高 135mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm	多层亚克力组合制作， 颜色正面侧面烤漆、正 面 UV 印刷图文、亚克力 镂空，拼贴。	采用玻璃胶、海绵 胶进行粘贴安装	个	2	16	32
16	卫生间男 (立墙)		宽 165mm*高 165mm 顶层厚 4mm (正反两 面) 中间层厚 10mm	双面侧装牌、多层亚克 力组合制作，颜色正面 侧面烤漆、正面 UV 印刷 图文、亚克力镂空，拼 贴。	墙面打孔锁螺丝 安装	个	1	18	18

17	卫生间女 (立墙)		宽 165mm*高 165mm 顶层厚 4mm (正反两面) 中间层厚 10mm	双面侧装牌、多层亚克力组合制作, 颜色正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空, 拼贴。	墙面打孔锁螺丝 安装	个	1	18	18
18	茶水间 (立墙)		宽 165mm*高 165mm 顶层厚 4mm (正反两面) 中间层厚 10mm	双面侧装牌、多层亚克力组合制作, 颜色正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空, 拼贴。	墙面打孔锁螺丝 安装	个	1	18	18
19	洗衣间 (立墙)		宽 165mm*高 165mm 顶层厚 4mm (正反两面) 中间层厚 10mm	双面侧装牌、多层亚克力组合制作, 颜色正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空, 拼贴。	墙面打孔锁螺丝 安装	个	1	18	18
合计:									517493



