

HT-2025-07-006722



合同文本

金华职业技术大学



等),并完全符合原厂质量检测标准(以说明书、合格证为准)和国家质量检测标准以及合同规定的性能要求。

(二)货物出现质量问题,乙方应负责三包(包修、包退、包换)。由于甲方保管及使用不当造成的质量问题,乙方亦应负责修理,费用承担按三包规定执行或双方的专门约定执行。

四、服务支持体系

(一)质保期内,乙方定期进行电话访问,每年寒暑假免费上门保养维护巡检至少两次。在使用阶段如发现质量问题或甲方提出异议,乙方收到甲方使用部门的函、电后,应在30分钟内响应,1小时内派人到达现场解决问题。如乙方在12小时内仍不能排除故障的,应提供与有原产品相同或不低于原产品档次的备用品,直至故障完全修复。故障排除后乙方应出具书面故障诊断报告备案。除人为损坏和不可抗力外,质保期内所产生的任何维护或维修及更换配件的费用均由乙方承担。

(二)对操作人员需进行免费咨询、指导和培训。

五、验收

(一)乙方所提供的货物安装调试完成后,甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格型号、数量、配件等及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收,乙方必须在验收现场提供必要的技术支持(技术参数及相关要求及承诺见合同附件)。

(二)甲方应在乙方所提供的货物安装调试完成后15个工作日内验收完毕。乙方应配合甲方进行验收,验收结果以甲方签署的验收报告为准。

(三)如发现货物与合同规定不符,甲方有权拒绝接受,所产生的任何费用由乙方负责,甲方并有权向乙方提出索赔。如货物在使用期内被证明存在缺陷,包括但不限于潜在的设计缺陷或使用了不合适的材料,甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔扣款,金额双方协商解决。

(四)甲方可在货物生产全过程中进行监督检查,由双方商定具备资质的第三方检测机构全程跟踪检测,并出具检测报告,包括初期原材料检测,中期半成品跟踪检测,后期成品检测及安装后寝室空气检测,检测结果符合采购文件、投标文件及承诺、合同等要求,检测费用由乙方承担。

(五)甲方将在项目实施过程中前往乙方进行中间验收,具体验收时间不定,该验收结果将作为今后最终验收的重要参考,乙方应积极配合甲方的验收工作。

六、异议期:货物验收后25个工作日内甲方对设备有异议的,乙方应在5个工作日内负责解决。

七、付款方式

(一)第一期:合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价40%的预付款。

(二)第二期:货到安装完毕后,甲方组织专业人员按国家及行业质量验收标准进行验收,验收合格后付款至100%。乙方应根据付款进度提供正式税务发票。

八、违约责任

(一)如乙方延期交货,应及时告知甲方,说明其原因并征得甲方同意,同时明确后续供货

日期, 否则, 除不可抗力的因素外, 甲方有权作如下选择: A 乙方支付延期履行违约金, 按单台设备价值每日 0.4% 的标准从甲方待付款项中扣除; B 终止合同履行, 并且不退还履约保证金 (如有)。

(二) 如甲方延期付款 (有正当拒付理由者除外), 有特殊情况时应及时告知乙方其原因。

(三) 由于甲方的使用单位要求延期交货时, 甲方应及时告知乙方, 并确定具体的供货日期。

(四) 出现质量问题可参照本合同第五条第 3 款以及有关解决质量纠纷的法律法规执行。

九、合同相关文件

(一) 有关本次采购项目的采购文件、招标文件以及相关的函件如: 设备清单、技术参数、答疑函、承诺函及售后服务等均为本合同不可分割的一部份。

(二) 若“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”与本合同有出入时, 以“本次采购项目的采购招标文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

十、合同在执行过程中出现的未尽事宜: 双方在不违背本合同和采购 (招标) 文件的原则下, 协商解决, 协商结果以书面形式签字盖章记录在案, 作为本合同的附件, 具有同等效力。

十一、合同争议处理方式: 本合同在履行中若发生争议, 双方应协商解决。协商不成时, 任何一方可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、本合同一式陆份, 甲方执叁份、乙方执贰份、交易中心备案壹份。合同附件和本合同均具有同等法律效力。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲 方:
单位名称(盖章): 金华职业技术大学
单位地址: 浙江省金华市海棠西路 888 号
法定代表人或委托代理人: 戚嘉庆
电 话:
户名: 金华市财政局政府非税资金财政专户
开户银行: 金华市建行营业部
帐 号: 33001676735056153338-344001
统一社会信用代码: 12330700471543271N

乙 方:
单位名称(盖章): 浙江宣华家具有限公司
单位地址: 金华市城北工业园桃源路 868 号
法定代表人或委托代理人: 徐乃强
电 话: 18314920317
户名: 浙江宣华家具有限公司
开户银行: 中国农业银行金华市城西支行
帐 号: 19615101040005905
统一社会信用代码: 913307027245352119

2025 年 7 月 14 日

2025 年 7 月 14 日

附件：主要技术要求

序号	名称	技术参数及相关要求
1	2 人位公寓床	1. 规格：≥长 4550mm*宽 900mm*高 3250mm（含蚊帐架）。 2. 立柱：采用≥76mm*76mm*1.5mm 扇形或其它异形闭口管。立柱与蚊帐杆连接处需做光滑、静音处理。 3. 床挺：采用≥105mm*64mm*1.5mm 异形闭口管，异形管底部设有宽度≥40mm 的整体安全圆弧，钢管内侧设有≥25mm*24mm 凸起台阶，顶部宽度≥40mm，与立柱的连接处需采用卡嵌式连接。每铺增加三根≥30mm*40mm*1.3mm 的方管横档连接加固，床挺下沿距离地面 1850mm。 4. 侧边架上、下短横梁：≥25mm*50mm*1.3mm 方管。 5. 床护栏：前护栏高度≥320mm，整体框架采用钢木结构，内镶优质的双饰面实木多层板，内侧设置储物槽，可放置手机等物品。 6. 床头靠背：内嵌一块≥18mm 厚的双饰面实木多层板。 7. 中梯主管：采用≥25mm*25mm*1.3mm 方管制作，踏板采用 PP 材质中空吹塑工艺制作，踏板尺寸：≥480*212*25mm。表面做防滑工艺，踏板上需有夜光功能，方便使用者夜间观察。楼梯踏板与铁管采用 4 个 M6 螺丝固定。中梯每层内部含有储存空间，中梯内镶双饰面实木多层板。 8. 床板：采用≥80mm*15mm 厚的杉木条板，空缝制作，缝隙应小于 10mm。木板面平整，不变形，不允许钉子外露，四面抛光、做倒角。板材应结巴少、无霉烂，含水量符合国家标准；床板平铺钉在四根≥35mm*40mm 的杂木档上。 9. 蚊帐立柱采用优质圆管制作，蚊帐横管采用≥φ19*1.3mm 圆管制作，蚊帐顶部链接件采用塑料三通；蚊帐架做固定处理。 10. 衣柜：侧板、顶板、底板、门板均采用≥18mm 厚的双饰面实木多层板制作，背板采用≥18mm 厚的双饰面实木多层板制作；露边处采用≥1.5mm 厚的同色 PP 封边条封边；防潮底架采用≥20mm*50mm*1.3mm 的方管制作，底下使用 PP 脚垫。衣柜内部划分不同区域，挂衣储物功能兼具，挂衣杆采用≥φ22mm 不锈钢圆管制作；右下柜中间放置活动隔板，衣柜左边大柜门带有内置锁具。 11. 学习桌： （1）侧板、顶板、底板、门板均采用≥18mm 厚的双饰面实木多层板制作，背板采用≥18mm 厚的双饰面实木多层板制作；露边处采用≥1.5mm 厚的同色 PP 封边条封边；防潮底架采用≥20mm*50mm*1.3mm 的方管制作，底下使用 PP 脚垫。 （2）桌面内芯板采用≥25mm 厚的实木多层板制作，双面贴≥0.7mm 厚的防火板制作，露边处采用板材同色系的 PP 材质（做有弧度）进行封边。 （3）桌面离地 760mm，带两个抽屉，且带有内置锁具。学习桌下方需设有收纳铁架，用于放置鞋子，此收纳铁架的离地高度需适宜。 12. 家具板材要求环保等级达到 E0 级。

		13. 拉手：均使用铝合金材质复合材料，拉手安装方式为内嵌式拉手，拉手表面进行喷丸工艺处理、电泳、静电喷塑，涂层与金属表面的附着力强，不易腐蚀和脱落。涂装无明显的气泡、流痕、漏底、皱皮和其它损伤。铰链、轨道带有限制功能。 14. 工艺要求：所有板材的非交接面应进行封边处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视面（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其它部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整。所有铁件焊接均做到焊接平整、无虚焊、无明显焊疤、焊接处需打磨光滑。
2	公寓椅	1. 规格：≥450*420*800mm 2. 椅座： （1）椅面厚度≥5mm，座面安装高度≥420mm；采用纯新的工程材料（PP 材质），整体表面做防滑工艺； （2）椅背正面上下分别有内凹弧面更加贴合人体背部肌肉；背面表面添加整体加强面。 （3）靠背上方内凹弧面圆弧；使靠背造型简约而不单调，增加靠背的立体感。 3. 椅架主体采用≥φ19*2mm 圆管，适用冷弯工艺制作 4. 地脚：PP 耐磨底角，并做固定处理。