

玉环市清港中心小学扩建工程-景观雕塑小品
采购项目

合 同

采购单位：玉环市清港中心小学

中标供应商：杭州勤捷广告有限公司

2025 年 06 月

政府采购合同

货物类

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：玉环市清港中心小学扩建工程-景观雕塑小品采购项目

项目编号：ZJXL-20250501

甲方：玉环市清港中心小学

所在地：玉环市清港镇希望东路 1 号

乙方：杭州勤捷广告有限公司

所在地：杭州上城区笕丁路 165 号泰亚电子 8 号楼

甲、乙双方根据浙江希霖工程咨询有限公司关于玉环市清港中心小学扩建工程-景观雕塑小品采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件

1. 合同条款。
2. 中标通知书。
3. 更正补充文件。
4. 招标文件。
5. 中标供应商投标文件。
6. 其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

1. 货物名称：景观雕塑小品；
2. 型号规格：详见投标人报价明细表；
3. 技术参数：详见采购招标文件及投标文件；
4. 数量（单位）：1 项。

三、合同金额

本合同金额为（大写）：肆拾伍万陆仟陆佰陆拾陆元（¥456666元）人民币。该费用已包括服务费、技术资料费、设备使用费、保险费、税费、调试费、安装费、培训费等（包含合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等所产生的费用）一切费用。

四、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1. 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2. 若侵犯，由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的 1 %。

八、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1. 质保期 5 年。（自交货验收合格之日起计）

十、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：发出供货通知后 60 天内完成全部供货并安装调试验收合格。

2. 交货方式：按采购人指定地点送货安装。

3. 交货地点：玉环市清港中心小学。

十一、货款支付

1.付款方式: 合同签订后支付总金额的40%, 货到安装调试验收合格后付清合同金额, 在乙方票证齐全, 符合甲方付款流程的前提下, 甲方在7个工作日内一次性付清并无息归还履约保证金(若有违约金等需要扣除的先行扣除)。

2. 当采购数量与实际使用数量不一致时, 由采购单位向玉环市财政局政府采购监督管理科申请并经批准后, 可以由乙方根据实际使用量供货, 合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障, 乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者, 根据实际情况, 经双方协商, 可按以下办法处理:

(1)更换: 由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理: 由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理: 乙方应退还甲方支付的合同款, 同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

3. 如在使用过程中发生质量问题, 乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内, 乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为年, 因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备, 终生维修, 维修时只收部件成本费。

6. 本地化服务: 中标供应商应在验收前在玉环设立分公司或设立维修站或具备维修能力的玉环本地公司签订相关合作协议, 否则不予验收。如在使用过程中发生质量问题, 中标供应商在接到采购人通知在售后服务约定时限内到达甲方现场, 如不能及时到达现场, 采购人可自行请第三方企业维护, 由此所产生的费用由中标供应商承担。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收, 外观、说明书符合招标文件技术要求的, 给予签收, 初步验收不合格的不予签收。货到后, 甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理, 并列出清单, 作为甲方收货验收和使用的技

术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。
6. 合同项下所有货物验收和调试合格的视为项目验收合格。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
6. 甲方有权根据实际情况对货物数量进行变更，直至取消订数。甲方不承担违约责任。但需在要求乙方发货前至少提前 10 日通知乙方。若未要求乙方发货的，则可书面告知乙方取消订数。

十六、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日百分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
5. 若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

6. 使用过程中，乙方未按照甲方要求到达现场解决质量问题的，每发现一次，需支付违约金 1000 元，

费用可从履约保证金中扣取。

7. 乙方未按照甲方要求提供培训的,由甲方根据情节严重程度酌情要求乙方支付货物总值 1-3%的违约金。

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续 120 天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

十八、争议解决的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷,应协商解决;协商不成时,可提请政府采购管理部门调解;调解不成的通过以下方式解决:向甲方所在地人民法院起诉。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 本合同未尽事宜,遵照《民法典》有关条文执行。
3. 本合同一式六份。甲、乙双方各执二份,采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方(公章)

法定代表人:

委托代理人:

联系电话:

开户银行:

帐号:

地址及邮编:

乙方(公章)

法定代表人:

委托代理人:

联系电话: 0571-88109365

开户银行: 杭州银行朝晖支行

帐号: 3301040160004743475

地址及邮编: 杭州市上城区笕丁路 165 号 310000

签订时间: 2025 年 6 月 26 日

附件:


报价明细表

项目编号: ZJXL-20250501

[货币单位: 人民币元]

序号	项目名称	品牌	型号	数量	单位	单价	合计
1	同心同行 善行致远	勤捷	1、基础: 素土夯实 +10cm 厚碎石垫层 +20cm 厚 C20 混凝土基 础。 2、底部雕塑: 3mm 厚 不锈钢立基座, 灰色漆 饰面, ± 0.00 以上高度 0.2m, ± 0.00 以下埋深 0.1m。 3、上部雕塑: 3mm 厚 304 不锈钢造型立体字 (500*500*500mm), 白 色漆饰面。 4、含基础开挖回填及建 造、钢筋、预埋铁件、 雕塑采购安装等全部内 容, 具体做法详见设计 图纸。	1	组	38666	38666
2	知识的方 向	勤捷	1、基础: 素土夯实 +22.5cm 厚碎石垫层 +22cm 厚 C20 混凝土垫 层 +81.5cm 厚 C20 钢筋 混凝土基础。 2、雕塑: 3mm 厚 304 不锈钢铅笔造型雕塑,	1	组	54000	54000

			±0.00 以上高度 3.2m， ±0.00 以下埋深 0.44m， 含表面油漆。 3、含基础开挖回填及建 造、钢筋、预埋铁件、 雕塑采购安装等全部内 容，具体做法详见设计 图纸。				
3	从善如流	勤捷	1、基础：5 根梢径 15cm， 长度 6m 防腐木桩基础 +15cm 厚碎石垫层 +15cm 厚 C20 混凝土垫 层 +50cm 厚 C25 钢筋 混凝土基础。 2、雕塑：±0.00 以上高 度 4.6m，±0.00 以下埋 深 0.3m，含表面油漆。 其中底部善字基础采用 3mm 厚 304 不锈钢造 型，中间书本采用 3mm 厚 304 不锈钢造型，内 部布置直径 12mm 的钢 筋龙骨，顶部飞鸟采用 3mm 厚 304 不锈钢造 型，翼展 60cm，厚度 10cm，内部布置直径 12mm 钢筋龙骨。 3、含基础开挖回填及建 造、钢筋、预埋铁件、 雕塑采购安装等全部内	1	组	48000	48000



			容，具体做法详见设计图纸。				
4	文旦小课堂	勤捷	1、文旦雕塑基础：素土夯实+10cm 厚碎石垫层+20cm 厚 C20 混凝土基础。 2、文旦雕塑：±0.00 以上高度 1.67m，含表面油漆。底部热镀锌方钢管支架，左侧 3mm 厚 304 不锈钢文旦小人造型雕塑，两个 3mm304 不锈钢花朵雕塑及“文旦小课堂”304 不锈钢立体字。 3、自然小课堂雨棚基础：10cm 厚 C10 混凝土垫层+50cm 厚 C30 钢筋混凝土基础。 4、自然小课堂雨篷：立柱及主梁采用Φ140x8mm Q235 圆管，计 295m；次梁采用Φ88.5x6mm Q235 圆管，计 415 米；顶部树叶型构筑物采用 3mm 厚 304 不锈钢板材，计 320 平方米，含油漆喷涂。 5、含基础开挖回填及建造、钢筋、预埋铁件、	1	组	316000	316000



		雕塑采购安装等全部内容，具体做法详见设计图纸。				
	合计	小写：¥ <u>456666</u> 元 大写： <u>肆拾伍万陆仟陆佰陆拾陆元整</u>				

玉环市清港中心小学扩建工程—景观雕塑小品采购项目合同