

# 温岭市第一人民医院公共卫生临床中心标识标牌 制作及维护服务采购项目合同

合同编号：\_\_\_\_\_

甲 方：温岭市第一人民医院  
地 址：温岭市城西街道川安南路 333 号

乙 方：上海万相标识有限公司  
地 址：上海市嘉定区华江公路 726 弄 3 号 206

甲方拟于 台州市温岭市城西街道川安南路 333 号 采购标识标牌制作及维护服务采购项目，该项目需采购设计制作安装标识标牌，故甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，经友好协商，就以下货品采购事宜，订立本合同：

## 一. 货品

1. 货品名称、规格、数量、金额：  
报价详见附件一。
2. 本合同总金额为 RMB: 1185286 元，即人民币 壹佰壹拾捌万伍仟贰佰捌拾陆元整（大写）。前述合同所涉金额均已含税，均已涵盖甲方就该合同应付乙方之所有费用（现场勘测、深化设计、送样打样、材料采购、辅材、加工制作、运输、安装、检验检测（若有）、成品保护、清洁、产品维护、包装、保险、验收、报批手续、垃圾清运、保修及服务费用，且必须包括办理外部店招设置、安装所必须的报批手续及承担相关费用（包括但不限于向市容或城管等相关部门进行备案）。
3. 本合同单价有效期至 2025 年 12 月 20 日为止。如甲方关联单位需采购本合同货品的，乙方报价不得高于本合同约定的单价。
4. 甲方有权对本合同采购产品的数量、款式、材质等进行变更，乙方不得以任何理由拒绝。甲方有权增减工作范围，甲方提出的变更部分按实结算，该费用根据合同综合平方单价予以增减。

## 二、质量要求及技术标准

1. 乙方提供的上述货品的质量应符合甲方的具体要求，并须不低于样品的质量、外观、品质（如有）。制作货品时如有需要乙方应配合甲方修改。乙方交付货品的质量必须符合国家、地方及行业相关标准，并提供货物的合格检验报告。
2. 乙方严格按照甲方提出的质量要求进行加工。
3. 采用符合国家标准的包装物进行包装，包装物由乙方免费提供，且不回收。包装应符合货品的特性，满足运输、装卸要求，确保货品外观及质量完好。
4. 乙方应保证所供货品为全新货品，不存在假冒伪劣、以次充好现象。乙方应保证向甲方提供的设计稿和施工图等不存在安全隐患或不符合法律法规规定的安全标准的，即没有设计、材质、工艺上的瑕疵或缺点。
5. 乙方应保证所有标识标牌安装的安全、牢固、美观，在项目实施过程中，安装方法的调整不得影响工程造价；
6. 标识安装需破坏甲方现场的（如绿化、墙体、装修），乙方应予以恢复，并不得变更工程造价；
7. 本合同所列标识项目，其图文内容多少的变更不得影响工程造价；
8. 所有安装配件必须是国际配件；
9. 乙方负责对其安装的设施、设备、文字并承担维修工作，若发生设施、设备、文字脱落、剥落、滑落、掉落等事故造成甲方或/及第三方损失的，由乙方承担赔偿责任，并须保障甲方免负该责任。否则，甲方有权就其承担的赔偿在未向乙方支付的款项中予以直接扣除。除非有关伤亡是甲方或其应负责的人所引致的。
10. 保修期内因天气等自然因素，可能导致乙方安装的设施、设备、文字发生脱落、剥落、滑落、掉落等事故的，乙方应事先对设施、设备、文字采取加固措施，否则由此造成甲方或/及第三方损失的，由乙方承担赔偿责任。
11. 乙方必须办理且通过标识标牌设置、安装所必须的报批手续及承担相关费用（包括但不限于向市容或城管等相关部门进行备案）。如因乙方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，乙方负责协调至正常施工止。协调期间停工应由乙方承担施工人员误工补助，工期不应顺延。若质保期内遇到城管以及其他监察机关的纠察的，乙方负责协调相关事宜，由此发生的费用由乙方承担。

### 三、交货

1. 交货地点 温岭市城西街道川安南路 333 号
2. 交货时间: 合同签订后 15 个工作日出第一版深化设计图, 得到甲方修改意见后 10 个工作日出第二版深化设计图, 在经过甲方确定图纸后, 15 个工作日制作完成, 5 个工作日全部安装完毕。(总工期 45 天)

乙方应在合同签订生效后, 实地查看现场条件, 对所有的标识标牌尺寸、点位进行复核确认。在经甲方确认图纸和样品符合施工要求、安全要求后按图纸进行文明制作安装。

3. 交货方式: 乙方送货上门, 安装, 摆放至甲方指定位置, 运费由乙方承担。
4. 若乙方交货数量超过甲方需求数量的, 则甲方有权拒收超过部分的货品; 若乙方交货的数量少于前述数量的, 则乙方应在 5 日内予以补足, 5 日内无法补足的, 乙方应按本合同第八条第 1 款第 2) 项约定承担违约责任。
5. 若在交货前, 本合同约定的产品因停产无法交付, 乙方应向甲方交付替代货品, 交付前需要甲方确认。替代货品的质量、规格、性能不得低于原采购货品且价格不变。

### 四、付款

1. 付款条件和期限:

合同签订并具备实施条件后 7 个工作日内, 采购人在收到发票后向供应商付合同金额的 40% 作为预付款; 验收合格工程量审核无误后, 采购人付至合同结算金额的 95%, 验收合格满三年后支付至合同结算金额的 100%。

2. 上述款项采用银行汇款的方式支付到乙方以下指定账户:

开户行: 招商银行股份有限公司上海金沙江路支行

户名: 上海万相标识有限公司

账号: 121926967010802

3. 付款方式 (请在□中打勾)

现金

支票

银行汇款

银行汇票

4. 其他需约定的付款条约：

甲方依据实际收到且验收合格的货品数量计算最终合同价款并结款。

**五、售后服务：**

1. 在正常使用情况下，合同约定的质保期内，相关产品如有质量问题，乙方免费提供修复或退换服务，所有相关费用均由乙方承担。
2. 本合同产品质保期为 3 年。
3. 货品因破损、污渍、材料发生问题的，乙方应在 10 日内给予调换。
4. 本项目中货品经双方验收合格之日起，乙方免费质保期 2 年，质保期内除人为因素外，乙方负责 24 小时内免费维修，如破损严重需在 5 个工作日内免费更换。若乙方拖延，则甲方可另委托他人维修、更换，费用由乙方全部承担（质保期内），保修期满后维修服务仅收工本费。

**六、验收标准、方式：**

1. 验收合格前货品毁损、灭失的风险由乙方承担。
2. 验收合格条件：
  - ① 所有货品安装完毕并摆放到位，按照国家相关标准及合同所述和附件并经甲方签字认可材质、尺寸、工艺、效果、数量，不低于封样物品质量；
  - ② 所有货品外观无破损，货品所带功能的使用检测无问题；
  - ③ 所有货品均能正常使用，符合货品的用途。
3. 其他：

---

**七、保证条款：**

1. 乙方保证对本合同标的拥有合法处分权，不存在抵押、质押等情形。
2. 乙方保证本合同标的不存在侵犯任何第三方知识产权情形，当发现乙方所提供的货物有假冒伪劣、是二手产品或配件的、冒用商标、侵犯第三方著作权、专利权、商业秘密等情况，乙方应立即采取合法方式排除影响甲方合法使用本合同标的之一切障碍。同时乙方除自负法律责任外，并应赔偿甲方及其关联公

司、雇员等因此遭受之一切损失（包括但不限于商誉损失费、律师费），甲方并有权解除本合同，乙方应支付合同总价款之10%款项作为违约金。

3. 乙方不得以任何方式使甲方及其关联公司的人员及其亲属或其他与本合同项目相关联人员直接或间接地接受了任何利益或好处（包括但不限于餐饮宴请、娱乐活动、旅游或任何形式的馈赠），或上述人员向乙方提出任何形式的类似要求而乙方照办的，一经发现，将被视为乙方的商业贿赂行为，并将被认为已经对甲方构成实质性的损害，乙方应支付合同总金额的2倍作为甲方有形、无形损害的损害赔偿及违约赔偿，甲方还有权解除本合同并要求乙方赔偿甲方因乙方上述商业贿赂之行为造成的全部经济损失。

#### 八、违约责任：

##### 1. 乙方责任：

- 1) 乙方非因不可抗力（如：地震、自然灾害等）逾期交货，应按逾期交货金额千分之五/天向甲方支付违约金。
- 2) 乙方非因不可抗力而不能交货或逾期交货达5日，乙方须提供替代货品，替代货品的质量、规格、性能不得低于原采购货品，替代货品的价格不得高于原采购货品。同时，乙方按照不能交货部分货款的总额的10%承担违约责任，乙方逾期交货达30日的，乙方除承担前述约定的违约责任外，还需向甲方支付未交付货品总金额1%/天的滞纳金（自逾期首日起计算）。同时，除非甲方要求解除本合同，否则乙方仍需继续履行本合同。
- 3) 乙方交付货品的质量低于双方封样的样品质量的（如有），甲方有权要求乙方予以退换，调换的货品必须为原厂新品。乙方因退换货超过约定的交货期的，乙方应按本合同第八条第1款第2项的约定承担违约责任。
- 4) 因乙方的原因导致甲方要求解除合同的，乙方向甲方退还已支付的全部货款，并向甲方承担合同总金额10%的违约金；

##### 2. 甲方责任：

- 1) 非因质量原因，不得随意要求退换货。

2) 甲方逾期付款, 应按逾期付款金额的 5%/天向乙方支付违约金。

### 九、合同的效力:

本合同一旦签订, 未经双方一致同意不得撤销或变更。本合同一式肆份, 甲方执贰份, 乙方执贰份, 经甲、乙双方加盖公章后生效, 至双方权利义务全部履行完毕时止。本合同未尽事宜, 双方另行协商并签订补充协议。

### 十、争议解决:

双方在履行合同过程中发生争议时, 应根据本合同原则, 友好协商解决。协商无效的, 可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

(以下无正文)

采购人(甲方): (公章)

甲方(买方):

温岭市第一人民医院

单位盖章:

代表签字:

日期: 2024年12月15日

供货人(乙方): (公章)


乙方(卖方):

上海万相标识有限公司

单位盖章:

代表签字: 高海峰

日期:



温岭市第一人民医院公共卫生临床中心标识标牌制作及维护服务采购项目价格清单



室外标识 EXTERIOR SIGNAGE											
序号	编号	标识名称	标识样式	尺寸	工艺描述	是否留电	数量	单位	单价	合计	备注
1	EX01	雨棚发光字		中文字高: 1000 英文字高: 500	中英文: 1.5mm304不锈钢, 激光切割周边焊接字形, 内部整体刷白色防锈漆, 外部专色氟碳烤漆; 5mm灯白亚克力, 表面贴专色透光膜; 光源: 6500K防水LED模组; 灯质保5年, 变压器质保2年; 钢架: 采用60*60*3热镀锌方管焊接钢架及斜撑, 做防锈处理, 钢架与幕墙颜色同色油漆处理; 固定: 选用80*80*3mm的热镀锌方管焊接永久支撑脚(焊接抗剪件); 装饰铝板开孔后复原; 内穿的国际电源线; 备注: 预先1:1实景放样; 综合单价包含: 制作、安装人工费、机械费、辅材费用、字体到配电箱	是	1	套	31414	31414	
2	EX02	楼栋编号		H1200	面板: 1.5mm304不锈钢, 激光切割周边焊接字形, 外部专色氟碳烤漆; 内部结构: 采用60*60*3热镀锌方管焊接内部骨架, 并做防锈处理; 幕墙固定: 选用80*80*3mm的热镀锌方管焊接抗脚支撑, 底部采用10mm铁板+16mm化学螺栓(焊接抗剪件), 固定于幕墙的横梁上; 装饰石材开孔后复原; 内穿的国际电源线; 备注: 预先喷绘布1:1实景放样;	是	2	套	1728	3456	
3	EX03	院区总平面图		2540* (1400*650)	主体: 1.5mm厚304不锈钢焊接造型, 专色氟碳烤漆; 文字图标: 不锈钢激光镂空, 背托3mm亚克力面板, 正面贴3M透光膜; LOGO: 丝网印刷; 平面图: 表面8mm超白钢化玻璃, 内置高精度UV打印灯片; 内置光源: 6000K防水LED模组, 正发光; 预埋钢筋架: φ20的钢筋间距150mm; 浇筑C30商品砼; (养护期不少于15天) 底板和锚栓: 10mm钢板、M12锚栓, 丝牙长度90mm, 浇筑前缠绕膜保护。(配弹簧垫片和螺帽) 预留管线: 金属穿线管预留, 电源线不小于2.5平方, 外露1米;	是	1	块	14500	14500	
4	EX04	人行指引标识		2540*650	主体: 1.5mm厚304不锈钢焊接造型, 专色氟碳烤漆; 文字图标: 不锈钢激光镂空, 背托3mm亚克力面板, 正面贴3M透光膜; LOGO: 丝网印刷; 预埋钢筋架: φ20的钢筋间距150mm; 浇筑C30商品砼; (养护期不少于15天) 底板和锚栓: 10mm钢板、M12锚栓, 丝牙长度90mm, 浇筑前缠绕膜保护。(配弹簧垫片和螺帽) 预留管线: 金属穿线管预留, 电源线不小于2.5平方, 外露1米;	是	4	块	6500	26000	
5	EX05	建筑入口标识		2540*650	主体: 1.5mm厚304不锈钢焊接造型, 专色氟碳烤漆; 文字图标: 不锈钢激光镂空, 背托3mm亚克力面板, 正面贴3M透光膜; LOGO: 丝网印刷; 预埋钢筋架: φ20的钢筋间距150mm; 浇筑C30商品砼; (养护期不少于15天) 底板和锚栓: 10mm钢板、M12锚栓, 丝牙长度90mm, 浇筑前缠绕膜保护。(配弹簧垫片和螺帽) 预留管线: 金属穿线管预留, 电源线不小于2.5平方, 外露1米;	是	1	块	6500	6500	
6	EX06	停车指引标识		3050*650	主体: 1.5mm厚304不锈钢焊接造型, 专色氟碳烤漆; 文字图标: 不锈钢激光镂空, 背托3mm亚克力面板, 正面贴3M透光膜; LOGO: 丝网印刷; 预埋钢筋架: φ20的钢筋间距150mm; 浇筑C30商品砼; (养护期不少于15天) 底板和锚栓: 10mm钢板、M12锚栓, 丝牙长度90mm, 浇筑前缠绕膜保护。(配弹簧垫片和螺帽) 预留管线: 金属穿线管预留, 电源线不小于2.5平方, 外露1米;	是	4	块	7000	28000	
7	EX07	非机动车停车标识		2540*650	主体: 1.5mm厚304不锈钢焊接造型, 专色氟碳烤漆; 文字图标: 不锈钢激光镂空, 背托3mm亚克力面板, 正面贴3M透光膜; LOGO: 丝网印刷; 预埋钢筋架: φ20的钢筋间距150mm; 浇筑C30商品砼; (养护期不少于15天) 底板和锚栓: 10mm钢板、M12锚栓, 丝牙长度90mm, 浇筑前缠绕膜保护。(配弹簧垫片和螺帽) 预留管线: 金属穿线管预留, 电源线不小于2.5平方, 外露1米;	是	1	块	6500	6500	
8	EX08	室外温馨提示		380*650	主体: 1.5mm厚304不锈钢焊接造型, 专色氟碳烤漆; 文字及LOGO: 丝网印刷; 预埋钢筋架: φ20的钢筋间距150mm; 浇筑C30商品砼; (养护期不少于15天) 底板和锚栓: 10mm钢板、M12锚栓, 丝牙长度90mm, 浇筑前缠绕膜保护。(配弹簧垫片和螺帽)	否	5	块	850	4250	
9	EX09	出入口禁令标志牌		6500*650	底板: 1.5mm304#不锈钢焊接折弯造型, 表面专色氟碳烤漆; 内部骨架50*50热镀锌方管; 面板: 1.5mm304#不锈钢焊接折弯造型, 表面专色氟碳烤漆; 文字信息: 工程级反光膜; 幕墙固定: 选用80*80*3mm的热镀锌方管焊接抗脚支撑, 底部采用10mm铁板+16mm化学螺栓(焊接抗剪件), 固定于梁上; 装饰铝板开孔后复原;	否	2	块	6250	12500	
10	EX10	原室外立牌更换/维修		1400*2950	主体: 1.5mm厚304不锈钢焊接造型, 专色氟碳烤漆; 文字图标: 不锈钢激光镂空, 背托3mm亚克力面板, 正面贴3M透光膜; LOGO: 丝网印刷;	否	16	个	1500	24000	
11	EX11	室外宣传橱窗		5500*2200	主体: 1.5mm厚304不锈钢焊接造型, 专色氟碳烤漆; 顶部文字: 丝网印刷; 宣传画面: 表面8mm超白钢化玻璃, 内置3M高精度UV打印灯布, 正面液压杆开启; 内置光源: 6000K防水LED模组, 正发光; 预埋钢筋架: φ20的钢筋间距150mm; 浇筑C30商品砼; (养护期不少于15天) 底板和锚栓: 10mm钢板、M12锚栓, 丝牙长度90mm, 浇筑前缠绕膜保护。(配弹簧垫片和螺帽)	否	2	套	22000	44000	
户外标识小计:									201120		



室内标识 INTERIOR SIGNAGE







序号	编号	标识名称	标识样式	尺寸	工艺描述	是否留电	小计	单位	单价	合计	备注
1	INT01	大厅斜面导视台		3000*1200*420	主体: 1.5mm厚304不锈钢折弯折弯焊接造型, 表面专色氟碳烤漆; 图文及LOGO: 丝网印刷; 显示屏: 65寸交互式液晶触摸屏 (含软件及地图设计) 预先布置强弱电; 固定方式: 水磨石地面预埋件;	否	1	套	35000	35000	
2	INT02	服务台标识		250*2400	1.5mm厚304不锈钢焊接造型, 围边立体字, 内容UV打印, 贴墙安装	否	1	套	2000	2000	
3	INT03	服务台背景墙		500*1000	1.5mm厚304不锈钢焊接造型, 专色氟碳烤漆, 内置钢架; 内置led防水光源;	是	1	块	800	800	
4	INT04	楼层等候电梯厅牌		310*900	面板: 1.5mm厚304不锈钢焊接, 两侧圆弧造型; 底板: 上下内镶15mm, 1.5mm厚304不锈钢焊接, 专色烤漆; 停靠信息: 专色即时贴膜刻 (编号: 5mm亚克力背烤漆正UV);	否	54	块	650	35100	
5	INT05	楼层索引 (公区)		2820*680	主体: 1.5mm厚304不锈钢折弯折弯造型, 表面专色氟碳烤漆; LOGO图文: 丝网印刷; 索引内容: 1.5mm厚304不锈钢焊接造型, 表面白色氟碳烤漆, 文字内容覆光膜UV打印; 固定: 墙面预先制作预埋件;	否	4	块	2300	9200	
6	INT06	电梯入口指示牌		500*1550	主体: 1.5mm厚304不锈钢, 激光切割焊接造型, 表面专色烤漆; 面板: 5mm厚亚克力热弯专色烤漆 图文: UV打印	否	20	块	335	6700	
7	INT07	楼梯入口牌		500*1550	主体: 1.5mm厚304不锈钢, 激光切割焊接造型, 表面专色烤漆; 面板: 5mm厚亚克力热弯专色烤漆 图文: UV打印	否	20	块	335	6700	
8	INT08	区域功能牌		2000*300*120	主体: 1.5mm厚304不锈钢, 激光切割焊接造型, 表面专色烤漆; 文字: 镂空雕刻背衬亚克力黑白板, 箭头图标面贴专色透光膜; 楼层号: 背面发玻白光	是	9	块	2800	25200	
9	INT09	过道导视双面吊牌		2800*300*120	主体: 1.5mm厚304不锈钢, 激光切割焊接造型, 表面专色烤漆; 文字: 镂空雕刻背衬亚克力黑白板, 箭头图标面贴专色透光膜; 楼层号: 背面发玻白光	是	56	块	2800	156800	
9	INT09	方向指引		1800*500	主体: 1.5mm厚304不锈钢, 激光切割焊接造型, 表面专色烤漆; 文字: 镂空雕刻背衬亚克力黑白板, 箭头图标面贴专色透光膜; 楼层号: 背面发玻白光	是	12	块	3640	43680	
10	INT10	科室门牌		260*210	主体: 1.5mm厚304不锈钢, 激光切割焊接造型, 表面专色烤漆; 面板: 5mm厚亚克力热弯专色烤漆, 图文: UV打印	否	258	块	140	36120	
11	INT11	可更换门牌		260*210	主体: 1.5mm厚304不锈钢, 激光切割焊接造型, 表面专色烤漆; 面板: 5mm厚亚克力热弯专色烤漆, 图文: UV打印	否	107	块	140	14980	
12	INT12	侧装牌		250*150	主体: 1.5mm厚304不锈钢, 激光切割焊接造型, 表面专色烤漆; 面板: 5mm厚亚克力热弯专色烤漆 图文: UV打印	否	31	块	240	7440	
13	INT13	区域门头牌		1500*600	主体: 1.5mm厚304不锈钢焊接外框造型, 表面专色氟碳烤漆, 内置LED光源; 面板: 3M透光布, 图文内容磨砂贴高精度UV打印; 固定方式: 顶部螺栓悬挂, 配专色不锈钢套管; 防撞: 防撞柱及防撞垫, 需自行配置;	是	15	个	1170	17550	
14	INT14	室内文化宣传栏		2400*1200	底板: 1.5mm厚不锈钢折弯折弯焊接造型, 表面专色烤漆; 面板: 10mm厚亚克力, 图文高精度UV打印 人物信息: 木质人物相框, 内容可更换; 标题: 5mm厚亚克力雕刻造型, 表面专色氟碳烤漆, 图文内容高精度UV打印;	否	31	组	3000	93000	
15	INT15	电梯厅及公共区域装饰画		600*900	四周可开启磁吸式相框, 表面PVC面板, 内置PVC写真画面;	否	50	张	200	10000	
16	INT16	卫生间/更衣室牌		260*210	主体: 1.5mm厚304不锈钢, 激光切割焊接造型, 表面专色烤漆; 面板: 5mm厚亚克力热弯专色烤漆, 图文: UV打印	否	61	块	140	8540	
17	INT17	室内立牌		700*1830	主体: 1.5mm厚304不锈钢焊接造型, 专色氟碳烤漆; 图文及LOGO: 丝网印刷; 显示屏: 50寸交互式液晶触摸屏 (含软件及地图设计), 预先布置强弱电; 固定方式: 地面预埋件;	否	10	块	12000	120000	
18	INT18	楼层信息索引牌 (电梯外)		1800*450	主体: 1.5mm厚304不锈钢折弯折弯造型, 表面专色氟碳烤漆; 显示屏: 数字楼宇周边焊接造型, 底部衬磨砂亚克力; 索引内容: 整体即时贴膜UV打印;	否	30	块	2300	69000	
19	INT19	楼层信息索引牌 (电梯内)		850*1000	底板: 1.5mm厚304不锈钢焊接, 两侧圆弧造型, 专色烤漆; 面板: 10mm亚克力, 图文内容磨砂贴高精度UV打印; 索引内容: 可移钢化超透贴膜UV打印;	否	5	块	1500	7500	
20	INT20	当前楼层索引牌		800*2000	底板: 5mm厚304不锈钢焊接造型, 内置镀锌方管骨架, 专色氟碳烤漆; 分区: 1.5mm厚不锈钢周边焊接造型, 螺栓及套管挑空安装; 指引信息: 8mm厚亚克力专色烤漆; 索引信息: 图文即时贴膜UV打印; LOGO标识: 丝网印刷; 固定: 墙面预先制作预埋件;	否	31	块	200	6200	
21	INT21	室内广告字		中文字800*12 英文字400*25	图例: 1.5mm厚304不锈钢周边焊接, 专色氟碳烤漆, 背衬亚克力喷砂, 底部发光; 中英文: 1.5mm厚304不锈钢周边焊接造型, 专色氟碳烤漆, 背衬亚克力喷砂, 底部发光;	是	19	套	200	3800	
22	INT22	注意慢行提示牌		800*600	面板: 5mm厚亚克力雕刻造型, 侧面钻石抛光, 背面氟碳烤漆; 图文: 正面丝网印刷;	否	2	块	320	640	
23	INT23	有电危险提示		220*150	面板: 5mm厚亚克力雕刻造型, 侧面钻石抛光, 背面氟碳烤漆; 图文: 正面丝网印刷;	否	20	块	17	340	
24	INT24	送风排风提示		700*130	面板: 5mm厚亚克力雕刻造型, 侧面钻石抛光, 背面氟碳烤漆; 图文: 正面丝网印刷;	否	18	块	46	828	
25	INT25	防辐射、防滑、紧急喷淋等提示		250*250	面板: 5mm厚亚克力雕刻造型, 侧面钻石抛光, 背面氟碳烤漆; 图文: 正面丝网印刷;	否	66	块	32	2112	

图片为工艺示意, 具体内容有中标单位深化



68	INT26	生物危险牌		300*420	面板: 5mm 厚亚克力雕刻造型, 侧面钻石抛光, 背面氟碳烤漆; 图文: 正面丝网印刷;	否	10	块	63	630		
69	INT27	员工专用电梯告知牌		320*200	面板: 5mm 厚亚克力雕刻造型, 侧面钻石抛光, 背面氟碳烤漆; 图文: 正面丝网印刷;	否	14	块	32	448		
70	INT28	电梯编号及注意事项提示牌		200*300	面板: 5mm 厚亚克力雕刻造型, 侧面钻石抛光, 背面氟碳烤漆; 图文: 正面丝网印刷;	否	5	块	30	150		
71	INT29	停车收费扫码牌		800*1100	面板: 5mm 厚亚克力雕刻造型, 侧面钻石抛光, 背面氟碳烤漆; 图文: 正面丝网印刷;	否	10	张	440	4400		
72	INT30	强电门牌		100*100	面板: 5mm 厚亚克力雕刻造型, 侧面钻石抛光, 背面氟碳烤漆; 图文: 正面丝网印刷;	否	40	块	20	800		
73	INT31	节能/文明提示牌		250*100	面板: 5mm 厚亚克力雕刻造型, 侧面钻石抛光, 背面氟碳烤漆; 图文: 正面丝网印刷;	否	160	块	20	3200		
74	INT32	7步洗手法		250*250	面板: 5mm 厚亚克力雕刻造型, 侧面钻石抛光, 背面氟碳烤漆; 图文: 正面丝网印刷;	否	93	块	32	2976		
75	INT33	禁止吸烟提示牌		250*250	面板: 5mm 厚亚克力雕刻造型, 侧面钻石抛光, 背面氟碳烤漆; 图文: 正面丝网印刷;	否	53	块	32	1696		
76	INT34	点位消防逃生图		420*300	面板: 5mm 厚亚克力雕刻造型, 侧面钻石抛光, 背面氟碳烤漆; 图文: 正面丝网印刷;	否	251	块	63	15813		
77	INT35	通道消防逃生图		700*590	面板: 5mm 厚亚克力雕刻造型, 侧面钻石抛光, 背面氟碳烤漆; 图文: 正面丝网印刷;	否	8	块	207	1656		
78	INT36	火警119提示贴		200*100	面板: 5mm 厚亚克力雕刻造型, 侧面钻石抛光, 背面氟碳烤漆; 图文: 正面丝网印刷;	否	150	张	5	750		
79	INT37	消防报警按钮提示牌		90*90	面板: 5mm 厚亚克力雕刻造型, 侧面钻石抛光, 背面氟碳烤漆; 图文: 正面丝网印刷;	否	150	块	10	1500		
80	INT38	防火卷帘按钮提示牌		150*200	面板: 5mm 厚亚克力雕刻造型, 侧面钻石抛光, 背面氟碳烤漆; 图文: 正面丝网印刷;	否	150	块	12	1800		
81	INT39	消防栓灭火器提示牌		550*900	面板: 5mm 厚亚克力雕刻造型, 侧面钻石抛光, 背面氟碳烤漆; 图文: 正面丝网印刷;	否	150	套	248	37200		
82	INT40	电梯厅楼层牌		单字300*300	面板: 5mm 厚亚克力雕刻造型, 侧面钻石抛光, 背面氟碳烤漆; 图文: 正面丝网印刷;	否	26	套	220	5720		
83	INT41	楼梯内楼层牌		直径400	面板: 5mm 厚亚克力雕刻造型, 侧面钻石抛光, 背面氟碳烤漆; 图文: 正面丝网印刷;	否	26	个	220	5720		
84	INT42	"先出后进"电梯门提示牌	<p>图片为工艺示意, 具体内容有中标单位深化</p>  <p>门诊电梯厅 **B1-2F</p>	200*400	主材: 3M铸造级透明贴膜; 膜厚不低于56丝; 图文: 高精度UV打印;	否	20	张	16	320		
85	INT43	"禁止推门"电梯厅提示牌		100*100	主材: 3M铸造级透明贴膜; 膜厚不低于56丝; 图文: 高精度UV打印;	否	5	张	5	25		
86	INT44	"保护隐私"电梯厅提示牌		560*150	主材: 3M铸造级透明贴膜; 膜厚不低于56丝; 图文: 高精度UV打印;	否	5	张	17	85		
87	INT45	安全通道提示牌		600*200	主材: 3M铸造级透明贴膜; 膜厚不低于56丝; 图文: 高精度UV打印;	否	220	张	24	5280		
88	INT46	安全通道地贴		150*300	主材: 3M铸造级透明贴膜; 膜厚不低于56丝; 图文: 高精度UV打印;	否	220	张	9	1980		
89	INT47	导视地贴		600*600 600*1000 900*1500	主材: 3M铸造级透明贴膜; 膜厚不低于56丝; 图文: 高精度UV打印;	否	67	套	270	18090		
90	INT48	广告遮阳帘		二楼940*3400 四楼940*1900	主材: 3M铸造级透明贴膜; 膜厚不低于56丝; 图文: 高精度UV打印;	否	2	套	500	1000		
91	INT49	电梯口及通道地贴条		120*1050	主材: 3M铸造级透明贴膜; 膜厚不低于56丝; 图文: 高精度UV打印;	否	68	条	26	1768		
92	INT50	警示地贴条		120*1050	主材: 3M铸造级透明贴膜; 膜厚不低于56丝; 图文: 高精度UV打印;	否	100	套	26	2600		
93	INT51	卷帘门下方警示地贴条		360*850	主材: 3M铸造级透明贴膜; 膜厚不低于56丝; 图文: 高精度UV打印;	否	100	套	62	6200		
94	INT52	门腰贴		高120, 长实测	主材: 3M铸造级透明贴膜; 膜厚不低于56丝; 图文: 高精度UV打印;	否	163	条	30	4890		
95	INT53	开门区域警示地贴		680*680	主材: 3M铸造级透明贴膜; 膜厚不低于56丝; 图文: 高精度UV打印;	否	50	张	93	4650		
96	INT54	常闭门提示牌		310*200	主材: 3M铸造级透明贴膜; 膜厚不低于56丝; 图文: 高精度UV打印;	否	200	张	12	2400		
97	INT55	垃圾桶贴		150*200	主材: 3M铸造级透明贴膜; 膜厚不低于56丝; 图文: 高精度UV打印;	否	200	张	6	1200		
98	INT56	消防区域禁止堆放物警示地贴		630*630	主材: 3M铸造级透明贴膜; 膜厚不低于56丝; 图文: 高精度UV打印;	否	150	套	80	12000		
99	INT57	安全出口指示牌			340*150	按行业标准(发光)	是	103	块	40	4120	
室内标识小计:										870297		

地库标识 UNDERGROUND PARKING SIGNAGE											
序号	编号	标识名称	标识样式	尺寸	工艺备注	是否带电	小计	单位	单价	合计	备注
68	UP01	地下车库发光双面导视吊牌		3000*360	主体: 1.5mm厚304不锈钢焊接外框造型, 表面专色氟碳烤漆, 内置LED光源; 面板: 3M透光布, 图文内容磨砂贴高精度UV打印; 固定方式: 顶部螺杆悬挂, 配专色不锈钢套管; 预埋: 强电及螺杆预埋, 需自行配置;	是	11	块	3000	33000	制作前需现场确认安装位置, 待甲方签字确认后, 进行现场。
69	UP02	地库汽车出口牌		1000*500mm	符合《浙江省人民防空工程标识技术管理规定》; 材质: 2mm单片铝板或3mm铝塑板; 蓝底, 白字	否	30	块	365	10950	制作前需现场确认安装位置, 待甲方签字确认后, 进行现场。

70	UP03	地库诱导标志牌		300*400	符合《浙江省人民防空工程标识技术管理规定》； 材质：2mm单片铝板或3mm铝塑板； 蓝底，白字	否	110	块	133	14630	制作前需 现场核实 交通标识 规划位置，待 甲方签字 确认后， 进行现场
71	UP04	地库人防车位牌		350*200	符合《浙江省人民防空工程标识技术管理规定》； 颜色、材质：绿底，蓝色标识，表面闪银黑体灰字，2mm单片铝板或 3mm铝塑板，侧面可抽插更换	否	253	块	113	28589	
72	UP05	地库人防专用直 传标识牌		600*800	按《浙江省人民防空工程标识技术管理规定》要求设计制作； 主体：5mm亚克力激光雕刻图形； 图文：UV打印；	否	50	块	144	7200	
73	UP06	地库橡胶反光护 角条		160*780	高强度的橡胶材料	否	200	条	60	12000	
16	UP07	柱面标识		H=900	主材：防水防霉专色立邦涂料滚涂； 文字图案：丝网印刷	否	65	平方米	100	6500	
18	UP08	电梯厅墙面标识		字高350	主材：防水防霉专色立邦涂料滚涂； 文字图案：丝网印刷	否	10	平方米	100	1000	
										地库标识小计：	113869.00
										总计：	1185286.00

