

黄岩区 2025 年农业水价综合改革灌溉设施更新升级项目

采购合同

(项目编号：ZJJTCG-2025-GK031 号)

甲方：台州市黄岩区水利局

所在地：浙江省台州市黄岩区政府大楼

乙方：台州市水利水电勘测设计院有限公司

所在地：浙江省台州市椒江区学院路 345 号华越大楼 711 室

签订日期：2025年7月16日

签订地点：浙江省 台州市 黄岩区

甲方：台州市黄岩区水利局

乙方：台州市水利水电勘测设计院有限公司

甲乙双方根据 2025 年 7 月 1 日黄岩区 2025 年农业水价综合改革灌溉设施更新升级项目(项目编号：ZJJTCG-2025-GK031 号) 的招标结果，以及招标文件、投标文件的规定，并经双方协商一致，达成本采购合同(中标通知书、招标文件、投标文件以及甲、乙双方商定的补充协议构成本合同不可分割的部份)。

一、采购清单

本合同采购需求详见招标文件。报价明细表详见附件。

二、合同金额及结算规定

2.1 合同金额：人民币(大写) 壹佰叁拾捌万陆仟陆佰叁拾元整(¥:1386630.00 元)。

2.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，由采购单位向同级财政部门申请并经批准后，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

三、知识产权和质量保证

3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

3.2 乙方必须按响应文件承诺的服务响应条款向甲方提供服务。

3.3 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

3.4 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

3.5 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装。

3.6 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

3.7 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

3.8 本项目质保期 5 年(以中标供应商承诺为准)；具体设备原厂商质保期高于投标承诺的，根据该设备原厂商质保期执行。

四、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

五、转包或分包

5.1 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

5.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

六、付款方式

合同签订后七个工作日内后支付合同金额的 40%作为项目预付款；项目完工验收后七个工作日内支付合同金额的 40%，结算经审定后七个工作日内付清余额。随付款进度提供正式税务发票。

七、履约保证金

乙方在收到中标通知书 5 个工作日内，需向甲方提供合同总金额的 1%为履约保证金。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。

八、交货和验收

8.1 设备交货时间：签订合同后 3 个月内完按采购人要求完成供货、安装，验收合格并交付使用。逾期按每天合同价 0.5%支付违约金，最高不超过合同价的 20%。

8.2 乙方应对提供的货物全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

8.3 乙方提供的货物应包括招标规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

8.4 甲方应当在到货后的 2 个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。

8.5 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后及时进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

（1）重新调试直至合格为止；

（2）要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

（3）甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

8.6 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

8.7 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收。

8.8 货物达不到本合同规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

8.9 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后 7 天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

九、安全生产事故责任

乙方应切实做好作业人员安全生产教育工作，严格落实安全文明施工措施。合同履行期间，工作时间内、外发生的乙方作业人员遭遇意外伤害、交通事故；以及由乙方作业引发的第三者意外伤害等所有安全事故，乙方应承担全部法律责任和经济损失。

十、售后服务

10.1 质量保证期为自货物通过竣工验收之日起 5 年。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

10.2 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

10.3 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

10.4 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，乙方在接到甲方通知后，4 小时内做出响应，12 小时内派人赴现场处理问题。48 小时内无法修复的，中标人需提供无偿提供备机或备用零件供采购人使用，直至故障货物修复。

10.5 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

10.6 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

十一、违约责任

11.1 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起 2 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价 1% 的违约金。

11.2 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款 1% 的违约金。

11.3 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，换新并达到使用要求，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

11.4 其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期限内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续 120 天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

十三、争议的解决

13.1 因货物的质量问题发生争议的,应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。

13.2 双方在执行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决。如协商不成,可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章后生效。

14.2 如需修改或补充合同内容,经协商,双方应签署书面修改或补充协议,作为本合同的一个组成部分。

14.3 本合同中如有未尽事宜,由双方协商另行解决。

14.4 本合同一式陆份,甲、乙双方各叁份,均具同等法律效力。

甲方(公章):

法定代表人或委托人:

联系电话:

开户银行:

账 号:



乙方(公章):

法定代表人或委托人:

联系电话: 0576-88869057

开户银行: 建行台州经济开发区支行

账 号: 3300 1663 8000 5967 8678



正本

黄岩区 2025 年农业水价综合改革灌溉设施更新升级
项目

项目编号：ZJJTCG-2025-GK031 号

报
价
文
件

投标人全称（公章）：台州市水利水电勘测设计院有限公司

地址：台州市学院路645号

时间：2025年7月1日



目录

开标一览表	1
报价明细表	2
针对报价投标人认为其他需要说明的	45



开标一览表

项目名称：黄岩区 2025 年农业水价综合改革灌溉设施更新升级项目

项目编号：ZJJTCG-2025-GK031 号[单位：人民币/元]

投标总报价(元)	大写	壹佰叁拾捌万陆仟陆佰叁拾元整
	小写	¥1386630元

填报要求：

1. 投标报价为完成本项目的费用，投标总价包括项目设备、材料、质保期间维护费、运输、保险、税金、验收等所有涉及的费用。供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：台州市水利水电勘测设计院有限公司



陈益



授权委托代理人签字或盖章：

日期：2025 年 7 月 1 日

报价明细表

项目名称：黄岩区 2025 年农业水价综合改革灌溉设施更新升级项目

项目编号：ZJJTCG-2025-GK031 号 [单位：人民币/元]

建设清单：


序号	报价项目	品牌、产地	型号规格	数量	单价	小计	备注
1	江口街道						
1.1	水角绿道边泵站						
1.1.2	机电设备及安装						
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	电机防护罩	国产、浙江	优质	1	700	700	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	钢管及机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	900	900	
1.1.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	3.9	1200	4680	
1.1.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
1.2	水角西岙代泵站						



1.2.2	机电设备及安装						
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
	电机防护罩	国产、浙江	优质	1	700	700	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质 包含 304 材质不锈钢控制箱，以及指示灯、按钮、控开、 交流接触器、插座模块等	1	5500	5500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
1.2.3	金属结构及安装						
	进出水钢管(包安装)	国产、浙江	优质 管径 DN150	10	200	2000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	3	1200	3600	
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
1.2.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
1.3	白石车新小区东面泵站						
1.3.2	机电设备及安装						
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
	钢管及机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	700	700	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
1.3.3	金属结构及安装						



	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	4.4	1200	5280	
1.3.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
1.4	白石车 204 道路西面泵站						
1.4.2	机电设备及安装						
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
1.4.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	3	1200	3600	
1.4.4	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 泵站 A 类计量设施安装	1	18900	18900	
1.4.5	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
1.5	白龙岙河泵站						
1.5.2	机电设备及安装						
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质 包含 304 材质不锈钢控制箱，以及指示灯、按钮、控开、	1	5500	5500	



			交流接触器、插座模块等				
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
1.5.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
1.5.4	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 泵站 A 类计量设施安装	1	18900	18900	
1.5.5	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
1.6	坦洋东魁路边泵站						
1.6.2	机电设备及安装						
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
	成套水泵更换	国产、浙江	优质 包含电机、配电箱及控制箱、机泵按钮开关等	1	21700	21700	
	水泵电缆线	国产、浙江	优质	30	110	3300	
1.6.3	金属结构及安装						
	出水钢管	国产、浙江	优质	5	250	1250	
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质	1	1000	1000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质	2	500	1000	
1.6.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
1.7	东岙黄泥塘泵站						
1.7.2	机电设备及安装						
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	



	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质 包含 304 材质不锈钢控制箱，以及指示灯、按钮、控开、交流接触器、插座模块等	1	5500	5500	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
	钢管及机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	700	700	
1.7.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用板式拦污栅	1	1000	1000	
	进水口防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	1.5	1200	1800	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	2	1200	2400	
	手动葫芦吊	国产、浙江	优质 包安装，额定起重量 1.5t，起升高度 3m	1	1500	1500	
1.7.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
1.8	东岙白山头泵站						
1.8.2	机电设备及安装						
	钢管及机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	700	700	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质 包含 304 材质不锈钢控制箱，以及指示灯、按钮、控开、交流接触器、插座模块等	1	5500	5500	




	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
1.8.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用板式拦污栅	1	1000	1000	
	进水口防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	1.5	1200	1800	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	6	1200	7200	
1.8.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
1.9	唐家岙东魁路边泵站						
1.9.2	机电设备及安装						
	钢管及机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	700	700	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质 包含 304 材质不锈钢控制箱，以及指示灯、按钮、控开、 交流接触器、插座模块等	1	5500	5500	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
1.9.3	金属结构及安装						
	C20 砼支墩及钢支架	国产、浙江	优质 室外进水管	1	2000	2000	
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	



锋曾
印钢

1.9.4	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 泵站 A 类计量设施安装	1	18900	18900	
1.9.5	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
1.10	白石车绿道 1 号泵站						
1.10.2	机电设备及安装						
	钢管及机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	700	700	
	电机防护罩	国产、浙江	优质	1	700	700	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
1.10.3	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 泵站 A 类计量设施安装	1	18900	18900	
1.10.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
2	头陀镇						
2.1	东方红泵站						
2.1.2	机电设备及安装						
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质 包含 304 材质不锈钢控制箱，以及指示灯、按钮、控开、交流接触器、插座模块等	1	5500	5500	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
2.1.3	金属结构及安装						



	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	2.6	1200	3120	
	不锈钢栏杆	国产、浙江	优质 高 1.1m	2.2	900	1980	
	钢爬梯	国产、浙江	优质 带周边防护	1	3000	3000	
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
2.1.4	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 泵站 C 类计量设施安装	1	26480	26480	
2.1.5	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
2.2	机埠泵站						
2.2.2	机电设备及安装						
	真空泵	国产、浙江	优质 含软管及安装	1	3000	3000	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质	1	200	200	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
2.2.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
2.2.4	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 泵站 C 类计量设施安装	1	26480	26480	
2.2.5	标识标牌	国产、浙江	优质	1	7450	7450	



			见附件 2 泵站标识标牌				
2.3	溪洞泵站						
2.3.2	机电设备及安装						
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
2.3.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
2.3.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
2.4	小胡岙泵站						
2.4.2	机电设备及安装						
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
2.4.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
	过渠简易钢便桥	国产、浙江	优质 跨度 2.2m，宽度 1.5m，便桥两侧带钢管栏杆	1	3500	3500	
2.4.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	



2.5	大岭口泵站						
2.5.2	机电设备及安装						
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质	1	200	200	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	700	700	
2.5.3	金属结构及安装						
	进水管改造	国产、浙江	优质 PE 管 PN0.8 dn150	15	120	1800	
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	1.4	1200	1680	
2.5.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
2.6	溪头毛山头泵站						
2.6.2	机电设备及安装						
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	700	700	
	钢管及机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	700	700	
	太阳能庭院灯	国产、浙江	优质 (1) 要求能三面发光，防水人体感应，灯珠数量不少于 170 颗高亮 LED 大灯珠，高亮覆盖面积不小于 30 m²； (2) 主要功能：天亮灭灯，天黑亮灯；人来灯亮，人走微亮；人来高亮，人走灯灭	2	500	1000	
	照明设施	国产、浙江	优质	1	1000	1000	



			包括灯具、线缆、开关等				
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
2.6.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用板式拦污栅	1	1000	1000	
	进水钢管改造	国产、浙江	优质 DN250	10	300	3000	
	进水钢管弯头管件	国产、浙江	优质	2	500	1000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	5.2	1200	6240	
	进水管钢支架	国产、浙江	优质	2	300	600	
2.6.4	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 泵站 A 类计量设施安装	1	18900	18900	
2.6.5	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
2.7	老泵站						
2.7.2	机电设备及安装						
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	700	700	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质	1	200	200	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
2.7.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
	进水管钢支架	国产、浙江	优质	1	300	300	



	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	5.8	1200	6960	
2.7.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
2.8	抽水机屋泵站						
2.8.2	机电设备及安装						
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	700	700	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
2.8.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
	进出水管钢支架	国产、浙江	优质	2	300	600	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	4	1200	4800	
2.8.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
2.9	黄胖桥泵站						
2.9.2	机电设备及安装						
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	400	400	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	



2.9.3	金属结构及安装						
	手动葫芦吊	国产、浙江	优质 包安装，额定起重量 1.5t，起升高度 3m	1	1500	1500	
	室内起吊支架	国产、浙江	优质 工字钢现场焊接	1	3000	3000	
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	4.4	1200	5280	
	进出水管钢支架	国产、浙江	优质	2	300	600	
2.9.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
2.10	下桥头泵站						
2.10.2	机电设备及安装						
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
2.10.3	金属结构及安装						
	手动葫芦吊	国产、浙江	优质 包安装，额定起重量 1.5t，起升高度 3m	1	1500	1500	
	室内起吊支架	国产、浙江	优质 工字钢现场焊接	1	3000	3000	
	进水管钢支架	国产、浙江	优质	1	300	300	



	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
2.10.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
2.11	门山后泵站						
2.11.2	机电设备及安装						
	水泵漏水维修	国产、浙江	优质	1	300	300	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
2.11.3	金属结构及安装						
	进水钢管加长	国产、浙江	优质 DN250	0.3	300	90	
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用板式拦污栅	1	1000	1000	
	进水口防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	2.5	1200	3000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	4	1200	4800	
2.11.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
2.12	溪头洋泵站						
2.12.	机电设备及安装						




2							
	成套水泵更换	国产、浙江	优质 包含电机、配电箱及控制箱、机泵按钮开关等	1	21700	21700	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
	太阳能庭院灯	国产、浙江	优质 (1) 要求能三面发光, 防水人体感应, 灯珠数量不少于 170 颗高亮 LED 大灯珠, 高亮覆盖面积不小于 30 m²; (2) 主要功能: 天亮灭灯, 天黑亮灯; 人来灯亮, 人走微亮; 人来高亮, 人走灯灭	2	500	1000	
2.12.3	金属结构及安装						
	更换进水钢管	国产、浙江	优质 DN200	6	250	1500	
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用板式拦污栅	1	1000	1000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅, 厚度 3cm	4	1200	4800	
	中式铝合金遮阳棚	国产、浙江	优质 独立设置在石凳处	12	1500	18000	
2.12.4	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 泵站 B 类计量设施安装	1	28900	28900	
2.12.5	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
2.13	埠头岸机泵房						



2.13. 2	机电设备及安装						
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
2.13. 3	金属结构及安装						
	进水管钢支架	国产、浙江	优质	1	300	300	
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
2.13. 4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
2.14	乌鸦坦机埠泵站						
2.14. 2	机电设备及安装						
	钢管及机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	700	700	
	水泵漏水维修	国产、浙江	优质	1	300	300	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质 包含 304 材质不锈钢控制箱，以及指示灯、按钮、控开、 交流接触器、插座模块等	1	5500	5500	
2.14. 3	金属结构及安装						
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
2.14. 4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	



2.15	桑叶场灌溉泵站						
2.15.2	机电设备及安装						
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
2.15.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
2.15.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
2.16	棉花地灌溉泵站						
2.16.2	机电设备及安装						
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
2.16.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	4	1200	4800	



2.16.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
2.17	飞跃机埠灌溉泵站						
2.17.2	机电设备及安装						
	钢管及机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	700	700	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
2.17.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用板式拦污栅	1	1000	1000	
	进水池防护栏杆	国产、浙江	优质 PVC 塑钢护栏	9	450	4050	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	3.3	1200	3960	
2.17.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
3	沙埠镇						
3.1	呈塘洋泵站						
3.1.2	机电设备及安装						
	钢管及机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	700	700	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	



	机泵按钮开关	国产、浙江	优质	1	200	200	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
3.1.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用板式拦污栅	1	1000	1000	
3.1.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
3.2	繁二泵站						
3.2.2	机电设备及安装						
	钢管及机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	700	700	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质	1	200	200	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
3.2.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	4	1200	4800	
3.2.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
3.3	北兴村岐田唐下泵站						
3.3.2	机电设备及安装						



	钢管及机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	700	700	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质	1	200	200	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
3.3.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	4	1200	4800	
3.3.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
3.4	小学后泵站						
3.4.2	机电设备及安装						
	钢管及机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	900	900	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质	1	200	200	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
3.4.3	金属结构及安装						
	手动葫芦吊	国产、浙江	优质 包安装，额定起重量 1.5t，起升高度 3m	1	1500	1500	
	室内起吊支架	国产、浙江	优质	1	3000	3000	



			工字钢现场焊接				
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	4	1200	4800	
3.4.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
3.5	汇头坝泵站						
3.5.2	机电设备及安装						
	钢管及机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	900	900	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质	1	200	200	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
3.5.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
	出水池防护设施（含出水渠道）	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	8	1200	9600	
3.5.4	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 泵站 A 类计量设施安装	1	18900	18900	
3.5.5	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
4	院桥镇						
4.1	湖坦泵站						




4.1.2	机电设备及安装						
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
	成套水泵更换	国产、浙江	优质 包含电机、配电箱及控制箱、机泵按钮开关等	1	21700	21700	
	水泵电缆线	国产、浙江	优质	30	110	3300	
4.1.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质	1	1000	1000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质	2	500	1000	
	出水钢管	国产、浙江	优质	6	250	1500	
4.1.4	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 泵站 A 类计量设施安装	1	18900	18900	
4.1.5	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
4.2	牛极村 1#泵站						
4.2.2	机电设备及安装						
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
4.2.3	金属结构及安装						
	出水池防护设施（含出水渠道）	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	2	1200	2400	
4.2.4	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 泵站 C 类计量设施安装	1	26480	26480	
4.2.5	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
4.3	牛极村 2#泵站						



4.3.2	机电设备及安装						
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
4.3.3	金属结构及安装						
	出水池防护设施（含出水渠道）	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	2	1200	2400	
4.3.4	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 泵站 A 类计量设施安装	1	18900	18900	
4.3.5	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
4.4	牛极村 3#泵站						
4.4.2	机电设备及安装						
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
4.4.3	金属结构及安装						
	出水池防护设施（含出水渠道）	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	2	1200	2400	
4.4.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
5	新前街道						
5.1	上东山泵站						
5.1.2	机电设备及安装						
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
	电机防护罩	国产、浙江	优质	1	700	700	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质	1	200	200	



	太阳能庭院灯	国产、浙江	优质 (1) 要求能三面发光, 防水人体感应, 灯珠数量不少于 170 颗高亮 LED 大灯珠, 高亮覆盖面积不小于 30 m²; (2) 主要功能: 天亮灭灯, 天黑亮灯; 人来灯亮, 人走微亮; 人来高亮, 人走灯灭	2	500	1000	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
5.1.3	金属结构及安装						
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅, 厚度 3cm	2	1200	2400	
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
	中式铝合金遮阳棚	国产、浙江	优质 独立设置在石凳处	12	1500	18000	
5.1.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
5.2	屿新泵站						
5.2.2	机电设备及安装						
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
	电机防护罩	国产、浙江	优质	1	700	700	
	水泵(含电机)养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质	1	200	200	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
5.2.3	金属结构及安装						
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅, 厚度 3cm	2	1200	2400	



	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
5.2.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
6	东城街道						
6.1	上渚村泵站						
6.1.2	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
6.1.3	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 泵站 A 类计量设施安装	1	18900	18900	
6.1.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
7	沙埠镇						
7.1	沙埠溪 1#堰坝						
7.1.2	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 堰坝 B 类计量设施安装	1	35270	35270	
7.1.3	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 堰坝 A 型标识标牌	1	5200	5200	
7.2	沙埠溪 2#堰坝						
7.2.2	金属结构及安装						
	镶铜铸铁 DY 型可调节堰门	国产、浙江	优质 DY1200*300	1	15000	15000	
7.2.3	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 堰坝 A 类计量设施安装	1	1350	1350	
7.2.4	标识标牌	国产、浙江	优质	1	5200	5200	



			见附件 2 堰坝 A 型标识标牌				
8	屿头乡						
8.1	上溪洋堰坝						
8.1.2	金属结构及安装						
	镶铜铸铁 DY 型可调节堰门	国产、浙江	优质 DY1000*600	1	17000	17000	
	进水口拦污栅	国产、浙江	优质 采用面板式拦污栅	1	1000	1000	
8.1.3	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 堰坝 A 类计量设施安装	1	1350	1350	
8.1.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 堰坝 A 型标识标牌	1	5200	5200	
8.2	沙滩村堰坝						
8.2.2	金属结构及安装						
	钢架启闭机平台	国产、浙江	优质 包括遮雨棚	1	25000	25000	
	电动镶铜铸铁方型闸门	国产、浙江	优质 闸门 1000*1500（宽*高），启闭机规格 2.0T；启闭机拉杆 Φ 50，长度 6m	1	30000	30000	
	进水口拦污栅	国产、浙江	优质 采用面板式拦污栅	1	1000	1000	
8.2.3	机电设备及安装						
	电动闸门电缆线安装	国产、浙江	优质 包括线缆、开关等	100	60	6000	
8.2.4	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 堰坝 A 类计量设施安装	1	1350	1350	



锋曾
印钢

8.2.5	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 堰坝 A 型标识标牌	1	5200	5200	
8.3	湖头腾口抽水机厂堰坝						
8.3.2	金属结构及安装						
	进水口拦污栅	国产、浙江	优质 采用面板式拦污栅	1	1000	1000	
8.3.3	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 堰坝 A 类计量设施安装	1	1350	1350	
8.3.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 堰坝 A 型标识标牌	1	5200	5200	
9	上郑乡						
9.1	黄岩溪堰坝						
9.1.1	金属结构及安装						
	进水口拦污栅	国产、浙江	优质 采用面板式拦污栅	1	1000	1000	
9.1.2	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 堰坝 A 类计量设施安装	1	1350	1350	
9.1.3	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 堰坝 A 型标识标牌	1	5200	5200	
10	示范村创建						
10.1	宣传标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 示范村标识标牌	1	18500	18500	
10.2	备用水泵						
	潜水泵	国产、浙江	优质 参考 150WQ200-15-15, 流量 200m³/h, 扬程 15m, 电机功率 15kw, 包含水泵、电机、配电箱、机泵按钮开关等。	2	21700	43400	



	成套水泵更换	国产、浙江	优质 包含水泵、电机、配电箱、机泵按钮开关等。	2	15000	30000	
11	农田灌溉水有效利用系数 测算						
11.1	渠首流量计改造	国产、浙江	优质 站点迁移及改造	1	3800	3800	
11.2	计量设施安装	国产、浙江	优质 详见附件 1 农田水灌溉系数计量设施	1	122150	122150	
合计人民币：壹佰叁拾捌万陆仟陆佰叁拾元整 ¥1386630 元							



附件：

序号	报价项目	品牌、产地	型号规格	数量	单价	小计	备注
泵站 A 类计量设施安装清单							
1	智能感知终端(数据传输仪)	德希、武汉	DX-RTU-1 1. 可接入其他水位计、流量计、水质传感器、气象传感器。 2. 硬件配置：3 路 RS485 接口、3 路 12V 可控电源输出、2 路 4-20mA 输入、1 路雨量输入接口，内置 4G 通信模块。 ★3. 配套上位机软件可设置渠道、管道类型参数等。（彩页或相关证明材料） ★4. 支持多种工作模式（包括自报模式、查询、应答式、兼容式等）。（提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告） 5. 内置 512M 存储空间（提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告）支持 USB 以及 WIFI 配置，数据查询，历史数据导出。（彩页） 6. 支持设备远程升级、配置、维护、减少后期维护体量。 7. 工作温度：-35-75℃。 8. 支持远程数据读取功能，可远程读取本地至少 3 年的数据。 9. 支持信号断线数据补发功能，掉线不丢失。 10. 控制器采用工业金属外壳，长期户外使用不会老化。 11. 支持同时向多个站点发送报文，支持 3 个中心站发送数据。 ★12. 提供符合 SL651-2014 水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告。 13. 支持 2 路工业相机抓拍。支持 2 路视频数据叠加。 14. 支持 4G 通信，同时支持有线以太网通信。	1	8000	8000	



锋曾
印钢

			★15. 实时时钟，具备自动校时的功能。（提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告） 6. 抗电磁干扰、抗雷击浪涌、满足绝缘标准、振动跌落试验正常。（提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告） ★17. 电源拉偏在 DC10.8V-14.4V 范围内试验正常。（提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告）。				
2	智能电量表	拓强、安徽	DTSY6608 精准度 1 级 频率 50hz 额定电压 3*220V/380V 外形尺寸 78mmx96mmx126mm 接入方式 互感式/直接式 标准工作温度 -10℃~+45℃ 显示方式 LED 液晶屏 ★生产厂家具有环境管理体系认证及环境管理体系认证（提供扫描件） ★生产厂家具有 AAA 质量服务信誉（提供扫描件） ★设备获得省级以上计量器具型式评价报告（提供扫描件）	1	4800	4800	
3	设备保护箱	国产、浙江	优质 宽*高*深（400*500*200mm）；材质为 304 不锈钢，IP54，箱体做好防潮措施，箱面要求贴有相关警示标志。	1	5500	5500	
4	电源避雷器	国产、浙江	优质 额定工作电压：220VAC，标称放电电流：10kA，最大放电电流：20kA，最大持续运行电压：220VAC	1	600	600	



锋曾
印钢

泵站 B 类计量设施安装							
1	智能机井控制器	平升、唐山	DATA-9201 电源：380V/220V； 通信接口：4—20mA 或 modbus RS-485； 数据采集：采集传感器的测量数据； 参数设置：支持现地和远程设置； 抗干扰性强。 支持多种通信方式，如 GSM 短信、GPRS/CDMA 等。 ★支持用水监控平台，支持数据共享。	1	9700	9700	
2	设备保护箱	国产、浙江	优质 宽*高*深（480*580*240mm）；材质为 304 不锈钢。包含：空气开关、主回路接触器、热继电器、转换开关、启停按钮等	1	5500	5500	
3	电源避雷器	国产、浙江	优质 额定工作电压：220VAC，标称放电电流：10kA，最大放电电流：20kA，最大持续运行电压：220VAC	1	600	600	
4	信号避雷器	国产、浙江	优质 工作电压：230V；传输速度：1M；产品结构：组合式；标称电流 10KA；最大电流：5A；插入损耗≤0.2dB；保护水平：≤150V；外壳材质：阻燃外壳	1	600	600	
5	4g 球机	国产、浙江	优质 传感器类型：【全景】1/2.8"ProgressiveScanCMos；【细节】1/2,8"Progressive scanCMos	1	8000	8000	
6	现场安装线缆等配件	国产、浙江	优质 信号线缆、电源线缆、管材等配件	1	4500	4500	



泵站 C 类计量设施安装						
1	外夹式超声波流量计	研浦、大连	TUF-2000 (TM-1-L 探头) 1. 量程: DN15-DN6000 2. 流速: 0-10m/S 3. 精度: $\pm 1\%$ 4. 输入: 可实现热量测量, 流速计量 ★5. 防护等级: 可达到 IP68 6. 安装形式: 外贴式 7. 浊度: 10000pm 且气泡含量小 ★8. 具有省级以上计量院出具的 7 点第三方检测证明 ★9. 具有三体系证明, 型批, 高新企业认证 10. 过程温度: $-30^{\circ}\text{C}+160^{\circ}\text{C}$; 11. 相对湿度: $\leq 85\%$ 12. 外壳: 定制铝合金 ★13. 电磁兼容性要求电瞬变脉冲群抗扰度测试, 电磁兼容要求浪涌抗扰度测试, 电流反向保护测试等	1	6780	6780
2	智能感知终端(数据传输仪)	德希、武汉	DX-RTU-1 1. 可接入其他水位计、流量计、水质传感器、气象传感器。 2. 硬件配置: 3 路 RS485 接口、3 路 12V 可控电源输出、2 路 4-20mA 输入、1 路雨量输入接口, 内置 4G 通信模块。 ★3. 配套上位机软件可设置渠道、管道类型参数等。(彩页或相关证明材料) ★4. 支持多种工作模式(包括自报模式、查询、应答式、兼容式等)。(提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告) 5. 内置 512M 存储空间(提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程	1	8000	8000



			仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告) 支持 USB 以及 WIFI 配置, 数据查询, 历史数据导出。(彩页) 6. 支持设备远程升级、配置、维护、减少后期维护体量。 7. 工作温度: -35-75℃。 8. 支持远程数据读取功能, 可远程读取本地至少 3 年的数据。 9. 支持信号断线数据补发功能, 掉线不丢失。 10. 控制器采用工业金属外壳, 长期户外使用不会老化。 11. 支持同时向多个站点发送报文, 支持 3 个中心站发送数据。 ★12. 提供符合 SL651-2014 水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告。 13. 支持 2 路工业相机抓拍。支持 2 路视频数据叠加。 14. 支持 4G 通信, 同时支持有线以太网通信。 ★15. 实时时钟, 具备自动校时的功能。(提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告) 16. 抗电磁干扰、抗雷击浪涌、满足绝缘标准、振动跌落试验正常。(提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告) ★17. 电源拉偏在 DC10.8V-14.4V 范围内试验正常。(提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告)。				
3	开关电源	国产、浙江	优质 DC12V, 导轨式	1	500	500	
4	设备保护箱	国产、浙江	优质 宽*高*深(400*500*200mm); 材质为 304 不锈钢, IP54, 箱体做好防潮措施, 箱面要求贴有相关警示标志。	1	5500	5500	



5	信号避雷器	国产、浙江	优质 额定工电压:12V; 最大持续工作电压: 12V; 额定工作电流: 300mA; 保护 485 线连接方式	1	600	600	
6	电源避雷器	国产、浙江	优质 额定工作电压: 220VAC, 标称放电电流(8/20 μ s): 10kA, 最大放电电 流(8/20 μ s): 20kA, 最大持续运行电压:320VAC	1	600	600	
7	现场安装线缆等配件	国产、浙江	优质 信号线缆、电源线缆、管材等配件	1	4500	4500	
堰坝 A 类计量设施安装							
1	人工水尺	国产、浙江	优质 材质:SUS304, 不锈钢 1 米水尺颜色:白底黑字+黄底黑字(双面)或大 理石贴面: 黑底+刻字, 尺寸:1000mm×80mm×1mm 不锈钢材质	1	350	350	
2	靠桩	国产、浙江	优质 直立式, 长度≥1100mm, 选用不锈钢材质或水泥墩; 尺寸不小于:1100mm ×100mm×100mm	1	1000	1000	
堰坝 B 类计量设施安装							
1	智能感知终端(数据传 输仪)	德希、武汉	DX-RTU-1 1. 可接入其他水位计、流量计、水质传感器、气象传感器。 2. 硬件配置: 3 路 RS485 接口、3 路 12V 可控电源输出、2 路 4-20mA 输 入、1 路雨量输入接口, 内置 4G 通信模块。 ★3. 配套上位机软件可设置渠道、管道类型参数等。(彩页或相关证 明材料) ★4. 支持多种工作模式(包括自报模式、查询、应答式、兼容式等)。	1	8000	8000	



			（提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告） 5. 内置 512M 存储空间（提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告）支持 USB 以及 WIFI 配置，数据查询，历史数据导出。（彩页） 6. 支持设备远程升级、配置、维护、减少后期维护体量。 7. 工作温度：-35-75℃。 8. 支持远程数据读取功能，可远程读取本地至少 3 年的数据。 9. 支持信号断线数据补发功能，掉线不丢失。 10. 控制器采用工业金属外壳，长期户外使用不会老化。 11. 支持同时向多个站点发送报文，支持 3 个中心站发送数据。 ★12. 提供符合 SL651-2014 水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告。 13. 支持 2 路工业相机抓拍。支持 2 路视频数据叠加。 14. 支持 4G 通信，同时支持有线以太网通信。 ★15. 实时时钟，具备自动校时的功能。（提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告） 16. 抗电磁干扰、抗雷击浪涌、满足绝缘标准、振动跌落试验正常。（提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告） ★17. 电源拉偏在 DC10.8V-14.4V 范围内试验正常。（提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告）。				
2	超声波水位计	中国	YR-550 工作温度：-20~80℃	1	6000	6000	



			外壳材质：铝合金外壳（提供彩页） 电气接口：M20×1.5 外形尺寸：Φ92mm×198mm(3m-15m 量程) 过程连接接口：螺纹 M60×2(3-15m 量程) 供电方式：220V/24V/3.7V 电池供电 ★通讯接口或无线传输方式：RS485/MODBUS/4-20mA/蓝牙/WIFI（提供彩页） ★报警输出：2 个开关量输出、3 路 NPN 输出（提供彩页）				
3	太阳能电板	国产、浙江	优质 最大功率 50W，最大工作电压 16V~18V，开路电压 20V~23V；带安装支架	1	1200	1200	
4	蓄电池	国产、浙江	优质 50AH12V，胶体蓄电池要求设计寿命 10 年以上，采用 ABS 阻燃材料，质量可靠稳定	1	1000	1000	
5	太阳能充电控制器	国产、浙江	优质 MPPT 充电控制器，光伏板输入电压：12V~20V，额定电压：12V，最大负载电流：10A，效率 95%-97%。	1	550	550	
6	设备保护箱	国产、浙江	优质 宽*高*深（400*500*200mm）；材质为 304 不锈钢，IP54，箱体做好防潮措施，箱面要求贴有相关警示标志。	1	5500	5500	
7	立杆	国产、浙江	优质 监测 3m 立杆，壁厚≥3mm；要求外观制作美观大方，喷漆防腐到位，含挑臂、立杆基础施工以及太阳能板支架	1	3000	3000	
8	渠道改造或巴歇尔槽定制安装	国产、浙江	优质 根据现场渠道情况定制，含挡水板，堰槽护岸基础改造，改造长度要求不小于 1.5 倍渠宽，采用混凝土浇筑时，渠道两侧表面应尽量光滑，	1	2820	2820	




锋曾
印钢

			无裂缝；堰板安装处不应有漏水产水。				
9	电源避雷器	国产、浙江	优质 额定工作电压：12V，电压保护水平：0.2KV，标称放电电流：5KA，最大持续运行电压：15VDC	1	600	600	
10	信号避雷器	国产、浙江	优质 额定工作电压 U_n ：12V；最大持续电压 U_C ：15V；额定工作电流 I_n ：300mA；SPD 实验类别：C2；标称放电电流 I_{sc} ；对称/非对称：125A/5kA；电压保护水平 U_p ；对称/非对称：24V/0.6kV；工作频率： $\leq 2.0\text{MHz}$ ；插入损耗： $\leq 3\text{dB}$	1	600	600	
11	现场安装线缆等配件	国产、浙江	优质 信号线缆、电源线缆、管材等配件	1	3000	3000	
12	防雷接地	国产、浙江	优质 避雷接地网，接地电阻小于 10 欧姆，若达不到则要求增加接地极。	1	3000	3000	
农田水灌溉系数计量设施安装							
1	管式土壤墒情监测仪	国产、浙江	优质 工作温度： -40°C ~ 80°C 测量范围：土壤湿度 0~100%，土壤温度 -15°C ~ 35°C ，土壤电导率 0~20000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ，倾角 -90° ~ 90° 测量精度：土壤湿度 $\pm 5\%$ （@50%， 25°C ），土壤温度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ （ 25°C ），土壤电导率 0~10000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 范围内为 $\pm 3\%\text{FS}$ ；10000~20000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 范围内为 $\pm 5\%\text{FS}$ （棕壤，60RH， 25°C ），倾角（典型精度）X、Y 轴静态精度 $\pm 0.1^{\circ}$ ，动态精度 $\pm 0.5^{\circ}$ Z 轴静态精度 $\pm 0.5^{\circ}$ ，动态存在积分误差 水位传感器：4~20mA 输出 带显示 0~10m 一体式防护箱，箱体材质：不锈钢 太阳能板 18V/100W，蓄电池 12V/80AH	9	2400	21600	



锋曾
印钢


2	智能感控终端（含软件）	德希、武汉	DX-RTU-1 1. 可接入其他水位计、流量计、水质传感器、气象传感器。 2. 硬件配置：3 路 RS485 接口、3 路 12V 可控电源输出、2 路 4-20mA 输入、1 路雨量输入接口，内置 4G 通信模块。 ★3. 配套上位机软件可设置渠道、管道类型参数等。（彩页或相关证明材料） ★4. 支持多种工作模式（包括自报模式、查询、应答式、兼容式等）。（提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告） 5. 内置 512M 存储空间（提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告）支持 USB 以及 WIFI 配置，数据查询，历史数据导出。（彩页） 6. 支持设备远程升级、配置、维护、减少后期维护体量。 7. 工作温度：-35-75℃。 8. 支持远程数据读取功能，可远程读取本地至少 3 年的数据。 9. 支持信号断线数据补发功能，掉线不丢失。 10. 控制器采用工业金属外壳，长期户外使用不会老化。 11. 支持同时向多个站点发送报文，支持 3 个中心站发送数据。 ★12. 提供符合 SL651-2014 水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告。 13. 支持 2 路工业相机抓拍。支持 2 路视频数据叠加。 14. 支持 4G 通信，同时支持有线以太网通信。 ★15. 实时时钟，具备自动校时的功能。（提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告） 16. 抗电磁干扰、抗雷击浪涌、满足绝缘标准、振动跌落试验正常。（提	9	8000	72000	
---	-------------	-------	---	---	------	-------	--



			供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告) ★17. 电源拉偏在 DC10.8V-14.4V 范围内试验正常。（提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告）。				
3	充电控制器	国产、浙江	优质 太阳能充电控制器 MPPT 充电控制器，光伏板输入电压：12V~20V，额定电压：12V，最大负载电流：10A，效率 95%-97%。	9	550	4950	
4	通讯设备	国产、浙江	优质 3 年通讯费用	9	300	2700	
5	技术服务	国产、浙江	优质 设备安装调试	9	500	4500	
6	标识标牌	国产、浙江	优质 标识标牌一般为蓝底、白字或白底、蓝字。选用不锈钢或铝板材质，牌尺寸一般为矩形 600*400mm。	9	300	2700	
7	水尺	国产、浙江	优质 材质不锈钢，50cm-100cm 长度	12	350	4200	
8	手持墒情仪	国产、浙江	优质 一、土壤温度 范围：-40--80℃ 分辨率：0.1℃ 精度：±0.2℃ 二、土壤湿度 范围：0~100% 分辨率：1% 精度：±2%	4	2000	8000	



			三、土壤盐分 范围：0~5500mg/L 分辨率： 1mg/L 精度：<5% 四、土壤电导率 范围：0~10000uS/cm 分辨率：1uS/cm 精度：<5% 五、土壤 PH 范围： 0~14pH 分辨率：0.01pH 精度：±0.1pH 六、工作环境：-40℃~80℃；5%RH~95%RH				
9	数据接入服务费	国产、浙江	优质 按照考核要求墒水通监测设备数据接入数据平台，后期数据需对接市级和省级平台，3 年数据问题处理	1	1500	1500	
泵站标识标牌							
1	标识标牌	国产、浙江	优质	1	300	300	
2	泵站名称牌	国产、浙江	优质 名称牌，牌颜色宜采用灰底、蓝字，采用不锈钢或铝板材质，一般选用 400*600mm	1	1000	1000	
3	工程简介牌	国产、浙江	优质 地面上尺寸 2000*1700 整体热镀锌材质，版面镀锌 1.0 钢板，立柱 1.2MM 厚钢板折边成型，表面静电喷塑 uv 工艺。	1	2400	2400	
4	计量标识牌	国产、浙江	优质 标识牌内容及相关标识定制。标识标牌一般为蓝底、白字或白底、蓝	1	500	500	



			字。选用亚克力、PVC 板等材质，尺寸一般为矩形 900*600mm。				
5	墙上制度牌	国产、浙江	优质 选用牢固耐久、安装方便、不易变色、美观清晰的贴面材料，选用亚克力、PVC 板等材质。内容为工程运行管理规章制度和操作规程等。 高比宜为 2:3，一般选用 900*600mm	3	500	1500	
6	地面警示线	国产、浙江	优质 室内警示标线的颜色宜为黑黄相间，宽采用 50 mm。	5	50	250	
7	警示牌	国产、浙江	优质 警示牌标识内容为警示性图例、文字，警示牌底板颜色采用蓝底、白字或白底、蓝字，警示类标识牌形状为矩形，宽高比宜为 3:4，边宽应不小于 600 mm，边高应不小于 800 mm。采用不锈钢或铝板材质	1	1500	1500	
堰坝 A 型标识标牌							
1	工程简介牌	国产、浙江	优质 地面上尺寸 2000*1700 整体热镀锌材质，版面镀锌 1.0 钢板，立柱 1.2MM 厚钢板折边成型，表面静电喷塑 uv 工艺。	1	2400	2400	
2	计量标识牌	国产、浙江	优质 标识牌内容及相关标识定制。标识标牌一般为蓝底、白字或白底、蓝字。选用不锈钢或铝板材质，包括立杆，牌尺寸一般为矩形 600*400mm。	1	1000	1000	
3	警示牌	国产、浙江	优质 警示牌标识内容为警示性图例、文字，警示牌底板颜色采用蓝底、白字或白底、蓝字，警示类标识牌形状为矩形，宽高比宜为 3:4，边宽应不小于 600 mm，边高应不小于 800 mm。采用不锈钢或铝板材质	1	1800	1800	
示范村标识标牌							
1	用水组织名称牌	国产、浙江	优质 名称牌，牌颜色宜采用灰底、蓝字，采用不锈钢或铝板材质，一般选用 400*600mm	5	800	4000	



2	墙上制度牌	国产、浙江	优质 选用牢固耐久、安装方便、不易变色、美观清晰的贴面材料，选用亚克力、PVC 板等材质。内容为工程运行管理规章制度和操作规程等。 高比宜为 2:3，一般选用 900*600mm	15	300	4500	
3	宣传标牌	国产、浙江	优质 定制，包括海报、条幅等	5	1000	5000	
4	八个一制度牌	国产、浙江	优质 定制	5	1000	5000	

要求:

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，以上表格要求细分项目及报价，需提供费用构成明细，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。
2. “报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。
3. 投标报价明细表所填内容按招标文件第四章第九条实施清单明细要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。
4. 实施清单规格参数里注明按照附件 1、附件 2 相关配置的，另附对应的报价明细表。



投标人名称（盖章）：台州市水利水电勘测设计院有限公司

授权委托代理人签字或盖章：

陈

日期：2025 年 7 月 1 日



针对报价投标人认为其他需要说明的

无

