

合同

(合同编号: _____)

项目名称: 庆元县人民医院迁建工程一标识导向及文化建设系统采购
与安装

甲方: _____ 庆元县人民医院

乙方: _____ 浙江兄弟广告装饰工程有限公司

签署地点: _____ 浙江省庆元县

签署日期: _____ 2024年4月30日

甲方（即招标人）：庆元县人民医院

乙方（即中标人）：浙江兄弟广告装饰工程有限公司

根据本招标文件及中标人投标文件，甲方与乙方双方协商一致，就标识导向及文化建设系统买卖及设备安装、调试问题，同意按下列条款签订本合同，并共同执行。

一、制订“合同条款”的依据

制订“合同基本条款”的依据是《中华人民共和国民法典》。

二、供货范围及价格

1、供货范围：标识导向及文化建设系统采购与安装，包括但不限于标识导向及文化建设系统产品的深化设计、制造、包装、运输、安装、保险、检验、保修、售后服务及等工作，本项目为交钥匙工程。具体详见第三部分采购需求）。

2、合同价：大写：贰佰贰拾陆万柒仟捌佰伍拾肆元贰角整，小写：2267854.20。

3、质量标准：符合国家相关规定质量验收合格标准。

4、数量及单价：详见附件《投标报价清单》。

5、合同价格形式：单价合同，工程量按实结算。

6、交货期、安装工期要求：接招标人正式通知之日起30天内完成深化设计，

深化设计方案经招标人确定并接到招标人供货通知后60日历天内完成供货、安装、调试及验收，并配合总包及其他相关单位施工进度。

7、甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的技术要求、安装、调试要求等作为本条款的基础。

三、技术资料

1、乙方应向甲方提供所购设备、配套设备等相关的技术资料。

2、乙方应按合同规定的时间向甲方提供了上建施工、设备安装、调试等有关的技术资料。

四、合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

1、合同书及补充协议

2、中标通知书

100-100

3、询标纪要

4、甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件

5、招标文件及其补充文件

6、投标文件及其补充文件

五、履约保证金

1、乙方应提交本项目合同总价的 1%即 ¥22678.54 的履约保证金。

2、履约保证金在设备安装调试完毕、通过有关部门验收并工程整体竣工验收合格后无息退还。

注：履约保证金采用现金或银行保函或融资性担保机构担保函或保险公司保函（若乙方以保险公司保函提交履约担保，其出具的保险合同所对应的条款需符合有关规定，且保险条款规定的保险责任范围必须与招标项目的性质及相关合同相匹配，并经甲方确认。否则甲方有权要求乙方选择其他方式提供履约担保。如拒绝提供的，甲方有权单方面解除合同）。

六、交货地点

交货地点：本工程工地现场

七、工期

接甲方正式通知之日起 30 天内完成深化设计，深化设计方案经甲方确定并接到甲方供货通知后 60 日历天内完成供货、安装、调试及验收，并配合总承包及其他相关单位施工进度。

八、售后服务

乙方须对合同中货物提供至少 48 个月的质保期及免费维修和保养（具体以乙方投标承诺时间为准），时间从整体项目验收通过、甲方接收之日算起。在保证期内因设备本身及安装的质量问题发生故障，乙方负责免费修理和更换零部件。

九、付款方式（注：必须响应，否则视为无效标）

1、付款方式：

(1) 在合同签订后 7 个工作日内，甲方向乙方支付合同金额 40%的预付款（乙方需提供相同金额的见索即付的预付款保函）。

(2) 甲方发出供货通知并收到乙方出具的增值税发票后，货物产品到现场

后7个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%。

(3) 乙方货物产品安装完毕初验收合格后，甲方向乙方支付合同金额10%。

(4) 最终试运行验收合格且乙方提供工程结算书、竣工验收资料后7个工作日内，甲方向乙方支付到合同结算价的100%。

十、设备发运、包装及运输

1、乙方在交货前将合同号、设备名称、数量、件数每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等用电报或传真通知甲方。

2、设备由乙方负责运输，运输中的所有责任和风险均由乙方承担，因承运人或者包装不善等其他任何原因造成设备的锈蚀、破损、丢失等后果均由乙方承担责任。包装箱外应用不褪色的油漆，按规定打上清晰的包装标志。对无包装的设备应系有金属标签。

3、乙方保证在确认货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，应在交货期内尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以第三方办理索赔为由而拖延。

4、唛头

4.1 乙方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

(1) 收货人

(2) 产品名称

(3) 合同号

(4) 品目号和箱号

(5) 到达站或到货地点

(6) 外形尺寸（长×宽×高），以厘米计。

(7) 不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

(8) 乙方应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

5、本合同产品运送到双方约定的交货地点之后，在庆元县人民医院迁建工程竣工验收合格之前由卖方负责。

十一、结算方式

本项目采用固定单价，结算时数量按实计算，价格按其投标书相应部分货物

及施工的单价同口径计算。合同履行中尺寸发生调整的，按以下方式处理：如面积减少的，按实际面积进行调整价格（即中标单价/招标尺寸*实际尺寸）；如面积增加的，面积增加10%以内价格不调整，增加超过10%时，超过10%的部分按实调整（即中标单价/招标尺寸*实际尺寸）。

十二、质量保证及售后服务

- 1、产品的质量、技术标准按国家有关约定及招标文件和投标文件。
- 2、乙方应按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的符合质量要求的全新设备。
- 3、设备材料运至施工现场后，在竣工验收之前，由乙方承担一切保管责任。
- 4、设备安装调试过程中，乙方有责任对甲方操作人员进行操作技术培训。
- 5、乙方在设备质保期内，负责各种故障的免费技术服务，负责免费修理和替换各种损坏及故障。

十三、验收

1、设备到达现场后，乙方应派人参与甲方组织的检验小组开箱检验工作，甲方将委托有关专家进行现场验收，乙方须提供国产组件的，出具出厂合格证；提供原装进口主件的，出具①原产地证明文件②原产地出厂合格证③原产地装船单④中国海关报关证明文件⑤设备装箱清单等资料，配合甲方组织的检验小组完成验收工作。

2、乙方交货前应按国家有关规定的检验方法，作出全面检测。其记录附在质量证书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和详细要求应在质量证明书中加以说明。

3、系统的安装、调试结束后，经过一个月的试运转考核无故障，由有关部门检验合格并出具检验报告。

十四、违约责任

产品质量责任：在产品质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。或在甲方同意的前提下，降价处理。或乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的全部经济损失。

十五、违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲、乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，除了赔偿所有损失外，按下列规定处以违约金：

1、未按甲方要求交货或安装的：每逾期一天，按合同总价0.5%向甲方偿付违约金。

由于乙方原因造成工程总工期延误的，由乙方承担甲方对总包单位工期延误8000元/天的违约责任。

2、乙方不能交货：乙方不能交货，应向甲方偿付违约金。通用设备按不能交货部分货款价值的3%；专用设备按不能交货部分的20%。

3、由于乙方原因甲方提出中途退货，由乙方方向甲方偿付合同总价20%的违约金。

4、逾期交货的违约赔偿最高限额为迟交货合同总价的20%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可考虑终止合同。

5、合同产品运送到双方约定的交货地点之后，在庆元县人民医院迁建工程竣工验收合格之前由乙方负责保管，承担风险并承担所有相关责任。

6、经甲乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此列。

7、乙方违约的，甲方可以自行在履约保证金中扣除。

十六、 违约终止合同

1、甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

(1) 乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备。

(2) 乙方未能履行合同规定的其它义务。

(3) 在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后 30 天内未能纠正其过失。

2、乙方应继续执行合同中未中止部分。

3、在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备的产品质量责任。

十七、 不可抗力事件处理

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合

同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，以及终止合同后的善后事宜。

十八、诉讼

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，应提交甲方法定地址所在人民法院起诉。

2、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

3、诉讼费用除人民法院另有判决外，由败诉方承担。

十九、合同生效及其它

1、甲、乙双方签字加盖公章后，本合同即行生效。

2、合同执行过程中出现未尽事宜，双方在不违背本合同招标文件的原则下进行友好协商，协商结果以双方共同签署的“纪要”的形式作为本合同不可分割的部分。

3、下列文件均为本合同不可分割的部分：

(1) 合同书及补充协议

(2) 中标通知书

(3) 询标纪要

(4) 甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件

(5) 招标文件及其补充文件

(6) 投标文件及其补充文件

二十、补充条款

1、乙方应根据相关规定进行归档管理（包括创标化工地及创优质工程涉及的资料纸质版及电子版），如涉及及相关费用，由乙方自行承担。

2、设备和材料乙方应按照投标书上的品牌和规格施工。若有特殊情况无法采购需更换品牌或者规格的，必须经甲方确认，单价另行确定。

3、乙方确保其提供的技术和产品属目前先进技术；严禁使用淘汰或将要淘汰的技术和产品，否则应无条件免费更换到最新技术产品并向甲方支付违约金价值两倍的违约金。此条款甲方在验收后再保留5年追溯权利。

4、本工程要求创“浙江省安全文明标准化工地”，因乙方原因导致本工程未创得浙江省安全文明标准化工地的，乙方应向甲方支付违约金5万元，并赔付本工程施工总承包单位相关损失。

5、本项目施工、安装、调试过程中涉及的管线辅材及开槽敷设、电缆、设
备基础、预埋线盒开孔、预留孔洞开孔开槽、清理及第三方检测等均由乙方自
行负责，费用均包含在合同价中，不另外计取。开孔不得破坏主体结构。

6、本项目执行《庆元县关于加强工程建设领域分包单位劳动用工监督管理
的通知》(庆人社〔2023〕27号)文件规定。

7、本工程争创优质工程，乙方须配合本项目总承包单位做好创优相关工作
内容。

注：若承包人违约，相关赔偿金、违约金、罚款、赔偿等费用，发包人有权
直接在应付款项中扣除。合同其他条款与补充条款不一致的，以补充条款为准。

单位：(盖章)



授权代表:

联系电话:

单位：(盖章)



授权代表:

联系电话: 13695776538

传真:

传真: /

地址:

地址: 浙江省丽水市龙泉市龙洲街道华
楼街 268 号财富大厦 1204-1205
室

邮编:

邮编: 323700

开户银行:


开户银行: 中国工商银行龙泉市支行

账号:

账号: 1210 2510 0920 0061 705

税号:

税号: 913311816725841098



附件:

一、医院导视系统设计制作安装

庆元县人民医院导视系统设计制作安装货物清单

建筑高空区域导视系统部分

序号	项目名称	规格:毫米 (mm) (现场根据实际可微调)	数量	单位	材质工艺	单价 (元)	小计 (元)
1	庆元县人民医院 (住院部楼顶)	LOGO 高度 5000mm 中文字 高 4500mm	1	套	1、2.0mm 纯铝板等离子切割钣金造型, 站边 100mm, 面板表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色 (优质氟碳汽车烤漆), 9mmLED 防水外露灯孔距 \leq 30mm、配备变压器、时间控制器等, 色温 9500-15000K, 功率: 单颗 0.15-0.2W, 亮度不低于 11 流明, 配备变压器、时间控制器等; 2、字体结构: 80*80*5 防绣热镀锌方管焊接, L50*4 热镀锌防锈钢角钢及辅材, 整体成片状支持架。 3、基层连接: 200*300*10mm 镀锌铁板后置埋件化学锚栓固定墙面 (独立受力), 100*100 镀锌方管支架与铁板满焊配 10 厚三角劲片加强, 支架连接字体结构。	216000	216000

	建筑物 楼体标识 2: 院徽+ 浙江大 学医学 院附属 第二医 院庆元 分院 (门诊 楼楼 顶)	LOGO 高 度 3500mm 中文字 高 3000mm	1	套	1、2.0mm 纯铝板等离子切割钣金造型，站边 100mm，面板表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色（优质氟碳汽车烤漆），9mmLED 防水外露灯孔距≤30mm、配备变压器、时间控制器等，色温 9500-15000K，功率：单颗 0.15-0.2W，亮度不低于 11 流明，配备变压器、时间控制器等； 2、字体结构：80*80*5 防绣热镀锌方管焊接，L50*4 热镀锌防锈钢及辅材，整体成片状支持架。 3、基层连接：200*300*10mm 镀锌铁板后置埋件化学锚栓固定墙面（独立受力），100*100 镀锌方管支架与铁板满焊配 10 厚三角劲片加强，支架连接字体结构。	198000	198000
3	急诊	中文高 度 1500mm	1	套	1.5mm 厚不锈钢等离子切割钣金造型，表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色（优质氟碳汽车烤漆），面板为 5mm 优质进口亚克力；优质全防水 LED5050 模组，色温：2800-13000K，亮度不低于 90 流明，配备时间控制器。	5600	5600
4	门诊	中文高 度 2000mm	1	套	1.5mm 厚不锈钢等离子切割钣金造型，表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色（优质氟碳汽车烤漆），面板为 5mm 优质进口亚克力；优质全防水 LED5050 模组，	8400	8400

					色温：2800-13000K，亮度不低于90 流明，配备时间控制器。		
5	住院部	中文高度 1500mm	1 套	1.5mm 厚不锈钢等离子切割钣金造型，表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色（优质氟碳汽车烤漆）；面板为5mm 优质进口亚克力；优质全防水 LED5050 模组，色温：2800-13000K，亮度不低于90 流明，配备时间控制器。	7400	7400	
6	健康管理 理中心	中文高度 800mm	1 套	1.5mm 厚不锈钢等离子切割钣金造型，表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色（优质氟碳汽车烤漆），面板为5mm 优质进口亚克力；优质全防水 LED5050 模组，色温：2800-13000K，亮度不低于90 流明，配备时间控制器。	5840	5840	
7	公共卫 生中心	中文高度 800mm	1 套	1.5mm 厚不锈钢等离子切割钣金造型，表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色（优质氟碳汽车烤漆），面板为5mm 优质进口亚克力；优质全防水 LED5050 模组，色温：2800-13000K，亮度不低于90 流明，配备时间控制器。	5840	5840	
8	行政楼	中文高度 1500mm	1 套	1.5mm 厚不锈钢等离子切割钣金造型，表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色（优质氟碳汽车烤漆），面板为5mm 优质进口亚	7400	7400	

					克力；优质全防水 LED5050 模组，色温：2800-13000K，亮度不低于 90 流明，配备时间控制器。		
9	楼宇号	字高 1200mm	6	套	1. 5mm 厚不锈钢等离子切割钣金造型，表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色（优质氟碳汽车烤漆），面板为 5mm 优质进口亚克力；优质全防水 LED5050 模组，色温：2800-13000K，亮度不低于 90 流明，配备时间控制器。	5000	30000

外环境导视系统部分

序号	项目名称	规格：毫米（mm） （现场根据实际可微调）	数量	单位	材质工艺	单价 （元）	小计 （元）
1	医院总平面图	2600*1800	1	个	1、户外造型主体材质 1.5mm 厚不锈钢等离子切割钣金造型，不锈钢刨槽直角折边，表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色（优质氟碳汽车烤漆），内置 40*40*3 热镀锌方管钢结构，40*40*3 热镀锌方管*4 根组成镀锌型钢立柱，5mm 镀锌钢板加强与 8mm 镀锌钢板埋件连接，防锈漆处理。 2、文字部分镂空雕刻，内嵌 3MM 优质亚克力板覆透光膜，地图部	8500	8500

				分面：覆 5mm 钢化超白玻，图文内容 UV 平板打印机打印，内置优质全防水 LED5050 模组，色温：2800-13000K，亮度不低于 90 流明； 3、C25 混凝土基础，8#钢筋地笼		
2	车行引导标识	3000*700	22 个	1、户外造型主体材质 1.5mm 厚不锈钢等离子切割钣金造型，不锈钢刨槽直角折边，表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色（优质氟碳汽车烤漆），内置 40*40*3 热镀锌方管*4 根组成镀锌型钢立柱，5mm 镀锌钢板加强与 8mm 镀锌钢板埋件连接，防锈漆处理。 2、文字部分镂空雕刻，内嵌 3MM 优质亚克力板覆盖透光膜，造型及文字内置优质全防水 LED5050 模组，色温：2800-13000K，亮度不低于 90 流明 3、C25 混凝土基础，8#钢筋地笼	4500	99000
3	急诊指示标识	3000*520	2 个	1、户外造型主体材质 1.5mm 厚不锈钢等离子切割钣金造型，不锈钢刨槽直角折边，表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色（优质氟碳汽车烤漆），内置 40*40*3 热镀锌方管*4 根组成镀锌	2600	5200

				<p>锌型钢立柱，5mm 镀锌钢板加强与8mm 镀锌钢板埋件连接，防锈漆处理。</p> <p>2、文字部分镂空雕刻，内嵌 3MM 优质亚克力板覆盖透光膜，造型及文字内置优质全防水 LED5050 模组，色温：2800-13000K，亮度不 低于 90 流明</p> <p>3、C25 混凝土基础，9#钢筋地笼。</p>		
4	五大中心 灯箱	6000*16 50	1 个	<p>内置热镀锌钢架焊接，外面不锈钢烤漆包边，内置 LED，面板亚克力双层吸塑，基础钢筋地笼，C30 混凝土浇筑。</p>	16800	16800
5	停车场 指引标 识	3000*70 0	7 个	<p>40*40*3 热镀锌方管钢结构， 40*40*3 热镀锌方管*4 根组成镀锌型钢立柱，5mm 镀锌钢板加强与8mm 镀锌钢板埋件连接，防锈漆处理。</p> <p>2、文字部分镂空雕刻，内嵌 3MM 优质亚克力板覆盖透光膜，造型及文字内置优质全防水 LED5050 模组，色温：2800-13000K，亮度不 低于 90 流明</p> <p>3、C25 混凝土基础，8#钢筋地笼。</p>	4800	33600

6	无障碍 通道标 识（立 式）	450*160 0mm	2	个	<p>1、户外造型主体材质 1.5mm 厚 不锈钢等离子切割钣金造型，不 锈钢刨槽直角折边，表面采用三 底三面环保静电粉末喷涂上色 （优质氟碳汽车烤漆），内置 40*40*3 热镀锌方管钢结构， 40*40*3 热镀锌方管*4 根组成镀 锌型钢立柱，5mm 镀锌钢板加强与 8mm 镀锌钢板埋件连接，防锈漆处 理。</p> <p>2、文字部分镂空雕刻，内嵌 3MM 优质亚克力板覆透光膜，造型及 文字内置优质全防水 LED5050 模 组，色温：2800-13000K，亮度不 低于 90 流明</p> <p>3、C25 混凝土基础，8#钢筋地笼。</p>	1400	2800
7	户外宣 传栏	5800*26 00	4	个	<p>1、户外造型主体材质 1.5mm 厚 不锈钢等离子切割钣金造型，不 锈钢刨槽直角折边，表面采用三 底三面环保静电粉末喷涂上色 （优质氟碳汽车烤漆），内置 40*40*3 热镀锌方管钢结构， 40*40*3 热镀锌方管*4 根组成镀 锌型钢立柱，5mm 镀锌钢板加强与 8mm 镀锌钢板埋件连接，防锈漆处 理。</p> <p>2、文字部分镂空雕刻，内嵌 3MM 优质亚克力板覆透光膜，内容部 分上部合页开启，双液压杆支撑，</p>	6000	24000

					下部配三角锁，配液压伸缩杆，防水 LED5050 模组，外置 6mm 钢化超白玻，图文丝网印刷，侧边双层 10mm 厚亚克力花纹 UV		
					2、C25 混凝土基础，8#钢筋地笼。		
8	户外警示牌	规格：毫米 (mm) (现场根据实际可微调)	数量	单位	1、户外造型主体材质 1.5mm 厚不锈钢等离子切割钣金造型，不锈钢刨槽直角折边，表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色 (优质氟碳汽车烤漆)，内置 40*40*3 热镀锌方管钢结构，40*40*3 热镀锌方管*4 根组成镀锌型钢立柱，5mm 镀锌钢板加强与 8mm 镀锌钢板埋件连接，防锈漆处理。 2、文字内容丝印 3、C25 混凝土基础，8#钢筋地笼。	350	3500
内环境导视系统部分							
序号	项目名称	规格：毫米 (mm) (现场根据实际可微调)	数量	单位	材质工艺	单价 (元)	小计 (元)

1	大堂总索引	2600*1600	1	块	主体材质采用 1.5mm 厚不锈钢等离子切割钣金造型，不锈钢刨槽直角折边，内置 30*30*2 热镀锌方管骨架，表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色（氟碳汽车烤漆）。地图丝印，楼层信息采用内容可更换部分采用 1.0MM 铝型材，整体组装成型，表面汽车烤漆，文字丝印。	6250	6250
2	门诊大厅字 (两个院徽: +打造老百姓满意医院)	logo 字高 1200 中文字高 1000	1	套	不锈钢围边焊接成型,表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色(氟碳汽车烤漆)	7300	7300
3	自动扶梯索引	2100*550	8	块	采用 3M PE 膜材料, UV 高精度打印	130	1040
4	电梯厅索引牌 (公共电梯厅)	3000*800 (实际高度根据现场实际情况)	30	块	采用 3M PE 膜材料, UV 高精度打印	350	10500
5	电梯厅索引牌	1200*420	71	块	主体材质采用 1.5mm 厚不锈钢等离子切割钣金造型, 不锈钢刨槽直角折边, 内置 30*30*2 热镀锌	750	53250

	(楼梯间/内部电梯厅)			方管骨架，表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色（氟碳汽车烤漆）。内容可更换部分采用1.0MM铝型材，整体组装成型，表面汽车烤漆，文字丝印			
6	轿厢内索引牌（电梯内）	1000*200	21	块	采用3M PE膜材料，UV高精度打印	24	504
7	电梯停靠牌	1000*150	161	套	采用3M PE膜材料，UV高精度打印	28	4508
8	电梯号1	高：400	49	块	1、材质：10mm优质亚克力激光雕刻； 2、工艺：激光雕刻成型，表面喷漆； 3、安装方式：强力硅胶贴墙固定。	95	4655
9	电梯号2	高：250	48	块	1、材质：10mm优质亚克力激光雕刻； 2、工艺：激光雕刻成型，表面喷漆； 3、安装方式：强力硅胶贴墙固定。	55	2640
10	通道分流指引吊牌1	3500*400	44	块	通道/过道灯箱标识采用1.5mm厚不锈钢等离子切割钣金造型，不锈钢刨槽直角折边，内置25*25*2热镀锌方管骨架，表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色（氟碳汽车烤漆），文案造型部分采用激光雕刻漏空。内嵌5mm亚克力板覆透光膜，内置光源采用全	3500	154000

					防水高亮度 LED 光源发光		
11	通道分 流指引 吊牌 2	3000*40 0	22	块	通道/过道灯箱标识采用 1.5mm 厚 不锈钢等离子切割钣金造型，不 锈钢刨槽直角折边，内置 25*25*2 热镀锌方管骨架，表面采用三底 三面环保静电粉末喷涂上色（氟 碳汽车烤漆），文案造型部分采 用激光雕刻漏空。内嵌 5mm 亚克 力板覆盖光膜，内置光源采用全 防水高亮度 LED 光源发光	2900	63800
12	通道分 流指引 吊牌 3	2000*30 0	16	块	通道/过道灯箱标识采用 1.5mm 厚 不锈钢等离子切割钣金造型，不 锈钢刨槽直角折边，内置 25*25*2 热镀锌方管骨架，表面采用三底 三面环保静电粉末喷涂上色（氟 碳汽车烤漆），文案造型部分采 用激光雕刻漏空。内嵌 5mm 亚克 力板覆盖光膜，内置光源采用全 防水高亮度 LED 光源发光	1800	28800
13	区域指 引标识	600*350	56	块	通道/过道灯箱标识采用 1.5mm 厚 不锈钢等离子切割钣金造型，不 锈钢刨槽直角折边，内置 25*25*2 热镀锌方管骨架，表面采用三底 三面环保静电粉末喷涂上色（氟 碳汽车烤漆），文案造型部分采 用激光雕刻漏空。内嵌 5mm 亚克	620	34720

					力板覆透光膜，内置光源采用全防水高亮度LED光源发光		
14	墙面分流标识 1	根据现场情况 决定	115	平方 米	采用3M PE膜材料，UV高精度打印	120	13800
15	墙面分流标识 2	根据现场情况 决定	3500	cm	采用3M PE膜雕刻膜	1	3500
16	墙面分流标识 3	根据现场情况 决定	1024 0	cm	2mm金属烤漆雕刻字	3	30720
17	亚克力雕刻字 1	根据现场情况 决定	1000 0	cm	10mm精品亚克力雕刻烤漆字	1.8	18000
18	亚克力雕刻字 2	根据现场情况 决定	1500 0	cm	5mm精品亚克力雕刻烤漆字	1.2	18000
19	急诊三色分区 地贴	宽200	150	米	采用3M PE膜材料，户外高精度UV打印内容，表层覆钻石保护层，背面背胶固定地面。	25	3750
20	地贴	宽度 1000	60	平方 米	采用3M PE膜材料，户外高精度UV打印内容，表层覆钻石保护层，背面背胶固定地面。	120	7200
21	投影地贴	按实际 尺寸	20	个	投影灯	400	8000
22	区域功能门廊 标识1	1500*25 0	38	块	主体材质采用金属等离子切割钣金造型，不锈钢创槽直角折边，内置10*10*2热镀锌方管骨架，	560	21280

				表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色（氟碳汽车烤漆），文案采用环保油墨丝网印刷。膨胀螺丝+强力硅胶固定。		
23	区域功能门廊标识 2	1000*250	10 块	主体材质采用金属等离子切割钣金造型，不锈钢刨槽直角折边，内置 10*10*2 热镀锌方管骨架，表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色（氟碳汽车烤漆），文案采用环保油墨丝网印刷。膨胀螺丝+强力硅胶固定。	370	3700
24	护士站	2000*120	18 套	采用 1.5mm 厚不锈钢等离子切割钣金造型，不锈钢刨槽直角折边，表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色（氟碳汽车烤漆），内置 5mm 亚克力板覆盖光膜，内置光源采用全防水高亮度 LED 光源发光，文字使用亚克力发光字	1100	19800
25	诊室牌（侧挂）	250*150	208 个	双面侧挑造型采用 1.5mm 厚不锈钢等离子切割钣金造型，不锈钢圆角折边，表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色（氟碳汽车烤漆），文案采用环保油墨丝网印刷，专用挂墙件侧挑固定于墙面。	67	13936
26	科室牌（平贴）	300*280	463 块	主体材质采用 1.5mm 厚镀锌钣金等离子切割钣金造型，镀锌板刨槽直角折边，文案采用 5mm 优质亚克力激光雕刻成型，表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色	150	69450

					(氟碳汽车烤漆)，表面喷漆采用环保油墨丝网印刷，内嵌磁铁。专用挂墙件，固定于墙面。		
27	设备间 门牌	200*55	120	块	1、面板：3mm 优质亚克力激光雕刻 2、工艺：表面烤优质汽车漆，文字优质金属油墨丝网印刷； 3、安装方式：强力胶贴墙固定。	8	960
28	病房牌	200*300	363	块	主体材质采用亚克力雕刻成型，表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色（氟碳汽车烤漆），文字部分使用丝网印刷，部分覆加亚克力插槽。专用挂墙件，固定于墙面。	20	7260
29	公共功 能标牌	300*180	62	块	外框架 1.5MM 不锈钢激光切割、焊接、打磨、烤漆成型，内容部分发光灯箱膜，内置 30*30*2 热镀锌方管骨架，内容部分丝印，侧挂安装；	270	16740
30	男女卫 生间标 识	高度： 1000	24	块	10mm 精品亚克力雕刻烤漆造型	280	6720
31	男女卫 生间标 识	350*150	56	块	1、面板：3+5mm 优质亚克力激光雕刻 2、工艺：表面烤优质汽车漆 3、安装方式：强力胶贴墙固定。	25	1400
32	温馨提 示类标 识	600*350	36	块	1、材质：5mm 优质亚克力激光雕刻； 2、工艺：激光雕刻成型，表面喷	75	2700

					漆; 3、安装方式:强力硅胶贴墙固定。		
33	住院病房提示标识	200*100	1089	块	1、材质: 3mm 优质亚克力激光雕刻; 2、工艺: 激光雕刻成型, 表面喷漆; 3、安装方式: 强力硅胶贴墙固定。	14	15246
33	学科介绍栏	2400*1000	20	块	室内造型采用采用 1.5mm 厚金属板, 刨槽直角折边, 内置 20*20*2 热镀锌方管骨架, 表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色 (氟碳汽车烤漆), 标识整体专用挂墙件固定于墙面。	1700	34000
34	医务人员介绍栏	1600*1000	20	块	室内造型采用采用 1.5mm 厚金属板, 刨槽直角折边, 内置 20*20*2 热镀锌方管骨架, 表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色 (氟碳汽车烤漆), 标识整体专用挂墙件固定于墙面, 照片使用透明亚克力插槽, 人员介绍使用透明亚克力插槽。(30 个人的位子) (不含画面制作)	1500	30000
35	健康教育宣传栏 (住院部)	1600*1000	20	块	室内造型采用采用 1.5mm 厚金属板, 刨槽直角折边, 内置 20*20*2 热镀锌方管骨架, 表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色 (氟碳汽车烤漆), 透明亚克力插槽, 标识整体专用挂墙件固定于墙面。	1500	30000

36	医患沟 通栏 (心语 心愿 墙)	1500*10 00	20	块	室内造型采用采用 1.5mm 厚金属板, 刨槽直角折边, 内置 20*20*2 热镀锌方管骨架, 表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色 (氟碳汽车烤漆), 标识整体专用挂墙件固定于墙面。(不含画面制作) 内衬软木板	1350	27000
37	防撞腰 线	高 100mm	200	米	采用 3M PE 膜材料, UV 高精度打印 室内造型采用采用 1.5mm 厚金属板, 刨槽直角折边, 内置 20*20*2 热镀锌方管骨架, 表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色 (氟碳汽车烤漆), 透明亚克力插槽, 标识整体专用挂墙件固定于墙面。	15	3000
38	健康教 育宣传 栏 (门 诊部)	2000*10 00	21	块		1800	37800
39	制度流 程图框	900*600	100	块	实木画框 (画框边宽 2cm, 不含画面)	260	26000
40	消防器 材处 (侧 挂)	300*200	380	块	主体材质采用亚克力雕刻成型, 表面采用三底三面环保静电粉末喷涂上色 (氟碳汽车烤漆), 文字部分使用丝网印刷, 侧挂安装	30	11400
41	消防疏 散图	350*600	65	块	亚克力切割、倒角、汽车烤漆, 图文丝印	95	6175
42	LED55- MSTV-L 网络液	55 寸	6	台	显示屏尺寸: ≥55 英寸 处理器要求: Cortex-A72+Cortex-A53	8500	51000

晶一体机（门诊大厅专家介绍用）			<p>内存要求：≥2GB</p> <p>外存储：≥8GB</p> <p>操作系统：Android，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。</p> <p>分辨率：≥1920*1080</p> <p>屏寿命：≥3万小时</p> <p>音频格式：支持 MP3/WMA/AAC/OGG</p> <p>视频格式：支持</p> <p>RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/ WebM</p> <p>数据接口：需支持 USB3. 0、RJ45</p> <p>触摸方式：红外触摸</p> <p>支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传；</p> <p>安装方式要求：落地安装</p> <p>资质要求：</p> <p>1、要求具备远程控制开机技术，支持网络远程开机、音量大小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能。</p> <p>2、为保障用电安全，要求设备具有安全电压接入设计。</p>			
43 医生排班智能显示系统 V2.0	V2.0	1	套	<p>系统可从我院排班系统中同步排班数据，由终端显示排班信息。也可由系统进行排班管理，每天生成排班数据后，由终端显示排班信息；系统管理员可通过系统管理工作站远程登录中心多媒体信</p>	68780	68780

				<p>信息发布服务器，对系统的整体组织结构进行设计，包括系统管理员的添加、权限划分，发布点的分组设计，公共播放模版的设计，公共播放内容的统一设定及播放任务排程设计，发布电子排班内容模版。管理员通过系统管理工作站登录系统管理后台，对系统的数据进行配置，周排班医生的管理，日排班医生的管理，分诊台的管理工作。护士管理人员通过电子排班分布式管理平台，选择管理的分诊台后登录到分布式管理平台，就可以对周排班、日排班内的医生信息进行临时调整，方便医生排班智能显示内容的及时更新。分诊台护士可通过选择分诊台对其下科室专家、医生信息进行管理、编辑等功能。</p>			
44	多媒体 综合业务显示系统 V8.0	V8.0	1	套	<p>播放功能要求</p> <p>1、可播放各种格式的图片、文档、FLASH、网页及音视频。支持同时叠加多个元素同时播放。</p> <p>2、立体声、双声道，支持MP3, AAC, WMA 等格式，系统音频文件播放可以隐藏任务方式编排和播放，不影响可见窗口的媒体播放，即可播放背景音乐。</p> <p>3、图像明亮清晰，不受显示屏</p>	98000	98000

					尺寸大小限制可全屏播放，视频播放连续，无动画和马赛克，画面流畅。每个液晶屏幕上可以播放不同的节目，每个液晶屏幕上可以自由分割出多画面同时播放，支持各种高清播放格式文件。 发布和播放要求 1、 可以指定终端空闲时间下载，宽带占用率低，不会影响正常的网络办公。在网络断开或服务瘫痪的条件下，不影响显示端的正常播放。 2、 可通过制定、编辑节目播放列表，网络管理播放顺序。 3、 播放列表设定多个媒体内容的播放时间次序。可定时播放、指定时间播放。		
--	--	--	--	--	---	--	--

地下导视系统部分

序号	项目名称	规格：毫米 (现场根据实际可微调)	数量	单位	材质工艺	单价 (元)	小计 (元)
1	车库龙门架	60000*500	2	个	1. 5mm 不锈钢激光切割钣金制作，汽车烤漆内置 30*30*2 热镀锌方管骨架，防锈处理 2、图文激光雕刻镂空，内衬 5mm	6000	12000

					亚克力板, 防水 LED5050 模组		
2	地下车库吊牌	3500*300	35	个	1.5mm 不锈钢激光切割钣金制作, 汽车烤漆内置 25*25*2 热镀锌方管骨架, 防锈处理, 文字激光雕刻镂空, 内衬 5mm 亚克力板, 防水 LED5050 模组, 吊杆 M10 通丝螺杆	3200	112000
合计						¥: 1879164.00	

二、文化长廊、文化墙、景观小品设计制作安装

庆元县人民医院文化长廊、文化墙、景观小品设计制作安装货物清单							
序号	项目名称及项目特征描述			单位	数量	单价 (元)	小计 (元)
一、户外文化部分							
1	医院核心文化小品 4000 (高) *8000mm 金属烤漆立体造型, 内置 LED 发光模组, 局部发光; 底部为景观池, 宽度 2500; 局部钢化玻璃, 图文丝印			m ²	32	1800	57600
二、山海提升工程部分							
1、序言墙面							

1	木基础墙面 4075*3000mm 18 厚细木工板打底，双层木龙骨基层，防火涂料三遍。	m ²	12.5	150	1875
2	墙面立体造型装饰 4075*3000mm 石膏板造型，欧松板饰面，贴胶带，点绣，满批腻子至平整。水性亮光油漆饰面。外凹面造型。	m ²	12.5	280	3500
3	不锈钢立体背发光字 1 (160mm 高) 不锈钢烤漆，精工立体雕刻字，背发光	个	9	96	864
4	红砖饰面立体造型约 3.5 m ² 红砖饰面，立体造型	项	1	1800	1800
5	定制画框 1 (1350*1160mmH) 实木定制画框，画面宣绒布 uv，专业手工装裱	项	1	580	580
6	定制画框 2 (900*600mmH) 宣绒布无框装裱，画面 uv	项	1	280	280
7	立体雕刻字 1 (1000*95mmH) 亚克力精工立体雕刻字	项	1	500	500
8	烤漆面文字 UV (1320*700mmH)	项	1	170	170
9	灯箱 3 (2200*1800mm)	项	1	1600	1600

2、领导关怀墙面

1	木基础墙面 3900*3000mmH 18 厚细木工板打底，双层木龙骨基层，防火涂料三遍。 墙面立体造型装饰 3900*3000mmH	m ²	12	150	1800
2	石膏板造型，欧松板饰面，贴胶带，点绣，满批腻子至平整。水性亮光油漆饰面。外凹面造型。 不锈钢立体背发光字 1 (870*250mmH)	m ²	12	280	3360
3	不锈钢烤漆，精工立体雕刻造型，背发光	组	1	520	520
4	立体雕刻字 1 (50*500mmH) 亚克力精工立体雕刻字	组	1	140	140
5	立体雕刻字 2 (60*465mmH)	组	3	130	390

	亚克力精工立体雕刻字					
6	定制造型软膜灯箱 (1227*778mmH)	个	3	450	1350	
7	灯槽灯带 约20m	项	1	600	600	
3、专家帮扶墙面						
1	木基础墙面 6500*3000mmH 18 厚细木工板打底， 双层木龙骨基层， 防火涂料三遍。 墙面立体造型装饰 6500*3000mmH	m ²	19.5	150	2925	
2	石膏板造型， 欧松板饰面， 贴胶带， 点绣， 满批腻子至平整。 水性亮光油漆饰面。 外凹面造型。	m ²	19.5	280	5460	
3	不锈钢立体背发光字 1 (870*250mmH) 不锈钢烤漆， 精工立体雕刻造型， 背发光	组	3	520	1560	
4	立体雕刻字 1 (50*500mmH) 亚克力精工立体雕刻字	组	3	140	420	
5	亚克力隐藏灯带 100*3000mmH	组	2	90	180	
6	定制专家画框 (160*200mmH) 实木定制画框， 相片纸专业打印， 手工装裱	个	54	55	2970	
7	立体雕刻字 2 (18mmH) 亚克力精工立体雕刻字	m	1.8	180	324	
8	定制造型软膜灯箱 1 (860*410mmH)	个	4	170	680	
9	定制造型软膜灯箱 2 (1908*1115mmH)	个	1	1020	1020	
10	立体雕刻字 3 (60mmH) 亚克力精工立体雕刻字	m	2.8	180	504	
4、医院荣誉墙面						
1	木基础墙面 4500*3000mmH 18 厚细木工板打底， 双层木龙骨基层， 防火涂料三遍。 墙面立体造型装饰 4500*3000mmH	m ²	13.5	150	2025	
2	石膏板造型， 欧松板饰面， 贴胶带， 点绣， 满批腻子至平整。 水性亮光油漆饰面。 外凹面造型。	m ²	13.5	280	3780	

3	不锈钢立体背发光字 (130mmH) 不锈钢烤漆, 精工立体雕刻造型, 背发光	个	4	78	312
4	英文立体发光雕刻字 (65mmH) 亚克力精工立体发光字	m	0.5	600	300
5	英文立体发光雕刻字 2 (270mm 高) 亚克力精工立体发光字	m	1.6	600	960
6	荣誉奖牌 1: 1 复制 (300*180mm) 纯铜, 蚀刻烤漆工艺, 1:1 复制牌匾	块	16	800	12800
7	灯槽灯带 约 20m	项	1	600	600

三、医院文化部分

1、医院历史墙面

1	木基础墙面 8400*3000mmH 18 厚细木工板打底, 双层木龙骨基层, 防火涂料三遍。 墙面立体造型装饰 8400*3000mmH	m ²	25.2	150	3780
2	石膏板造型, 欧松板饰面, 贴胶带, 点绣, 满批腻子至平整。水性亮光油漆饰面。外凹面造型。	m ²	25.2	280	7056
3	木质烤漆立体字 1 (700*750mmH)	个	4	450	1800
4	木质烤漆立体字 2 (580*600mmH)	个	7	360	2520
5	灯箱 1 (1230*600mmH)	个	5	360	1800
6	灯箱 1 (580*600mmH)	个	3	170	510
7	不锈钢立体背发光字 (130mmH) 不锈钢烤漆, 精工立体雕刻造型, 背发光	个	9	78	702
8	英文立体发光雕刻字 (60mmH) 亚克力精工立体发光字	m	2	600	1200

2、医院文化墙面

1	木基础墙面 9800*3000mmH 18 厚细木工板打底, 双层木龙骨基层, 防火涂料三遍。	m ²	29.4	150	4410
---	--	----------------	------	-----	------

2	墙面立体造型装饰 9800*3000mmH 石膏板造型，欧松板饰面，贴胶带，点绣，满批腻子至平整。水性亮光油漆饰面。外凹面造型。	m ²	29.4	280	8232
3	不锈钢立体背发光字 1 (260mmH) 不锈钢烤漆，精工立体雕刻造型，背发光	个	4	156	624
4	不锈钢立体背发光字 2 (180mmH) 不锈钢烤漆，精工立体雕刻造型，背发光	个	10	108	1080
5	英文立体背发光雕刻字 (60mmH) 亚克力精工立体发光字	m	3	600	1800
6	木质烤漆立体字 (500*500mmH) 立体雕刻字 (70mmH)	个	8	300	2400
7	亚克力精工立体雕刻字	m	4.5	180	810

3、医院荣誉墙面

1	木基础墙面 8416*3000mmH 18 厚细木工板打底，双层木龙骨基层，防火涂料三遍。 墙面立体造型装饰 8416*3000mmH 石膏板造型，欧松板饰面，贴胶带，点绣，满批腻子至平整。水性亮光油漆饰面。外凹面造型。	m ²	25.2 3	150	3784. 5
2	不锈钢立体背发光字 1 (260mmH) 不锈钢烤漆，精工立体雕刻造型，背发光	个	8	156	1248
3	英文立体背发光雕刻字 (60mmH) 亚克力精工立体发光字	m	1.8	600	1080
4	荣誉奖牌 1: 1 复制 (550*400mmH) 纯铜，蚀刻烤漆工艺，1:1 复制牌匾	块	27	800	21600

4、先锋人物墙面

1	木基础墙面 6000*3000mmH 18 厚细木工板打底，双层木龙骨基层，防火涂料三遍。 墙面立体造型装饰 6000*3000mmH	m ²	18	150	2700
2	石膏板造型，欧松板饰面，贴胶带，点绣，满批腻子至平	m ²	18	280	5040

	整。水性亮光油漆饰面。外凹面造型。				
3	不锈钢立体背发光字 (490mmH) 不锈钢烤漆, 精工立体雕刻造型, 背发光	个	4	290	1160
4	英文立体发光雕刻字 (80mmH) 亚克力精工立体发光字	m	1.5	600	900
5	圆形亚克力雕刻造型, 画面 UV (531mm 直径)	个	8	80	640
6	方形亚克力雕刻造型, 画面 UV (460*175mmH)	个	8	30	240
7	灯槽灯带 约 15m	项	1	450	450
四、党建文化部分					
1	木基础墙面 31600*3000mmH 18 厚细木工板打底, 双层木龙骨基层, 防火涂料三遍。 墙面立体造型装饰 31600*3000mmH	m ²	94.8	150	14220
2	石膏板造型, 欧松板饰面, 贴胶带, 点绣, 满批腻子至平整。水性亮光油漆饰面。外凹面造型。	m ²	94.8	280	26544
3	不锈钢立体背发光字 1 (150mmH) 不锈钢烤漆, 精工立体雕刻造型, 背发光	个	45	90	4050
4	立体雕刻字 1 (100mmH) 亚克力精工立体雕刻字	m	12	180	2160
5	立体雕刻字 2 (120mmH) 亚克力精工立体雕刻字	个	36	25	900
6	灯箱 (450mm 直径)	个	1	150	150
7	宣绒布画面 UV	m ²	15	180	2700
8	立体雕刻造型 (500mmH) 亚克力精工立体雕刻字	个	1	90	90
9	亚克力立体雕刻造型, 画面 UV	m ²	9.66	280	2704.8
10	灯槽灯带	m	120	30	3600

11	透明亚克力卡槽 (A4)	个	15	20	300
----	--------------	---	----	----	-----

五、科室文化部分

1、皮肤美容科墙面

1	木基础墙面 8750*3000mmH 18 厚细木工板打底，双层木龙骨基层，防火涂料三遍。	m ²	26.2 5	150	3937. 5
2	墙面立体造型装饰 8750*3000mmH 石膏板造型，欧松板饰面，贴胶带，点绣，满批腻子至平整。水性亮光油漆饰面。外凹面造型。	m ²	26.2 5	280	7350
3	不锈钢立体背发光字 1 (205mmH) 不锈钢烤漆，精工立体雕刻造型，背发光	个	7	125	875
4	英文立体发光雕刻字 (60mmH) 亚克力精工立体发光字	m	2.5	600	1500
5	不锈钢立体背发光字 2 (120mmH) 不锈钢烤漆，精工立体雕刻造型，背发光	个	8	72	576
6	玻璃烤漆	m ²	6.5	300	1950
7	灯槽灯带 约 20m	项	1	600	600
8	灯箱 (2667*972mmH)	个	1	1250	1250
9	高清液晶显示屏 (70 寸)	台	1	6900	6900

2、儿科门诊墙面

1	木基础墙面 8750*3000mmH 18 厚细木工板打底，双层木龙骨基层，防火涂料三遍。	m ²	26.2 5	150	3937. 5
2	墙面立体造型装饰 8750*3000mmH 石膏板造型，欧松板饰面，贴胶带，点绣，满批腻子至平整。水性亮光油漆饰面。外凹面造型。	m ²	26.2 5	280	7350
3	定制凹面皮革软包造型 (1109*868mm) 镂空凹面造型，皮革软包	个	5	680	3400
4	定制皮革软包造型 (1109*868mm) 定制造型，皮革软包	个	5	480	2400
5	亚克力立体发光造型 (886*515mm)	项	1	220	220

6	定制软包凳 (1109*868*300mm) 定制造型, 皮革软包	个	3	200	600
---	--------------------------------------	---	---	-----	-----

3、妇产科墙面

1	木基础墙面 8750*3000mmH 18 厚细木工板打底, 双层木龙骨基层, 防火涂料三遍。 墙面立体造型装饰 8750*3000mmH	m ²	26.2 5	150	3937. 5
2	石膏板造型, 欧松板饰面, 贴胶带, 点绣, 满批腻子至平整。水性亮光油漆饰面。外凹面造型。	m ²	26.2 5	280	7350
3	灯箱 1 (934mm 直径) 定制造型软膜灯箱	个	1	420	420
4	灯箱 2 (1314mm 直径) 定制造型软膜灯箱	个	1	830	830
5	灯箱 3 (1361*1180mm) 定制造型软膜灯箱	个	1	770	770
6	灯箱 4 (2051*1293mm) 定制造型软膜灯箱	个	1	1230	1230
7	玻璃烤漆饰面 定制造型玻璃烤漆饰面	m ²	12	300	3600
8	灯带 硅胶灯带	项	1	500	500
9	主题发光字 (25cmH) 不锈钢烤漆背发光字	个	8	150	1200
10	英文发光字 (8cmH) 不锈钢烤漆背发光字	个	31	48	1488
11	亚克力雕刻字 (5.5cmH)	个	31	10	310

4、中医馆墙面

1	实木月亮门定制 3000*3000mm 实木镂空定制造型	项	1	7200	7200
2	中医馆匾额	项	1	3000	3000

	实木定制匾额				
3	主题发光字 (25cmH) 不锈钢烤漆背发光字	项	1	800	800
4	木质花格走边 250mmH	m	60	300	18000
5	定制中式画框 600*900mmH	个	12	280	3360
5、其他候诊区墙面					
1	候诊区学科文化墙 20 m ² 雪弗板基层, 磁性贴画面	个	20	300	6000
2	射灯 (100 盏)	项	1	50	50
合计				¥: 358690.20	

三、医院 VI 视觉识别系统设计

庆元县人民医院 VI 视觉识别系统设计清单					
项目分类	项目内容	单价 (元)	小计 (元)		
一、	品牌识别 VI 视觉形象识别系统 (基础 Basic 部分)				
A、	品牌标志设计				
	A-01 品牌标志创意设计				
	A-02 品牌标志标准稿				
	A-03 品牌标志组合元素设定				
	A-04 品牌标志墨稿规范				
	A-05 品牌标志反白稿规范	5000	5000		
	A-06 品牌标志方格座标制图规范				
	A-07 品牌标志组合安全预留空间设定				
	A-08 品牌标志组合最小比例限制设定				
A-09 品牌标志组合彩色效果					

B、	品牌标准字体	B-01 品牌全称中文字体规划设计	3000	3000
		B-02 品牌全称中文字体方格座标制图规范		
		B-03 品牌全称英文字体规划设计		
		B-04 品牌全称英文字体方格座标制图规范		
		B-05 品牌全称中英文竖版方格座标制图规范		
		B-06 品牌全称中英文横版方格座标制图规范		
		B-07 品牌简称中文字体方格座标制图规范		
		B-08 品牌简称英文字体方格座标制图规范		
		B-09 企业专用中文印刷字体设定规范		
		B-10 企业专用英文印刷字体设定规范		
		B-11 品牌承诺中文字体规划设计		
		B-12 品牌承诺中文字体方格座标制图规范		
		B-13 品牌承诺英文字体规划设计		
		B-14 品牌承诺英文字体方格座标制图规范		
C、	品牌色彩计划	C-01 品牌识别标准色(专色 PANTONE、色光 RGB、色料 CMYK)设定规范	3000	3000
		C-02 品牌识别辅助色设定规范		
		C-03 品牌识别标准色彩渐变设定规范		
		C-04 品牌识别辅助色彩渐变设定规范		
		C-05 特殊印刷工艺色彩规范		
		C-06 品牌标志明度应用规范		
		C-07 品牌标志代表图片应用规范		
		C-08 品牌标志背景色应用设定		
		C-09 品牌标志色彩搭配专用表		
		D、		
D-02 品牌标志与标准字全称横式组合方格座标制图规范				
D-03 品牌标志与标准字全称上下组合				
D-04 品牌标志与标准字全称上下组合方格座标制图规范				
D-05 品牌标志与标准字全称竖式组合				

		D-06 品牌标志与标准字全称竖式组合方格座标制图规范		
		D-07 品牌标志与标准字简称横式组合		
		D-08 品牌标志与标准字简称横式组合方格座标制图规范		
		D-09 品牌标志与标准字简称上下组合		
		D-10 品牌标志与标准字简称上下组合方格座标制图规范		
		D-11 品牌标志与标准字简称竖式组合		
		D-12 品牌标志与标准字简称竖式组合方格座标制图规范		
		D-13 品牌组合禁用模式规范		
		D-14 品牌标志组合使用规范列表		
E、 品牌辅助图形设计		E-01 品牌辅助图形创意设计		
		E-02 品牌辅助图形应用延展		
		E-03 品牌辅助图形色彩应用延展		
		E-04 品牌辅助图形方格座标制图规范	3000	3000
		E-05 品牌辅助底纹（二方连续）		
		E-06 品牌辅助底纹应用延展		
		E-07 品牌辅助底纹色彩应用延展		
		E-08 品牌辅助底纹方格座标制图规范		

品牌辅助图形设计需包含以下内容

一、行政事务用品系列			
1. 名片规范			
2. 中式 5 号信封规范			
3. 中式 7 号信封规范			
4. 中式 9 号信封规范	13000		13000
5. 信纸规范			
6. 传真纸规范			
7. 纽扣型徽章规范			
8. 工作人员胸牌规范（横版、竖版）			
9. 手提袋规范			

10. 院旗规范		
11. 桌旗规范		
12. 工作证封面规范		
13. 便签纸规范		
14. 办公财产标签规范		
15. 档案袋规范		
16. 资料夹规范		
17. 合同书封面规范		
18. Word 页眉页脚规范		
19. 证书规范		
20. 意见箱规范		
21. 幻灯片模板规范		
22. 红头文件		
23. 工作服		
24. 邀请函规范		
25. 邀请函专用信封规范		
26. 笔记本封面规范		
27. T 恤衫设计		
28. 马克杯设计		
29. 贺卡		
30. 雨伞		
31. 太阳帽标志风格		
32. 卡通形象		
二、医疗事务用品系列		
门诊病历封页规范		
住院病历(大病历)规范		
就诊卡规范		
胶片包装袋规范		
药袋规范		

处方笺规范		
医疗申请单规范		
挂号单据规范		
三、医院广宣系统规范		
宣传画册封面版式规范		
宣传折页版式规范		
宣传单页版式规范		
医院网页版式规范(主页)		
医院 APP 首页规范		
合 计		¥： 30000.00