

兴海县 2025 年县城造林绿化基金项目

合 同 书

甲方：兴海县自然资源和林业草原局
乙方：青海联创农牧开发有限公司

P
P



扫描全能王 创建

兴海县 2025 年县城造林绿化基金项目

甲方：兴海县自然资源和林业草原局

乙方：青海联创农牧开发有限公司

甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律,行政法规,遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则,签订合同如下:

一、中标合同价

大写：肆拾捌万壹仟叁佰伍拾元整

小写：¥481350 元

二、供货及安装范围：按项目《作业设计》及招标文件要求供货及安装.

1.规格及标准

网围栏标准要求采用青 Q/JB76-88《缠绕式镀锌钢丝围栏》，围栏采用加密围栏,围栏规格为 91L-8/110/15（即维线根数 8 根，纬宽 1.1 米，经线间距 15 厘米），钢丝伸长率不小于 4%，相邻纬线自上而下间距为 20 厘米、18 厘米、18 厘米、15 厘米、13 厘米、13 厘米、13 厘米。另网片单加一根钢丝，位于网片上端，起到加固作用。

表 6-1 编制网围栏基本参数 单位：毫米

规格	纬线根数	网宽公称尺寸	经线间距	钢丝公称直径			自上而下相邻两纬线间距
				边纬线	中纬线	经线	
91L8/110/15	8	1100	150	2.8	2.5	2.5	200、180、180、150、130、130、130

(1) 角铁立柱规格：大角铁立柱高 2.15 米，材料规格为 9×9×0.8 厘米，每根大立柱配套两根支撑杆和两根地锚，支撑杆高 3.00 米，材



料规格为 5 厘米的电焊钢管，地锚高 0.6 米，材料规格为 4×4×0.4 厘米；中立柱高 2.15 米，材料规格为 7×7×0.7 厘米；小立柱高 2.00 米，材料规格为 4×4×0.4 厘米。

(2) 角铁立柱柱规、支撑杆格均为：高 2.0 米，长×宽(断面)：10×10 厘米，内置 4 根φ6.5 钢筋，用 8#铅丝作箍筋。

支撑件的规格与基本参数

表 6-2 单位：毫米

名称	尺寸长度	材料规格
大立柱	2150	热轧等边角钢 90×90×8
中立柱	2150	热轧等边角钢 70×70×7
小立柱	2000	热轧等边角钢 40×40×4
地锚	600	热轧等边角钢 40×40×4
角铁立柱支撑	3000	电焊钢管 50

2.定线技术

在拉设网围栏前根据方案设计中的 GPS 点，先确定拉设围栏的位置，利用彩旗定线，明显标示出围栏的走向，保证围栏沿彩旗标示依次拉设。

3.安装技术

网围栏安装必须在所有网围栏材料质量检验合格的前提下进行，按事先定好的标线有序进行立柱埋设和网片安装。

角铁立柱式安装技术：首先将网片起点在大立柱或中立柱上安装稳固，其次必须使用张紧器拉紧每根网线，将网线固定在立柱的每个挂钩上，方可将张紧器松出移到下一段使用，再次将网线交接处应接为“∞”型，同时连接网线时应使用钢套筒，以免损坏网片钢丝。每 1000 米设置一根大立柱，每 400 米设置一根中立柱，按地形平均每 10 米设置一根小立柱。立柱埋入地下不得少于 60 厘米，要踩实固定，



不晃动，拐点必须在受力方使用拉线。

4.工程量

根据项目区现状，共拉设角铁立柱式围栏 24500 米，原则上 1000 米一个大立柱，根据地形适当进行调整。需角铁大立柱 25 根，中立柱 62 根，小立柱 2450 根，支撑杆 50 根，地锚 50 根。按吨位计算网围栏网片 18.38 吨，角铁立柱 11.17 吨。

三、质量保证

- 1、乙方对其供货的围栏质量负责并实行三包。
- 2、围栏必须提供合格证，标识齐全(名称、规格、生产日期、生产单位等),并出具质检报告。围栏质量保证期按围栏生产厂商提供售后服务条款执行。
- 3、质量保证期内如发生质量问题，乙方在接到甲方通知一周内(以传真或电话日期为准)给与答复，如属于乙方的职责，乙方负责修复更换或退货，并承担由此发生的一切费用，如因甲方使用不当造成的问题，乙方应积极配合解决,费用由甲方负担，修复或更换时间最长不超过 20 天。
- 4、如乙方在收到甲方通知十天内没有答复，则视为乙方承认质量问题，甲方有权进行自行处理，乙方承担由此产生的一切费用。

四、交货时间、地点、方式

- 1、合同签订后，在承诺的时间内乙方负责将网围栏材料全部运送到项目实施地的建设地点。
- 2、中标价包括：原材料费、制造费用、检验费、规费、税费、利润、包装费、长短途运费、装卸费、保险费、施工安装费、管理费及不可预见费等全部费用。



- 3、安装时间：2025 年 7 月 18 日--2025 年 8 月 31 日。
- 4、项目安装地点：建设地点位于兴海县唐乃亥乡加吾沟村、龙曲村。
- 5、乙方必须在规定的的时间和地点，按要求保质保量完成围栏供货和安装任务。
- 6、乙方在围栏运送、安装过程中必须注意保护当地生态环境。

五、乙方向甲方提供围栏时必须提供的资料

围栏质量检验合格证书和出厂检验报告及进场材料复检报告。

六、付款方式

- 1、乙方施工完成支付 90%的费用 433215 元。即人民币：肆拾叁万叁仟贰佰壹拾伍元整。
- 2、甲方验收合格后将支付 10%的费用 48135 元。即人民币：肆万捌仟一佰叁拾伍元整。

七、违约责任

- 1、合同履行期间，乙方不能或者无力履行合同，提出终止合同者除不支付任何资金外，甲方报请上级主管部门（青海省林草局）予以通报。
- 2、施工单位需按期保质保量进行施工，如工期严重滞后或施工质量有问题，对甲方所造成的损失由乙方承担。
- 3、政府采购合同标的不得转让、转包、分包。

八、其他

- 1、招标、投标过程中，招标文件、投标文件及澄清文件等都是合同的组成部分，甲乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。
- 2、甲乙双方严格遵守投标要求和投标方须知，如有违反，按投标要求和



投标方须知规定予以处理。

3、合同发生争议后，由受损失一方在合同签订地人民法院提起诉讼。

4、合同一经双方签字盖章后生效，一式7份，甲方5份，乙方1份，
招标单位备案1份。

5、本合同未经事宜，按经济合同法有关规定处理。

甲方

单位名称 (盖章) :

法定代表人或委托代理人(签章): 卡加

乙方

单位名称 (盖章):

法定代表人或委托代理人(签章):

开户银行: 中国建设银行股份有限公司海南分行
账号: 10040104108001001

采购代理机构 (盖章):

负责人或经办人: 李百华

签约时间: 2015年 1月6日

