

# 疏勒县英尔力克乡村级小学食堂维修承包合同

甲方：疏勒县英尔力克乡中心小学

乙方：喀什森鹏建筑工程有限公司

为确保垃圾处理项目工作顺利完成，经甲乙双方自由协商，根据相关法律法规及本项目具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守

## 一、承包项目：

项目名称：英尔力克乡（10村、11村、14）村小学食堂维修。

## 二、承包方式：

包工包料，不得转包。

## 三、承包价格：

经在政采云平台竞价中标的项目成交金额 23878.00 元（报价单为主）。

序号	名称	规格型号	单位	单价	数量	金额	备注	备注2
1	安装抽烟一体油烟机	不锈钢材质抽油烟机，口长度3.7米，宽度1.25米，油烟机管道重新更换，长度3米，不锈钢制作。	套	2750	1	2750	11村小学	商家报价前实地查看，根据学校实际情况报价，参数不做唯一要求，以学校实际情况为主。
2	食堂内墙粉刷	食堂内墙先石膏找平，腻子粉打磨，再刷乳胶漆	平方米	12	400	4800	11村小学	
3	食堂外墙粉刷	外墙粉刷	平方米	10	350	3500	11村小学	
4	抽油烟机	3.3*1.67m,加厚不锈钢材质	平方米	597	3.85	2298.5	10村小学	
5	下水道水槽	不锈钢下水道水槽，包括下水道防鼠滤网，加厚不锈钢材质	米	160	3.5	560	10村小学	
6	蒸饭车维修	电路整理，维修，蒸饭车电路维修	次	400	1	400	10村小学	
7	吊顶	铁质扣板吊顶，厨房专用，包括6个灯，开关	平方米	43	70	3010	14村小学	
8	灭蝇灯、消毒灯	带安装架子，悬挂架子，包括线路布线，开关等附件	个	160	10	1600	14村小学	
9	食堂下水道维修	不锈钢下水道水槽，包括下水道防鼠滤网，加厚不锈钢材质	米	160	6	960	14村小学	
10	不锈钢聚烟罩(抽油烟机)	加厚不锈钢材质，4.2m*1.1m,具体尺寸根据学校实际情况	台	2700	1	2700	14村小学	
11	拆除闲置灶台，原位置铺瓷砖，并建隔墙贴瓷砖	拆除原有破损闲置灶台，包括垃圾处理，将地面和墙面恢复，贴瓷砖，	次	1300	1	1300	14村小学	
		合计				23878		

#### **四、项目服务内容：**

乙方按照英尔力克乡村级小学食堂维修清单给甲方提供设备和安装服务。乙方保证签订合同后 7 天之内完成施工作业并交给甲方的验收。乙方提供的设备质量保质期是 1 年。

#### **五、安全要求：**

1. 乙方进入施工现场必须规范使用水、电等。
2. 粉刷使用的木凳、支架应搭设平稳牢固，架子上堆放材料不得过于集中，放置平稳。
3. 搭设脚手架不得有跷头板，严禁脚手板支搁在门窗、上下水的管道上。
4. 操作前应检查架子、高凳等是否牢固，如发现不安全地方立即作加固等处理。
5. 严禁从窗口向下随意抛掷东西。
6. 操作中影响施工及安全的物品及时搬离。
7. 其他需乙方注意的安全事宜。

#### **六、甲方职责：**

1. 提供工程中所需水电。

#### **七、乙方职责：**

1. 按时按质量要求完成工程内容。

保证施工过程中人员安全以及施工场地内原有设备的完整。

#### **八、结算方式：**

最终工程金额第三方审计价为准，一次性付款。

本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得返悔。  
本合同书一式 3 份，甲、乙双方各执 1 份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

甲方(公章)：疏勒县英尔力克乡中心小学      乙方(公章)：喀什森鹏建筑工程有限公司

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_      法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日      \_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日