

花堆及景观造型采购合同

甲方（采购方）：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

乙方（供货方）：沙依巴克区新北园春市场刘宏城市雕塑艺术工作室



经甲乙双方协商，由乙方为甲方制作乌鲁木齐市沙依巴克区2024年绿化项目花堆及景观造型。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的相关规定，甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经友好协商达成如下合同条款：

一、名称、规格、数量、及金额见附表

二、乙方责任

1、乙方应按甲方提供的设计图纸按规格尺寸制作造型，达到效果图的景观水平。造型制作完成时间为：2024年7月3日，乙方不得以任何理由拖延工期。乙方应按约定的时间内向甲方提供，否则应赔偿甲方延误时间造成的一切经济损失。

2、乙方不得随意花堆改变方案，不得改变造型形状，保证所制作造型线条流畅清晰、色泽亮丽、形象丰满。

3、乙方对于景观造型方案，不得改变造型形状，保证制作成品与效果图纸相符合，表面光滑，色泽明亮，形象逼真，在质保期内做好质量保障。若由乙方变更造成成的设计损失由乙方全权承担；



4、乙方负责将所有植物造型运输并安装至甲方指定地点，在制作、运输、安装、质保等过程中乙方应保证安全生产，发生的安全意外事故均由乙方承担。

5、乙方应保证其供货商品质量符合国家、行业标准和甲方的要求，因乙方的货物质量等问题导致甲方或第三人人身伤害和财产的损失，由乙方负责赔偿。

三、甲方责任

1、甲方提供所有造型制作所需图纸，并说明制作要求。

2、甲方负责后期养护，如因后期养护不当等原因而造成的损失或破损，由甲方承担责任。

3、待造型送到甲方指定现场并安装完毕后，甲方给乙方验收合格证明，待工程款到位后分批付清。（具体支付按财政拨款为准。）

四、合同争议

若双方发生合同争议，应本着相互合作、互让互谅的原则协商解决。如协商不成，双方任何一方均可向甲方项目所在地人民法院提请诉讼。

五、违约责任

如遇不可抗力因素，乙方不承担任何责任，合同未尽事宜，由双方协商解决。由于不可抗力，甲乙任何一方未履行本合同项下的己方义务时，直至该当事人履行该义务止的期间，另一方可停止履行本合同项下的己方义务，而无需对该当事人承担任何责





任。

六、合同的生效

本合同一式肆份，经双方签字盖章后生效，甲乙双方各持贰份，具有同等的法律效力。

签署页

甲方（采购方）：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（公章）

乙方（供货方）：沙依巴克区新北园春市场刘宏城市雕塑艺术工作室

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（盖章）

（盖章）

地址：乌鲁木齐市沙依巴克区

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区平川路 33 号新北园春市场 A2-221 号

仓雅路 1 号

邮政编码：830000

邮政编码：830000

电话：0991-5360233

电话：15809917479

电子邮箱：916898116@qq.com

电子邮箱：424642612@qq.com



日期：2024年5月13日

日期：2024年5月13日





一、投标价格明细表

单位：元


| 序号 | 图片 | 描述 | 名称 | 规格 (详细参数) | 单位 | 数量 | 品牌 | 投标价格 |
|----|--|---|------|--|----|----|-----------------------------|--------|
| 1 |  <p style="text-align: center;">长江路转盘（城中绿岛）</p> | 该点位位于长江路 BRT1 号线车站，总长 14 米，宽度 1.5 米，高度 5 米。 | 《奋斗》 | 文字为不锈钢发光字，背板造型为 3mm 厚镀锌板烤漆 uv 着色，背板整体做亮化处理安装 LED 光源，具体以图片为准。飘带造型 3mm 镀锌板激光焊接 uv 着色，做亮化处理安装 LED 光源，做封闭光源。鸽子为 304 不锈钢锻造镜面处理，圆形造型为 2mm 镀锌板激光焊接烤漆，拳头造型为玻璃钢艺术着色，底部设置 LED 光源，底座及祥云造型为 2mm 镀锌板激光焊接烤漆，支撑基础为镀锌方管焊接固定。底座设置金属固定架与花堆做固定支撑链接。底座安装射灯，规格为 100w 景观射灯 10 个、50wLED 射灯 6 个、20wLED 射灯 15 个，根据现场实际情况增加射灯数量。配置标准线缆链接光源，设置光源控制系统。配合实施花堆景观摆放、点位处理。 | 组 | 1 | 刘宏 城市 雕塑 艺术 工作室 | 210000 |
| 2 |  <p style="text-align: center;">西大桥（五彩雅山）</p> | 该点位位于西大桥沙区与天山区相界处，对面为人民公园北门。总长度 8.5 米，宽度 2.35 米，高度 4 米。 | 《见春》 | 古建仿真房檐造型为玻璃钢喷镀着色处理，做亮化处理安装 LED 光源；支撑造型为 304 不锈钢焊接烤漆；玻璃钢聚酯材料仿真竹；山体造型 2mm 厚厚镀锌板雕刻焊接/激光切割/刨槽折弯/精工焊接/精工无缝打磨/原子灰刮平/环氧底漆分段烤漆/防锈防腐处理/进口汽车漆面漆，做亮化处理安装 LED 光源；琴桌、古琴及其他辅助造型为不锈钢及金属焊接烤漆，圆形造型为 2mm 镀锌板激光焊接烤漆，做亮化处理安装 LED 光源。底座安装射灯，规格为 100w 景观射灯 4 个、50wLED 射灯 4 个、20wLED 射灯 10 个，根据现场实际情况增加射灯数量。配置标准线缆链接光源，设置光源控制系统。配合实施花堆景观摆放、点位处理。 | 组 | 1 | 刘宏 城市 雕塑 艺术 工作室 | 222000 |





| | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|--|----------|----------|--------------------|---------------|
| 3 | <p>百盛南侧花堆</p>  | <p>该点位位于红山转盘友好百盛南侧。总长度9.3米，宽度4.2米，高度4米。</p> | <p>《鲸生》</p> | <p>内部金属支撑造型为金属精密焊接烤漆活体扣件固定，外体造型5mm厚彩色亚克力板激光切割不锈钢金属扣件固定内置光源做亮化处理安装LED光源，雪花造型为不锈钢精密焊接，亚克力固定，内置光源。底座设置金属固定架与花堆做固定支撑链接，工作量以现场实际情况为准。底座安装射灯，规格为100w景观射灯4个、50wLED射灯6个、20wLED射灯10个，根据现场实际情况增加射灯数量。配置标准线缆链接光源，设置光源控制系统。配合实施花堆景观摆放、点位处理。</p> | <p>组</p> | <p>1</p> | <p>刘宏城市雕塑艺术工作室</p> | <p>414000</p> |
| 4 | <p>邮局门前</p>  | <p>该点位位于红山转盘邮局门前。总长度6米，宽度1.9米，高度3.6米。</p> | <p>《苏逸》</p> | <p>5组主体圆形造型为2mm厚镀锌板雕刻焊接/激光切割/刨槽折弯/精工焊接/精工无缝打磨/原子灰刮平/环氧底漆分段烤漆/防锈防腐处理/进口汽车漆面漆uv着色，造型中间设置光源安装LED光源做封闭光源；祥云做立体造型处理安装LED光源。玻璃钢仿真竹根据图纸固定安装；底座设置金属固定架与花堆做固定支撑链接，工作量以现场实际情况为准。底座安装射灯，规格为100w景观射灯8个、50wLED射灯4个、20wLED射灯6个，根据现场实际情况增加射灯数量。配置标准线缆链接光源，设置光源控制系统。配合实施花堆景观摆放、点位处理。</p> | <p>组</p> | <p>1</p> | <p>刘宏城市雕塑艺术工作室</p> | <p>196500</p> |



| | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------|--|---|---|-------------|--------|
| 5 | <p>西北路 1</p>  | <p>该点位位于西北路。总长度9.3米，宽度1.8米，高度3.7米。</p> | <p>《和谐》</p> | <p>字体为不锈钢发光字，鲸鱼为立体仿真造型，内部金属支撑造型为不锈钢精密焊接烤漆活体扣件固定，外体造型3mm厚彩色亚克力板激光切割金属扣件固定内置光源做亮化处理安装LED光源做封闭光源；主体支撑为4mm*8不锈钢方管及3mm*4不锈钢方管精密焊接；波浪造型及底座采用3mm厚镀锌板雕刻焊接/激光切割/刨槽折弯/精工焊接/精工无缝打磨/原子灰刮平/环氧底漆分段烤漆/防锈防腐处理/进口汽车漆面漆。波浪造型四周安装LED光源。底座设置金属固定架与花堆做固定支撑链接，工作量以现场实际情况为准。底座安装射灯，规格为100w景观射灯6个、50wLED射灯6个、20wLED射灯10个，根据现场实际情况增加射灯数量。配合实施花堆景观摆放、点位处理。</p> | 组 | 1 | 刘宏城市雕塑艺术工作室 | 193500 |
| 6 | <p>西北路农行</p>  | <p>该点位位于西北路农行旁。长度15米，宽度2.1米，高度4米。</p> | <p>《只此青绿》</p> | <p>山体造型采用2mm厚镀锌板雕刻焊接/激光切割/刨槽折弯/精工焊接/精工无缝打磨/原子灰刮平/环氧底漆分段烤漆/防锈防腐处理/进口汽车漆面漆/图案uv着色立地安装。每层山体分层位置安装LED光源做封闭光源。动物鹿为玻璃钢材质，泥稿模型制作，石膏磨具翻制，玻璃钢成品打磨烤漆，设置光源，立地安装。底座设置金属固定架与花堆做固定支撑链接，工作量以现场实际情况为准。底座安装射灯，规格为100w景观射灯10个、50wLED射灯6个、20wLED射灯20个，根据现场实际情况增加射灯数量。配合实施花堆景观摆放、点位处理。</p> | 组 | 1 | 刘宏城市雕塑艺术工作室 | 138000 |





| | | | | | | | | |
|----|---|---|------------|---|---|---|-------------|-----------|
| 7 | <p>明园火焰山门前</p>  | <p>该点位位于明园火焰山门前。长度 5.4 米,宽度 2 米,高度 3.5 米。</p> | <p>《梅》</p> | <p>梅主体造型外层为光敏树脂内层为玻璃钢材质,造型内部以金属钢架做支撑,造型仿真写实,着色喷镀镜面不锈钢效果。圆形内侧设置光源,安装 LED 灯带。波浪造型用 2mm 厚镀锌板雕刻焊接/激光切割/刨槽折弯/精工焊接/精工无缝打磨/原子灰刮平/环氧底漆分段烤漆/防锈防腐处理/进口汽车漆面漆/立地安装,设置安装 LED 光源做封闭光源。底座设置金属固定架与花堆做固定支撑链接,工作量以现场实际情况为准。底座安装射灯,规格为 100w 景观射灯 2 个、50wLED 射灯 4 个、20wLED 射灯 6 个,根据现场实际情况增加射灯数量。配合实施花堆景观摆放、点位处理。</p> | 组 | 1 | 刘宏城市雕塑艺术工作室 | 145000 |
| 8 | <p>明园火焰山对面</p>  | <p>该点位位于明园火焰山对面。总长度 3.27 米,宽度 1.3 米,高度 3.5 米。</p> | <p>《菊》</p> | <p>菊主体造型外层为光敏树脂内层为玻璃钢材质,造型中心以金属钢架做精密焊接支撑,造型仿真写实,着色喷镀镜面不锈钢效果。圆形内侧设置安装 LED 光源做封闭光源。底座设置金属固定架与花堆做固定支撑链接,工作量以现场实际情况为准。底座安装射灯,规格为 100w 景观射灯 2 个、50wLED 射灯 4 个、20wLED 射灯 6 个,根据现场实际情况增加射灯数量。配合实施花堆景观摆放、点位处理。</p> | 组 | 1 | 刘宏城市雕塑艺术工作室 | 142000 |
| 合计 | | | | | | | | 1661000 元 |

