

二、设备清单参数

序号	分项内容	单位	数量	单价/元	金额/元	备注
-	制水设备系统					
1	原水箱 1.0T	台	1			O材质:sUs304 不锈钢镜面,厚度 0.5mm O尺寸:直径 970mm,总高度 1700mm
2	无菌纯水箱 2.0T	台	1			O材质:sUs304#不锈钢,厚度 2.0mm O尺寸:直径 1200mm,总高度 2600mm O配件:4 个液位浮球、一条空气呼吸器
3	每小时产水 1.0T 反渗透主机	台	1			O过滤级数:四级过滤(石英砂-活性炭-PP 棉-R0 膜) O预处理罐:不锈钢罐 O连接管路:不锈钢管路 OR0 膜:一线品牌 O电器部件:一线品牌 O冲洗阀:自动

						<p>0杀菌:1G 臭氧系统</p> <p>0含有原水泵和高压泵及所有滤料</p>
4	物联远程监控	套	1			<p>0净水主机设备平台具有运行时间图表、原水电导率图表、纯水电导率图表、市用电量图表功能</p> <p>0净水主机设备平台具有实时监控原水塔状态、纯水塔状态、水泵状态、滤料状态、原水压力状态、浓水压力状态、原水流量状态、纯水流量状态、浓水流量状态、阀门状态功能</p> <p>0具有报表分析功能</p> <p>0具有设备管理、权限管理功能</p> <p>0净水主机设备平台具有保养提醒、警报提醒、警报设置功能</p> <p>0具有一键开关机功能</p>
5	全自动双泵双变频供水系统	套	1			<p>独立主机机架,2个三晶变频器,2G 储压桶,不锈钢管路,2个 2-70 (一用一备) 增压泵及其他配件</p> <p>(注:根据现场实际扬程而定)</p>
6	管网回水精密过滤系统	套	1			<p>供水管网回流系统,含五芯精密罐,20 寸折叠式 PP 棉,220V4 分回流电磁阀,旁通阀等配件</p>
7	管网供水过流紫外线杀菌系统	套	1			
8	管网回流紫外线杀菌系统	套	1			
9	水箱浸入紫外线杀菌系统	套	1			

10	机房环境紫外线杀菌系统	套	2			
二	饮水终端系统					
1	壁挂饮水机	台	135			O电源:220V550w O热罐:4L O水箱:无冷水箱设计,直进直出,避免二次污染 O出水温度:一开一常温 O取水按键:电控按键 O颜色:本色自然白 O尺寸:345(长) × 200(宽) × 415 (高)mmmm
2	直饮水开关	个	135			4转2球阀开关,用于主管网管路转接壁挂饮水机终端2分管使用
三	直水管网工程投入					
1	主机机房基础建设 水电安装及材料费用	项	1			预估价,根据现场实际情况而定。附主机房清单报价表。
2	PPR 管网材料(金牛、伟星、日丰)及人工	米	4000			
3	制水设备调试运行费及人工费	台	1			
4	壁挂饮水机安装调试运行费及人工费	台	135			
5	机房及管网消毒清洁费	项	1			
6	第三方水质检测	项	1	包含免费		包办理直饮水卫生许可证
7	设备运输、现场搬运费	项	1	包含免费		

(附件)主机房基础建设项目清单报价表

工程名称:吉星中学主机房装修项目

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
-	装饰工程					
1	原地面清理	清理人工。	m2	55.00		
2	碎石垫层	碎石基层处理。	m2	55.00		
3	地面找平	水泥砂浆找平,含人工和辅料	m2	55.00		
4	800*800mm 地砖铺贴	水泥砂浆结合层,含人工和辅料, 不含地砖主材 。	m2	51.00		
5	800*800mm 地砖主材	按损耗 8%计算。	m2	55.08		
6	排水槽	木模板,水泥砂浆,含人工和辅料。	m	26.20		
7	砌 240mm 砖墙	红砖墙,水泥砂浆,含人工和辅料。	m2	56.90		
8	砖墙墙面抹灰	砖隔墙双面粉刷,水泥砂浆,含人工和辅料。	m2	113.80		
9	原墙面抹灰处理	水泥砂浆,含人工和辅料。	m2	37.40		
10	门洞上方倒梁加固	钢筋,水泥过梁,含人工和辅料	m	1.00		
11	墙面 400*800mm 墙砖	背胶,瓷砖胶及水泥砂浆铺贴, 不含墙砖主材 。	m2	102.00		
12	400*800mm 墙砖主材	按损耗 5%计算。	m2	107.10		
13	玻璃隔墙	不锈钢框架,6mm 平板玻璃,含人工和材料。	m2	21.00		
14	玻璃隔墙上方假梁处理	木龙骨,大芯板基层,含人工和辅料。	m2	10.40		
15	300*300mm 铝扣板吊顶	购成品安装,含人工和材料。	m2	51.00		
16	防盗门	购成品安装,含人工和材料。	橙	1.00		

二	水电工程					
1	给排水改造	PVC 排水管 DN50/75/110,PPR 给水管 DN25,含人工和材料。 管材品牌"金牛、伟星、日丰"。	处	3.00		
2	电路改造	金杯、恒飞、远东电线, 专用 PVC 套管 及辅料 ,2.5mm ² 照明线, 4mm ² 插座线,不含主入户线。	m ²	55.00		
3	开关、插座	购成品安装,含人工和材料。	项	1.00		
4	扣板灯	购成品安装,含人工和材料。	个	10.00		
5	紫外线灯	购成品安装,含人工和材料。	个	3.00		
6	排气扇	购成品安装,含人工和材料。	个	2.00		
7	洗手盆及龙头	购成品安装,含人工和材料。	套	1.00		
8	排气扇开孔	机械专业打孔	个	2.00		
9	下水管开孔	机械专业打孔	个	1.00		
	小计:					
三	其他项目					
1	材料二次搬运费	仅含装饰公司负责的材料部分。	m ²	55.00		
2	装修垃圾清理及外运	人工清理,垃圾外运。	m ²	55.00		
3	地面保护	地面瓷砖保护,专业保护膜。	m ²	51.00		
	小计:					
四	直接费合计					
五	管理措施项目费	5%	项	1.00		
六	税前造价	四+五	项	1.00		
七	销项税额	六*9%	项	1.00		
	工程总造价	六+七				

