

一、报价一览表

金额单位：人民币元

| | | | |
|-------|---|------|-------------------|
| 项目名称 | 滨江公寓区灯光球场项目 | 项目编号 | 62023072426543997 |
| 品目代码 | / | | |
| 报价 | 大写：叁拾陆万捌仟伍佰捌拾柒元伍角壹分 元人民币整 小写：368587.51 元人民币整 | | |
| 服务期 | 施工工期 30 天，保修要求按合同约定执行 | | |
| 项目负责人 | 贺云辉 | | |
| 备注 | 后附项目负责人相关证书 | | |

说明：1、竞价价格不得超过控制价，否则竞价无效。竞价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

2、多品目项目需提供分项报价。

竞价人名称（单位章）：湖南双和体育建设有限公司

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

日期：2023 年 7 月 27 日



陈影竹



详细的报价文件（资料后附）



E.3: 投标总价封面

滨江公寓区灯光球场项目 工程

投 标 总 价

投 标 人： 湖南双和体育建设有限公司

(单位盖章)



湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05

E.8: 投标总价扉页

投 标 总 价

招 标 人: _____ 湖南工程学院

工程名称: _____ 滨江公寓区灯光球场项目

投标总价(小写): _____ 368587.51


(大写): _____ 叁拾陆万捌仟伍佰捌拾柒元伍角壹分

投 标 人: _____ 湖南双和体育建设有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____

(签字或盖章)



陈颖利

E. 11: 工程计价总说明

总说明

工程名称：滨江公寓区灯光球场项目

第1页 共1页

一、工程概况：

- 1、项目名称：滨江公寓区灯光球场项目。
- 2、规模内容：见工程量清单。
- 3、工期要求：施工工期30天。

二、编制依据：

- 1、采购人提供的清单和文件等资料。
- 2、湘建价〔2020〕56号关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知。
- 3、2020年《湖南省建筑与装饰工程消耗量标准》、2020年《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、2020年《湖南省安装工程消耗量标准》、2020年《湖南省市政工程消耗量标准》及其解释文件。
- 4、湘建价〔2022〕146号《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》；
- 5、现行国家和有关部门颁发的建筑安装工程施工及验收规范、质量评定标准、安全技术操作规程、标准图集。
- 6、现场情况、工程特点及常规施工方案。
- 7、企业施工定额。



E.12: 建设项目投标报价汇总表

工程名称: 滨江公寓区灯光球场项目

第1页 共1页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: (元) | |
|-----|-------------|-----------|---------------|-----|
| | | | 绿色施工安全防护措施项目费 | 暂估价 |
| 1 | 滨江公寓区灯光球场项目 | 368587.51 | 2459.67 | |
| 1.1 | 滨江公寓区灯光球场项目 | 368587.51 | 2459.67 | |
| 合 计 | | 368587.51 | 2459.67 | |

注: 本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。



E.14: 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 滨江公寓区灯光球场项目 标段:

第1页 共1页

| 序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额 | 其中: 暂估价(元) |
|----------|---------------|-------------------------|-------|-----------|---------------|
| 一 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 | | 333144.16 | |
| 1 | 直接费 | | | 321988.05 | |
| 1.1 | 人工费 | | | 21388.40 | |
| 1.2 | 材料费 | | | 108385.36 | |
| 1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | (详见附录C说明第2条规定计算) | | | |
| 1.3 | 机械费 | | | 192214.29 | |
| 2 | 管理费 | | 32.16 | 6878.45 | |
| 3 | 其他管理费 | (按附录C说明第2条规定计算) | | | |
| 4 | 利润 | | 20 | 4277.77 | |
| 二 | 措施项目费 | 1+2+3 | | 2992.70 | |
| 1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计 | | | |
| 1.1 | 直接费 | | | | |
| 1.1.1 | 人工费 | | | | |
| 1.1.2 | 材料费 | | | | |
| 1.1.3 | 机械费 | | | | |
| 1.2 | 管理费 | | 32.16 | | |
| 1.3 | 利润 | | 20 | | |
| 2 | 总价措施项目费 | (按E.20总价措施项目计价表计算) | | 533.03 | |
| 3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | (按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算) | 11.5 | 2459.67 | |
| 3.1 | 其中安全生产费 | (按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算) | 10 | 2138.84 | |
| 三 | 其他项目费 | (按E.23其他项目计价汇总表计算) | | 2016.82 | |
| 四 | 税前造价 | 一+二+三 | | 338153.68 | |
| 五 | 销项税额 | 四 | 9 | 30433.83 | |
| 单位工程建安造价 | | 四+五 | | 368587.51 | |

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 滨江公寓区灯光球场项目 标段:

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | 其中: 暂估价 |
|------|--------------|---|--|-------------------|---------|---------|-----------|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1. 清除地面杂草、植物, 破除混凝土地面; 2. 挖土方、放线、控制标高; 3. 场地整形、基层碾压、夯实; 4. 挖高填低、找平、找坡、人工配合处理机械碾压不到之处等; 5. 含机械进出场费(压路机、挖掘机等); | m2 | 1152.00 | 4.98 | 5736.96 | |
| 1.1 | A1-83 | 场地平整 人工 | | 100m ² | 3.456 | 718.85 | 2484.35 | |
| 1.2 | A1-84 | 场地平整 机械 | | 100m ² | 8.064 | 162.94 | 1313.95 | |
| 1.3 | J14-20 | 场外运费 履带式挖掘机 1m3以内 | | 台次 | 1.00 | 1935.84 | 1935.84 | |
| 2 | 010507002001 | 室外地坪 | 1. 地坪厚度: 100mm; 2. 混凝土强度等级: C25; 3. 伸缩缝切割、留设, 混凝土养护等; 4. 含放线、基层清理, 混凝土模板、浇灌、整形、运输等全部内容; | m3 | 115.20 | 671.78 | 77389.06 | |
| 2.1 | A10-21 | 室外道路 面层 混凝土面层 | | 10m3 | 11.52 | 5998.78 | 69105.95 | |
| 2.2 | A10-23 | 室外道路 面层 锯缝机锯缝 | | 10m | 38.40 | 133.08 | 5110.27 | |
| 2.3 | A10-22 | 室外道路 面层 混凝土路面养护 | | 100m2 | 11.52 | 275.45 | 3173.18 | |
| 3 | 040203006001 | 沥青混凝土 | | m2 | 1152.00 | 45.30 | 52185.60 | |
| 3.1 | D2-106换 | 细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 3 | 1. 基层路面清理干净、喷洒沥青油料(粘/透层); 2. 改性细粒式沥青混凝土AC-13 场内外运输、摊铺、养护 ≥3cm厚; 3. 含与其他路面衔接处高差做坡或其他处理等费用; 4. 含机械进出场费(沥青混凝土摊铺机); | 100m ² | 11.52 | 3844.28 | 44286.11 | |
| 3.2 | D2-116 | 沥青混合料场外运输 自卸汽车 运距5km内 | | 100m3 | 0.3456 | 1756.14 | 606.92 | |
| 3.3 | D2-88 | 喷洒沥青油料 黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m ²) | | 100m ² | 11.52 | 177.86 | 2048.95 | |
| 3.4 | J14-37 | 场外运费 沥青混凝土摊铺机 | | 台次 | 1.00 | 5246.27 | 5246.27 | |
| 4 | 011406001001 | 硅PU地面 | 厚度(mm): 5; | m2 | 1152.00 | 133.00 | 153216.00 | |
| 本页合计 | | | | | | | 288527.62 | |

注: 1. 本表工程量清单项目日综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 滨江公寓区灯光球场项目 标段:

第2页 共2页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | 其中: 暂估价 |
|-----|--------------|-----------------------------------|--|----------------|---------|---------|-----------|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 4.1 | | 硅PU地面 5mm | 2.含清理基层、滚涂基层材料、摊铺弹性层、喷涂面层、篮球场划线等全部内容。 | m ² | 1152.00 | 133.00 | 153216.00 | |
| 5 | 010606012001 | 篮球架 | 1.成品标准篮球架(与学校现有篮球架同品牌); | 个 | 4.00 | 6000.00 | 24000.00 | |
| 5.1 | | 篮球架 | 2.含购买、运输、安装等全部费用; | 个 | 4.00 | 6000.00 | 24000.00 | |
| 6 | 030412008001 | 中杆灯 | 1.基础;0.6*0.6*0.6m C25混凝土基础(含土方挖填、混凝土浇灌等) | 套 | 6.00 | 896.17 | 5377.02 | |
| 6.1 | C4-1989换 | 路灯基础制作 C20无筋混凝土基础~换:商品混凝土(砾石) C25 | 2.灯杆:DN100镀锌钢管,6m高(不含埋深); | m ³ | 1.296 | 765.61 | 992.23 | |
| 6.2 | C4-2099 | 金属杆安装 单杆杆长(m以内) 10 | 3.灯座箱安装、焊、压接线端子、刷(喷)油漆、接地等全部内容; | 根 | 6.00 | 730.80 | 4384.80 | |
| 7 | 030412002001 | 灯架及灯具 | 4.卫生打扫,垃圾清理、装车外运等,不论运距及运输方式; | 套 | 16.00 | 621.22 | 9939.52 | |
| 7.1 | C4-2088 | 照明器件安装 LED灯泡 | 1.名称:LED室外篮球场防水照明灯; | 10套 | 1.60 | 6212.16 | 9939.46 | |
| 8 | 030404017001 | 电路、管线等 | 2.规格:200W; | 项 | 1.00 | 5300.00 | 5300.00 | |
| 8.1 | | 电路、管线等 | 3.灯架、灯具等安装、接地; | 项 | 1.00 | 5300.00 | 5300.00 | |
| | | | 4.含其他全部所需配件等; | | | | | |
| | | | 1.所需电线、管道、配电箱、开关、检查井等全部内容; | | | | | |
| | | | 2.含线路埋地敷设破地面、挖土方、回填恢复等全部内容; | | | | | |
| | | | 本页合计 | | | | 44616.54 | |
| | | | 合计 | | | | 333144.16 | |

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 滨江公寓区灯光球场项目 标段:

第1页 共2页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | 其中: 暂估价 |
|------|--------------|-------|--|----------------|---------|---------|-----------|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.清除地面杂草、植物,破除混凝土地面; 2.挖土方、放线、控制标高; 3.场地整形、基层碾压、夯实; 4.挖高填低、找平、找坡、人工配合处理机械碾压不到之处等; 5.含机械进出场费(压路机、挖掘机等); | m ² | 1152.00 | 4.98 | 5736.96 | |
| 2 | 010507002001 | 室外地坪 | 1.地坪厚度:100mm; 2.混凝土强度等级:C25; 3.伸缩缝切割、留设,混凝土养护等; 4.含放线、基层清理,混凝土模板、浇捣、整形、运输等全部内容; | m ³ | 115.20 | 671.78 | 77389.06 | |
| 3 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.基层路面清理干净、喷洒沥青油料(粘/透层); 2.改性细粒式沥青混凝土AC-13 场内外运输、摊铺、养护 ≥3cm厚; 3.含与其他路面衔接处高差做坡或其他处理等费用; 4.含机械进出场费(沥青混凝土摊铺机); | m ² | 1152.00 | 45.30 | 52185.60 | |
| 4 | 011406001001 | 硅PU地面 | 1.厚度(mm):5; 2.含清理基层、滚涂基层材料、摊铺弹性层、喷涂面层、篮球场划线等全部内容; | m ² | 1152.00 | 133.00 | 153216.00 | |
| 5 | 010606012001 | 篮球架 | 1.成品标准篮球架(与学校现有篮球架同品牌); 2.含购买、运输、安装等全部费用; | 个 | 4.00 | 6000.00 | 24000.00 | |
| 本页合计 | | | | | | | 312527.62 | |

注: 1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 滨江公寓区灯光球场项目 标段:

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | 其中: 暂估价 |
|----|--------------|--------|---|------|-------|---------|-----------|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 6 | 030412008001 | 中杆灯 | 1.基础:0.6*0.6*0.6m C25混凝土基础(含土方挖填、混凝土浇灌等) 2.灯杆:DN100镀锌钢管,6m高(不含埋深); 3.灯座箱安装、焊、压接端子、刷(喷)油漆、接地等全部内容; 4.卫生打扫,垃圾清理、装车外运等,不论运距及运输方式; | 套 | 6.00 | 896.17 | 5377.02 | |
| 7 | 030412002001 | 灯架及灯具 | 1.名称:LED室外篮球场防水照明灯; 2.规格:200W; 3.灯架、灯具等安装、接地; 4.含其他全部所需配件等; | 套 | 16.00 | 621.22 | 9939.52 | |
| 8 | 030404017001 | 电路、管线等 | 1.所需电线、管道、配电箱、开关、检查井等全部内容; 2.含线路埋地敷设破地面、挖土方、回填恢复等全部内容; | 项 | 1.00 | 5300.00 | 5300.00 | |
| | | | 本页合计 | | | | 20616.54 | |
| | | | 合计 | | | | 333144.16 | |

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.19: 综合单价分析表

工程名称: 滨江公寓区灯光球场项目 标段:

第1页 共1页

- 注: 1. 本表用于编制招标投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



E.19: 综合单价分析表

工程名称: 滨江公寓区灯光球场项目 标段:

第1页 共10页

| 清单编码 | 010101001001 | | 平整场地 | | m2 | 数量 | 综合单价 (元) | | 4.98 | | |
|------------|-------------------|-------------------|-------|----------|---------|--------|----------|--------|-------|--------|---------|
| | 项目名称 | 单位 | 数量 | 数量 | | | 其他管理费 | 利润 | | 合价 (元) | |
| 消耗量标准编号 | 项目描述 | 单位 | 数量 | 合计 (直接费) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 其他管理费 | 利润 | 合价 (元) |
| A1-83 | 场地平整 人工 | 100m ² | 3.456 | 472.43 | 472.43 | | | 32.16% | | 326.56 | 2484.35 |
| A1-84 | 场地平整 机械 | 100m ² | 8.064 | 152.51 | 20.00 | | 132.51 | 51.85 | | 32.26 | 1313.95 |
| J14-20 | 场外运费 履带式挖掘机 1m3以内 | 台次 | 1.00 | 1935.84 | | 504.68 | 1431.16 | | | | 1935.84 |
| 累计 (元) | | | | 4798.40 | 1794.00 | 504.68 | 2499.72 | 576.92 | | 358.81 | 5734.14 |
| 材料费 明细表 | 材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | | 暂估合价 | | |
| | 枕木 | | m3 | 0.080 | 896.00 | 71.68 | | | | | |
| | 镀锌铁丝 | | kg | 5.000 | 5.35 | 26.75 | | | | | |
| | 草袋 | | m2 | 6.380 | 2.99 | 19.08 | | | | | |
| | 材料费合计 | | 元 | - | | 504.68 | | | | | |

注: 1. 本表用于编制招标投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19: 综合单价分析表

工程名称: 滨江公寓区灯光球场项目 标段:

第2页 共10页

| 清单编码 | 010507002001 | | 室外地坪 | | 计量单位 | m3 | 数量 | 115.20 | | 综合单价 (元) | 671.78 |
|---------------|-----------------|-------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|--------|
| | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | | | | | | | |
| 消耗量 标准编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | | 管理费 | 其他管理费 | 利润 | 合价 (元) | |
| | | | | 合计(直接费) | 人工费 | 材料费 | | | | | 机械费 |
| A10-21 | 室外道路 面层 混凝土面层 | 10m3 | 11.52 | 5584.11 | 795.00 | 4779.82 | 9.29 | 2945.32 | 1831.68 | 69105.95 | |
| A10-23 | 室外道路 面层 锯缝机锯缝 | 10m | 38.40 | 91.35 | 80.00 | 0.03 | 11.32 | 988.03 | 614.40 | 5110.27 | |
| A10-22 | 室外道路 面层 混凝土路面养护 | 100m2 | 11.52 | 200.47 | 143.75 | 56.72 | | 532.57 | 331.20 | 3173.18 | |
| 累计(元) | | | | 70146.20 | 13886.40 | 55718.09 | 541.71 | 4465.92 | 2777.28 | 77389.40 | |
| 材料名称、规格、型号 | | | | | | | | | | | |
| 圆钉 | | kg | 20.229 | | 6.50 | 131.49 | | | | | |
| 其他铁件 综合 | | kg | 41.633 | | 5.75 | 239.39 | | | | | |
| 水 | | t | 299.520 | | 3.92 | 1174.12 | | | | | |
| 木模板 | | m3 | 1.486 | | 1843.33 | 2739.19 | | | | | |
| 商品混凝土(砾石) C25 | | m3 | 117.504 | | 420.00 | 49351.68 | | | | | |
| 其他材料费 | | 元 | 2080.954 | | 1.00 | 2080.95 | | | | | |
| 钢锯片 | | 片 | 2.496 | | 0.44 | 1.10 | | | | | |
| 材料费合计 | | 元 | - | | - | 55718.09 | | | | | |

注: 1. 本表用于编制招标投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19: 综合单价分析表

工程名称: 滨江公滨区灯光球场项目 标段:

第3页 共10页

| 清单编码 | 040203006001 | | 项目名称 | | 沥青混凝土 | | 计量单位 | m2 | 数量 | 1152.00 | 综合单价 (元) | | 45.30 |
|---------|---|-------------------|--------|---------------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|-------|
| | 消耗量标准编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 合计 (直接费) | 人工费 | | | | | 材料费 | 机械费 | |
| D2-106换 | 细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度 (cm) 3 | 100m ² | 11.52 | 3644.12 | 383.75 | 3072.40 | 187.97 | 1421.68 | 32.16% | | 884.16 | 44286.11 | |
| D2-116 | 沥青混合料场外运输 自卸汽车 运距5km内 | 100m3 | 0.3456 | 1756.14 | | | 1756.14 | | | | | 606.92 | |
| D2-88 | 喷洒沥青油料 黏 (粘) 层 乳化 沥青 油量 (0.5kg/m ²) | 100m ² | 11.52 | 174.79 | 5.88 | 145.22 | 23.69 | 21.77 | | | 13.59 | 2048.95 | |
| J14-37 | 场外运费 沥青混凝土摊铺机 | 台次 | 1.00 | 4912.45 | 640.00 | 1119.07 | 3153.38 | 205.82 | | | 128.00 | 5246.27 | |
| 累计 (元) | | | | 49513.22 | 5128.54 | 38186.05 | 6198.63 | 1649.28 | | | 1025.75 | 52188.25 | |
| 材料费 明细表 | | | | 材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 | | |
| | | | | 柴油 0# | | kg | 34.560 | 7.67 | 265.08 | | | | |
| | | | | 商品沥青混凝土 AC-13 | | m3 | 34.906 | 1006.40 | 35129.40 | | | | |
| | | | | 其他材料费 | | 元 | 25.367 | 1.00 | 25.37 | | | | |
| | | | | 乳化沥青 | | kg | 593.280 | 2.777 | 1647.54 | | | | |
| | | | | 枕木 | | m3 | 0.080 | 896.00 | 71.68 | | | | |
| | | | | 镀锌铁丝 | | kg | 5.000 | 5.35 | 26.75 | | | | |
| | | | | 草袋 | | m2 | 12.760 | 2.99 | 38.15 | | | | |

注: 1. 本表用于编制招投综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的《结算单价》填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



E.19: 综合单价分析表

工程名称: 滨江公寓区灯光球场项目 标段:

第4页 共10页

| | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|----------|---|
| | 材料费合计 | 元 | - | - | 38186.05 | - |
|--|-------|---|---|---|----------|---|

注: 1. 本表用于编制招标投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准第2条规定计取。



E.19: 综合单价分析表

工程名称: 滨江公寓区灯光球场项目 标段:

第5页 共10页

| 清单编码 | 0111406001001 | | 项目名称 | | 硅PU地面 | | 计量单位 | m2 | 数量 | 1152.00 | 综合单价 (元) | 133.00 |
|------------|---------------|------|---------|--------|---------|-----|------|--------|--------|---------|-------------|-----------|
| | 消耗量 标准编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 合计(直接费) | 人工费 | | | | | | |
| | 硅PU地面 5mm | m2 | 1152.00 | 133.00 | | | | 133.00 | 32.16% | | 20.00% | 153216.00 |
| 累计(元) | | | | | | | | | | | | |
| 材料费合计 | | | | | | | | | | | | |
| 材料名称、规格、型号 | | | | | | | | | | | | |
| 材料费合计 | | | | | | | | | | | | |
| 暂估单价 | | | | | | | | | | | | |
| 暂估合价 | | | | | | | | | | | | |

注: 1. 本表用于编制招标投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



E.19: 综合单价分析表

工程名称: 滨江公寓区灯光球场项目 标段:

第7页 共10页

| 清单编码 | 030412008001 | | 项目名称 | | 中杆灯 | | 计量单位 | 套 | 数量 | 6.00 | 综合单价 (元) | 896.17 |
|------------|---------------------------------------|------|-------|---------|---------|---------|--------|---|--------|------|-------------|---------|
| | 消耗量 标准编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 合计(直接费) | 人工费 | | | | | | |
| C4-1989换 | 路灯基础制作 C20无筋混凝土基 础~换:商品混凝土(砾石) C25 | m3 | 1.296 | 674.98 | 173.75 | 460.29 | 40.94 | | 72.42 | | 45.04 | 992.23 |
| C4-2099 | 金属杆安装 单杆杆长(m以内) 10 | 根 | 6.00 | 713.91 | 32.38 | 614.00 | 67.53 | | 62.46 | | 38.88 | 4384.80 |
| | 累计(元) | | | 5158.23 | 419.46 | 4280.54 | 458.24 | | 134.88 | | 83.92 | 5377.03 |
| 材料费 明细表 | 材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | | | | | |
| | 圆钉 | | kg | 0.143 | 6.50 | 0.93 | | | | | | |
| | 模板木材 松木 | | m3 | 0.013 | 1111.06 | 14.44 | | | | | | |
| | 组合钢模板 | | kg | 1.348 | 6.30 | 8.49 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | 元 | 13.494 | 1.00 | 13.49 | | | | | | |
| | 商品混凝土(砾石) C25 | | m3 | 1.335 | 420.00 | 560.70 | | | | | | |
| | 酚醛磁漆 各色 | | kg | 3.000 | 16.36 | 49.08 | | | | | | |
| | 醇酸防锈漆 红丹 | | kg | 1.500 | 14.53 | 21.80 | | | | | | |
| | 钢垫板 δ 2.5-5 | | kg | 3.000 | 3.89 | 11.67 | | | | | | |
| | 金属杆 | | 根 | 6.000 | 600.00 | 3600.00 | | | | | | |

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19: 综合单价分析表

工程名称: 滨江公寓区灯光球场项目 标段:

第8页 共10页

| | | | | | |
|-------|---|---|---|---------|---|
| 材料费合计 | 元 | - | - | 4280.54 | - |
|-------|---|---|---|---------|---|

注: 1. 本表用于编制招标投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准规定计取。



E.19: 综合单价分析表

工程名称: 滨江公寓区灯光球场项目 标段:

第9页 共10页

| 清单编码 | 030412002001 | | 项目名称 | | 灯架及灯具 | 计量单位 | 套 | 数量 | 16.00 | 综合单价 (元) | 621.22 | |
|------------|--------------|-------|------|--------|---------|---------|---------|-----|--------|-------------|--------|-----------|
| | 消耗量 标准编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | | | | | | | | |
| C4-2088 | 照明器件安装 | LED灯泡 | 10套 | 1.60 | 合计(直接费) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 其他管理费 | 利润 | 合价 (元) |
| | | | | | 6160.00 | 100.00 | 6060.00 | | 32.16% | | 20.00% | |
| | | | | | 9856.00 | 160.00 | 9696.00 | | 51.46 | | 32.00 | 9939.46 |
| | | | | | 累计(元) | | | | 51.46 | | 32.00 | 9939.46 |
| 材料费 明细表 | 材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | | | | | |
| | 灯具灯泡 | | 个 | 16.160 | 600.00 | 9696.00 | | | | | | |
| 材料费合计 | | | | - | | 9696.00 | | | | | | |



注: 1. 本表用于编制招投综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 滨江公寓区灯光球场项目 标段:

第1页 共1页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|----|--------------|----------|---------------|-------|--------|----|
| 1 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 | 0.16 | 533.03 | |
| | | | | | 533.03 | |

注: 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 滨江公寓区灯光球场项目 标段:

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注 |
|-----|-------------|---------|-------|---------|------------------------|
| 1 | 暂列金额 | | | | 明细详见E. 24表 |
| 2 | 暂估价 | | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | | 明细详见E. 25表 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | | 明细详见E. 26表 |
| 2.3 | 分部分项工程暂估价 | | | | 按招标文件规定或合同约定明细详见E. 26表 |
| 3 | 计日工 | | | | 明细详见E. 27表 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 明细详见E. 28表 |
| 5 | 优质工程增加费 | | | | 明细详见E. 29表 |
| 6 | 安全责任险、环境保护税 | | 0.6 | 2016.82 | 明细详见E. 29表 |
| 7 | 提前竣工措施增加费 | | | | 明细详见E. 29表 |
| 8 | 索赔签证 | | | | 明细详见E. 30表 |
| 9 | 其他项目费合计 | | | 2016.82 | |

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。



E. 24： 暂列金额明细表

工程名称：滨江公寓区灯光球场项目 标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计 量 单 位 | 暂 定 金 额 (元) | 备 注 |
|----|---------|---------|-------------|-----|
| 1 | 不可预见费 | 元 | | |
| 2 | 检验试验费 | 元 | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 合计 | | | | |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 滨江公寓区灯光球场项目 标段:

第1页 共1页

| 序号 | 材料名称、规格、 型号 | 计量 单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|-----|----------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注: 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



E. 26: 专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称: 滨江公寓区灯光球场项目 标段:

第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|-----|-----------|------|---------|---------|--------|----|
| | 专业工程暂估价 | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| | 分部分项工程暂估价 | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注: 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



E.27: 计日工表

工程名称: 滨江公寓区灯光球场项目 标段:

第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合 价 | |
|--------|------|----|------|------|-------------|-----|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |



E.28: 总承包服务费计价表

工程名称: 滨江公寓区灯光球场项目 标段:

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|--------------|-------------|------|------|-------|-------|
| 1 | 发包人发包专业工程服务费 | (分部分项工程费) | | | | |
| 2 | 发包人提供材料采购费 | (发包人提供材料总值) | | | | |
| | 合 计 | | - | | | |



E.29: 部分其他项目费计价表

工程名称: 滨江公寓区灯光球场项目 标段:

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|----|------------|-------------------|-------|---------|---------|
| 1 | 优质工程增加费 | (分部分项工程费 + 措施项目费) | | | 详见附件D说明 |
| 2 | 安全责任、环境保护税 | (分部分项工程费 + 措施项目费) | 0.6 | 2016.82 | 详见附录C表6 |
| 3 | 提前竣工措施增加费 | (按合同约定) | | | |
| | 合计 | | | 2016.82 | |

注: 环境保护税、安全责任招投标时按计费基数及费率暂估, 结算与取定不同时, 可按实调整。



E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 滨江公寓区灯光球场项目 标段:

第1页、共2页

| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|------|-------------|--------------------------------------|----------------|-----------|---------|-----------|----|
| 1 | H00001 | 人工费 | 元 | 20748.396 | 1.00 | 20748.40 | |
| 2 | 03130700005 | 钢锯片 | 片 | 2.496 | 0.44 | 1.10 | |
| 3 | 03210100038 | 圆钉 | kg | 20.372 | 6.50 | 132.42 | |
| 4 | 03210900014 | 其他铁件 综合 | kg | 41.633 | 5.75 | 239.39 | |
| 5 | 05030700001 | 模板木材 松木 | m ³ | 0.013 | 1111.06 | 14.44 | |
| 6 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 3.00 | 16.36 | 49.08 | |
| 7 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 1.50 | 14.53 | 21.80 | |
| 8 | 13310100005 | 乳化沥青 | kg | 593.28 | 2.777 | 1647.54 | |
| 9 | 14030500001 | 柴油 0# | kg | 34.56 | 7.67 | 265.08 | |
| 10 | 33012300003 | 钢垫板 δ 2.5-5 | kg | 3.00 | 3.89 | 11.67 | |
| 11 | 34110100002 | 水 | t | 299.52 | 3.92 | 1174.12 | |
| 12 | 35010300001 | 木模板 | m ³ | 1.486 | 1843.33 | 2739.19 | |
| 13 | 35010400002 | 组合钢模板 | kg | 1.348 | 6.30 | 8.49 | |
| 14 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 2119.814 | 1.00 | 2119.81 | |
| 15 | 80210400004 | 商品混凝土(砾石) C25 | m ³ | 118.839 | 420.00 | 49912.38 | |
| 16 | 80250900002 | 商品沥青混凝土 AC-13 | m ³ | 34.906 | 1006.40 | 35129.40 | |
| 17 | WJJ190308~1 | 金属杆 6m | 根 | 6.00 | 600.00 | 3600.00 | |
| 18 | WJJ252105~1 | 灯具灯泡 200W | 个 | 16.16 | 600.00 | 9696.00 | |
| 19 | J1-1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中型 | 台班 | 0.694 | 1540.79 | 1069.31 | |
| 20 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大型 | 台班 | 0.25 | 2160.24 | 540.06 | |
| 21 | J1-30 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中型 | 台班 | 0.53 | 1249.42 | 662.19 | |
| 22 | J1-32 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大型 | 台班 | 0.53 | 1556.49 | 824.94 | |
| 23 | J1-54 | 汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中型 | 台班 | 0.357 | 764.17 | 272.81 | |
| 本页小计 | | | 元 | | | 130879.61 | |

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 滨江公寓区灯光球场项目 标段:

第2页、共2页

| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|------|--------|---------------------------|----|--------|---------|-----------|----|
| 24 | J1-55 | 沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大型 | 台班 | 0.461 | 1472.43 | 678.79 | |
| 25 | J1-56 | 沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 15 大型 | 台班 | 0.50 | 4524.56 | 2262.28 | |
| 26 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型 | 台班 | 0.414 | 978.68 | 405.17 | |
| 27 | J4-3 | 载重汽车 装载质量(t) 4 中型 | 台班 | 0.013 | 470.09 | 6.11 | |
| 28 | J4-13 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大型 | 台班 | 0.514 | 1180.20 | 606.62 | |
| 29 | J4-19 | 平板拖车组 装载质量(t) 40 大型 | 台班 | 1.00 | 1782.20 | 1782.20 | |
| 30 | J4-30 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型 | 台班 | 0.135 | 233.71 | 31.55 | |
| 31 | J6-1 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小型 | 台班 | 0.052 | 298.39 | 15.52 | |
| 32 | J6-22 | 混凝土振动器 附着式 小型 | 台班 | 10.368 | 10.32 | 107.00 | |
| 33 | J7-118 | 砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小型 | 台班 | 8.064 | 53.92 | 434.81 | |
| 本页小计 | | | 元 | | | 6330.05 | |
| 合 计 | | | 元 | | | 137209.66 | |

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。




重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:滨江公寓区灯光球场项目 标段:

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
|----|------|------|---------|------|------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 本页合计(元) | | | | |
| | | | 合 计(元) | | | | |



重点评审材料、设备单价表

工程名称:滨江公寓区灯光球场项目 标段:

第1页 共1页

| 序号 | 材料 (设备) 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额 (元) | |
|----------|------------------|----|----|----|--------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| 本页合计 (元) | | | | | | |
| 合计 (元) | | | | | | |

