

四、报价文件

附件 6：报价一览表

项目名称	湖南人文科技学院北斗区道路改造工程项目
工程总报价	大写：捌拾叁万零柒拾柒元陆角伍分 元人民币整 小写：830077.65 元人民币整
工期（日历天）	25 日历天
质量等级	供应商必须严格按设计图纸要求、采购人书面通知及相关质量验收规范施工。工程所需材料必须达到国家标准要求及设计要求，施工图纸由采购人提供，供应商负责处理当地工农矛盾，保证工程质量的同时按时完工。
保修承诺	质保期按《建设工程质量管理条例》（国务院令[2000]第 279 号）要求保修；该文件未规定的，保修期限为壹年。
项目负责人	曾春柏
备 注	/

供应商（盖单位章）：湖南省鸿华建筑工程有限责任公司

法定代表人或其委托代理人签字：

李鉴频

日期：2022 年 08 月 02 日

附件 6-1：分项价格表



(附后)



附：注册造价师注册证书（复印件）

中华人民共和国 一级造价工程师 The People's Republic of China Class1 Cost Engineer 注册证书 Certificate of Registration	
	
	姓名：谢小林 身份证号码：432503197501247862 性别：女 专业：土木建筑 聘用单位：湖南省鸿华建筑工程有限责任公司
证书编号：建[造]11014300005203 初始注册日期：2001 年 01 月 01 日	颁发机关盖章： 发证日期：2021 年 12 月 24 日

E.3：投标总价封面

湖南人文科技学院北斗区道路改造工程 工程

投 标 总 价

投 标 人： 湖南省鸿华建筑工程有限责任公司
(单位盖章)



湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05



E. 8: 投标总价扉页

投 标 总 价

招 标 人: _____ 湖南人文科技学院

工程名称: _____ 湖南人文科技学院北斗区道路改造工程

投标总价(小写): _____ 830077.65

(大写): _____ 捌拾叁万零柒拾柒元陆角伍分

投 标 人: _____ 湖南省鸿华建筑工程有限责任公司

法定代表人
或其授权人: _____ 李频

编 制 人: _____ 谢小林

(造价工程师专用章)

E.11: 工程计价总说明

总 说 明

工程名称: 湖南人文科技学院北斗区道路改造工程

第1页 共1页



智多星工程项目造价管理软件

E. 12: 建设项目投标报价汇总表

工程名称: 湖南人文科技学院北斗区道路改造工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中: (元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	湖南人文科技学院北斗区道路改造工程	830077.65	21961.12	
1.1	湖南人文科技学院北斗区道路改造工程	830077.65	21961.12	
合 计		830077.65	21961.12	

注: 本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。



全国统一热线: 4006-258-995



智多星工程项目造价管理软件

E. 14: 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 湖南人文科技学院北斗区道路改造工程 标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		676500.17	
1	直接费			651665.43	
1.1	人工费			46515.55	
1.2	材料费			526469.62	
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			78680.26	
2	管理费		2.04	13202.28	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)	2		
4	利润		1.8	11649.16	
二	措施项目费	1+2+3		23043.52	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		2.04		
1.3	利润		1.8		
2	总价措施项目费	(按E.20总价措施项目计价表计算)		1082.40	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.37	21961.12	
3.1	其中安全生产费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	2.63	17138.80	
三	其他项目费	(按E.23其他项目计价汇总表计算)		61995.44	
四	税前造价	一+二+三		761539.13	
五	销项税额	四	9	68538.52	
单位工程建安造价		四+五		830077.65	



E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 湖南人文科技学院北斗区道路改造工程 标段:

第1頁 共8頁

序号	项目编码	项目名 称	项目特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
		道路部分					592597.03	
1	040101001001	挖一般土方	1.场地内土方 2.土壤类别:普通土	m ³	200.00	2.84	572.00	
1.1	D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土	3.挖土深度:2m 以内 4.工程量按设计暂估200m ³	1000m ³	0.20	2855.18	571.04	
2	040105002003	余方弃置		m ³	200.00	24.49	4898.00	
2.1	D1-59 + D1-60 *12换	自卸汽车运土方 运距1km以内	1.另运距离13km; 实际运距(km):13	1000m ³	0.20	24487.17	4897.43	
3	041001001002	拆除路面		m ²	79.82	20.93	1670.63	
3.1	D10-17 + D10-18 *3换	拆除道路基层 无骨料多合土 机械拆除 厚15cm以内 实际厚度(cm):30	1.人行道拆除改路面 2.废料外运13km	100m ²	0.7982	373.90	298.45	
3.2	D10-24	拆除人行道 花岗岩面层 机械拆除 厚6cm以内	3.拆除132.001路10标准路缘(总厚度285mm 300厚58 7块+25厚1; 3水泥石灰面层+60厚新拌混凝土)	100m ²	0.7982	898.92	478.06	
3.3	D1-111	挖掘机挖石渣 平地 装车	4.实际拆除基层以现场情况为准	100m ³	0.30731	671.45	206.34	
3.4	D1-116 + D1-117 *12换	自卸汽车运石渣 运距1km以内		100m ³	0.30731	2238.42	687.89	
4	040101001001	挖一般土方		m ³	14.7667	27.35	403.87	
4.1	D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土	1.土壤类别:普通土;	1000m ³	0.01477	2856.18	42.17	
			本页合计				7544.50	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与L19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无需估价。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 湖南人文科技学院北斗区道路改造工程 标段:

第2页 共8页

序号	项目编号	项目 名称	项目 特征 描述	工程 量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
4.2	D1-59 + D1-60 +12换	自卸汽车运土方 场内运1km以内 运距1km;18	2.挖土深度:(人工挖改车道路面)挖 厚0.03+0.94+0.2-0.45(人工挖改路面) 3.5% 4.5% 5.5% 6.5% 7.5% 8.5% 9.5% 10.5% 11.5% 12.5% 13.5% 14.5% 15.5% 16.5% 17.5% 18.5% 19.5% 20.5% 21.5% 22.5% 23.5% 24.5% 25.5% 26.5% 27.5% 28.5% 29.5% 30.5% 31.5% 32.5% 33.5% 34.5% 35.5% 36.5% 37.5% 38.5% 39.5% 40.5% 41.5% 42.5% 43.5% 44.5% 45.5% 46.5% 47.5% 48.5% 49.5% 50.5% 51.5% 52.5% 53.5% 54.5% 55.5% 56.5% 57.5% 58.5% 59.5% 60.5% 61.5% 62.5% 63.5% 64.5% 65.5% 66.5% 67.5% 68.5% 69.5% 70.5% 71.5% 72.5% 73.5% 74.5% 75.5% 76.5% 77.5% 78.5% 79.5% 80.5% 81.5% 82.5% 83.5% 84.5% 85.5% 86.5% 87.5% 88.5% 89.5% 90.5% 91.5% 92.5% 93.5% 94.5% 95.5% 96.5% 97.5% 98.5% 99.5% 100.5% 101.5% 102.5% 103.5% 104.5% 105.5% 106.5% 107.5% 108.5% 109.5% 110.5% 111.5% 112.5% 113.5% 114.5% 115.5% 116.5% 117.5% 118.5% 119.5% 120.5% 121.5% 122.5% 123.5% 124.5% 125.5% 126.5% 127.5% 128.5% 129.5% 130.5% 131.5% 132.5% 133.5% 134.5% 135.5% 136.5% 137.5% 138.5% 139.5% 140.5% 141.5% 142.5% 143.5% 144.5% 145.5% 146.5% 147.5% 148.5% 149.5% 150.5% 151.5% 152.5% 153.5% 154.5% 155.5% 156.5% 157.5% 158.5% 159.5% 160.5% 161.5% 162.5% 163.5% 164.5% 165.5% 166.5% 167.5% 168.5% 169.5% 170.5% 171.5% 172.5% 173.5% 174.5% 175.5% 176.5% 177.5% 178.5% 179.5% 180.5% 181.5% 182.5% 183.5% 184.5% 185.5% 186.5% 187.5% 188.5% 189.5% 190.5% 191.5% 192.5% 193.5% 194.5% 195.5% 196.5% 197.5% 198.5% 199.5% 200.5% 201.5% 202.5% 203.5% 204.5% 205.5% 206.5% 207.5% 208.5% 209.5% 210.5% 211.5% 212.5% 213.5% 214.5% 215.5% 216.5% 217.5% 218.5% 219.5% 220.5% 221.5% 222.5% 223.5% 224.5% 225.5% 226.5% 227.5% 228.5% 229.5% 230.5% 231.5% 232.5% 233.5% 234.5% 235.5% 236.5% 237.5% 238.5% 239.5% 240.5% 241.5% 242.5% 243.5% 244.5% 245.5% 246.5% 247.5% 248.5% 249.5% 250.5% 251.5% 252.5% 253.5% 254.5% 255.5% 256.5% 257.5% 258.5% 259.5% 260.5% 261.5% 262.5% 263.5% 264.5% 265.5% 266.5% 267.5% 268.5% 269.5% 270.5% 271.5% 272.5% 273.5% 274.5% 275.5% 276.5% 277.5% 278.5% 279.5% 280.5% 281.5% 282.5% 283.5% 284.5% 285.5% 286.5% 287.5% 288.5% 289.5% 290.5% 291.5% 292.5% 293.5% 294.5% 295.5% 296.5% 297.5% 298.5% 299.5% 300.5% 301.5% 302.5% 303.5% 304.5% 305.5% 306.5% 307.5% 308.5% 309.5% 310.5% 311.5% 312.5% 313.5% 314.5% 315.5% 316.5% 317.5% 318.5% 319.5% 320.5% 321.5% 322.5% 323.5% 324.5% 325.5% 326.5% 327.5% 328.5% 329.5% 330.5% 331.5% 332.5% 333.5% 334.5% 335.5% 336.5% 337.5% 338.5% 339.5% 340.5% 341.5% 342.5% 343.5% 344.5% 345.5% 346.5% 347.5% 348.5% 349.5% 350.5% 351.5% 352.5% 353.5% 354.5% 355.5% 356.5% 357.5% 358.5% 359.5% 360.5% 361.5% 362.5% 363.5% 364.5% 365.5% 366.5% 367.5% 368.5% 369.5% 370.5% 371.5% 372.5% 373.5% 374.5% 375.5% 376.5% 377.5% 378.5% 379.5% 380.5% 381.5% 382.5% 383.5% 384.5% 385.5% 386.5% 387.5% 388.5% 389.5% 390.5% 391.5% 392.5% 393.5% 394.5% 395.5% 396.5% 397.5% 398.5% 399.5% 400.5% 401.5% 402.5% 403.5% 404.5% 405.5% 406.5% 407.5% 408.5% 409.5% 410.5% 411.5% 412.5% 413.5% 414.5% 415.5% 416.5% 417.5% 418.5% 419.5% 420.5% 421.5% 422.5% 423.5% 424.5% 425.5% 426.5% 427.5% 428.5% 429.5% 430.5% 431.5% 432.5% 433.5% 434.5% 435.5% 436.5% 437.5% 438.5% 439.5% 440.5% 441.5% 442.5% 443.5% 444.5% 445.5% 446.5% 447.5% 448.5% 449.5% 450.5% 451.5% 452.5% 453.5% 454.5% 455.5% 456.5% 457.5% 458.5% 459.5% 460.5% 461.5% 462.5% 463.5% 464.5% 465.5% 466.5% 467.5% 468.5% 469.5% 470.5% 471.5% 472.5% 473.5% 474.5% 475.5% 476.5% 477.5% 478.5% 479.5% 480.5% 481.5% 482.5% 483.5% 484.5% 485.5% 486.5% 487.5% 488.5% 489.5% 490.5% 491.5% 492.5% 493.5% 494.5% 495.5% 496.5% 497.5% 498.5% 499.5% 500.5% 501.5% 502.5% 503.5% 504.5% 505.5% 506.5% 507.5% 508.5% 509.5% 510.5% 511.5% 512.5% 513.5% 514.5% 515.5% 516.5% 517.5% 518.5% 519.5% 520.5% 521.5% 522.5% 523.5% 524.5% 525.5% 526.5% 527.5% 528.5% 529.5% 530.5% 531.5% 532.5% 533.5% 534.5% 535.5% 536.5% 537.5% 538.5% 539.5% 540.5% 541.5% 542.5% 543.5% 544.5% 545.5% 546.5% 547.5% 548.5% 549.5% 550.5% 551.5% 552.5% 553.5% 554.5% 555.5% 556.5% 557.5% 558.5% 559.5% 560.5% 561.5% 562.5% 563.5% 564.5% 565.5% 566.5% 567.5% 568.5% 569.5% 570.5% 571.5% 572.5% 573.5% 574.5% 575.5% 576.5% 577.5% 578.5% 579.5% 580.5% 581.5% 582.5% 583.5% 584.5% 585.5% 586.5% 587.5% 588.5% 589.5% 590.5% 591.5% 592.5% 593.5% 594.5% 595.5% 596.5% 597.5% 598.5% 599.5% 600.5% 601.5% 602.5% 603.5% 604.5% 605.5% 606.5% 607.5% 608.5% 609.5% 610.5% 611.5% 612.5% 613.5% 614.5% 615.5% 616.5% 617.5% 618.5% 619.5% 620.5% 621.5% 622.5% 623.5% 624.5% 625.5% 626.5% 627.5% 628.5% 629.5% 630.5% 631.5% 632.5% 633.5% 634.5% 635.5% 636.5% 637.5% 638.5% 639.5% 640.5% 641.5% 642.5% 643.5% 644.5% 645.5% 646.5% 647.5% 648.5% 649.5% 650.5% 651.5% 652.5% 653.5% 654.5% 655.5% 656.5% 657.5% 658.5% 659.5% 660.5% 661.5% 662.5% 663.5% 664.5% 665.5% 666.5% 667.5% 668.5% 669.5% 670.5% 671.5% 672.5% 673.5% 674.5% 675.5% 676.5% 677.5% 678.5% 679.5% 680.5% 681.5% 682.5% 683.5% 684.5% 685.5% 686.5% 687.5% 688.5% 689.5% 690.5% 691.5% 692.5% 693.5% 694.5% 695.5% 696.5% 697.5% 698.5% 699.5% 700.5% 701.5% 702.5% 703.5% 704.5% 705.5% 706.5% 707.5% 708.5% 709.5% 710.5% 711.5% 712.5% 713.5% 714.5% 715.5% 716.5% 717.5% 718.5% 719.5% 720.5% 721.5% 722.5% 723.5% 724.5% 725.5% 726.5% 727.5% 728.5% 729.5% 730.5% 731.5% 732.5% 733.5% 734.5% 735.5% 736.5% 737.5% 738.5% 739.5% 740.5% 741.5% 742.5% 743.5% 744.5% 745.5% 746.5% 747.5% 748.5% 749.5% 750.5% 751.5% 752.5% 753.5% 754.5% 755.5% 756.5% 757.5% 758.5% 759.5% 760.5% 761.5% 762.5% 763.5% 764.5% 765.5% 766.5% 767.5% 768.5% 769.5% 770.5% 771.5% 772.5% 773.5% 774.5% 775.5% 776.5% 777.5% 778.5% 779.5% 780.5% 781.5% 782.5% 783.5% 784.5% 785.5% 786.5% 787.5% 788.5% 789.5% 790.5% 791.5% 792.5% 793.5% 794.5% 795.5% 796.5% 797.5% 798.5% 799.5% 800.5% 801.5% 802.5% 803.5% 804.5% 805.5% 806.5% 807.5% 808.5% 809.5% 810.5% 811.5% 812.5% 813.5% 814.5% 815.5% 816.5% 817.5% 818.5% 819.5% 820.5% 821.5% 822.5% 823.5% 824.5% 825.5% 826.5% 827.5% 828.5% 829.5% 830.5% 831.5% 832.5% 833.5% 834.5% 835.5% 836.5% 837.5% 838.5% 839.5% 840.5% 841.5% 842.5% 843.5% 844.5% 845.5% 846.5% 847.5% 848.5% 849.5% 850.5% 851.5% 852.5% 853.5% 854.5% 855.5% 856.5% 857.5% 858.5% 859.5% 860.5% 861.5% 862.5% 863.5% 864.5% 865.5% 866.5% 867.5% 868.5% 869.5% 870.5% 871.5% 872.5% 873.5% 874.5% 875.5% 876.5% 877.5% 878.5% 879.5% 880.5% 881.5% 882.5% 883.5% 884.5% 885.5% 886.5% 887.5% 888.5% 889.5% 890.5% 891.5% 892.5% 893.5% 894.5% 895.5% 896.5% 897.5% 898.5% 899.5% 900.5% 901.5% 902.5% 903.5% 904.5% 905.5% 906.5% 907.5% 908.5% 909.5% 910.5% 911.5% 912.5% 913.5% 914.5% 915.5% 916.5% 917.5% 918.5% 919.5% 920.5% 921.5% 922.5% 923.5% 924.5% 925.5% 926.5% 927.5% 928.5% 929.5% 930.5% 931.5% 932.5% 933.5% 934.5% 935.5% 936.5% 937.5% 938.5% 939.5% 940.5% 941.5% 942.5% 943.5% 944.5% 945.5% 946.5% 947.5% 948.5% 949.5% 950.5% 951.5% 952.5% 953.5% 954.5% 955.5% 956.5% 957.5% 958.5% 959.5% 960.5% 961.5% 962.5% 963.5% 964.5% 965.5% 966.5% 967.5% 968.5% 969.5% 970.5% 971.5% 972.5% 973.5% 974.5% 975.5% 976.5% 977.5% 978.5% 979.5% 980.5% 981.5% 982.5% 983.5% 984.5% 985.5% 986.5% 987.5% 988.5% 989.5% 990.5% 991.5% 992.5% 993.5% 994.5% 995.5% 996.5% 997.5% 998.5% 999.5% 1000.5% 1001.5% 1002.5% 1003.5% 1004.5% 1005.5% 1006.5% 1007.5% 1008.5% 1009.5% 1010.5% 1011.5% 1012.5% 1013.5% 1014.5% 1015.5% 1016.5% 1017.5% 1018.5% 1019.5% 1020.5% 1021.5% 1022.5% 1023.5% 1024.5% 1025.5% 1026.5% 1027.5% 1028.5% 1029.5% 1030.5% 1031.5% 1032.5% 1033.5% 1034.5% 1035.5% 1036.5% 1037.5% 1038.5% 1039.5% 1040.5% 1041.5% 1042.5% 1043.5% 1044.5% 1045.5% 1046.5% 1047.5% 1048.5% 1049.5% 1050.5% 1051.5% 1052.5% 1053.5% 1054.5% 1055.5% 1056.5% 1057.5% 1058.5% 1059.5% 1060.5% 1061.5% 1062.5% 1063.5% 1064.5% 1065.5% 1066.5% 1067.5% 1068.5% 1069.5% 1070.5% 1071.5% 1072.5% 1073.5% 1074.5% 1075.5% 1076.5% 1077.5% 1078.5% 1079.5% 1080.5% 1081.5% 1082.5% 1083.5% 1084.5% 1085.5% 1086.5% 1087.5% 1088.5% 1089.5% 1090.5% 1091.5% 1092.5% 1093.5% 1094.5% 1095.5% 1096.5% 1097.5% 1098.5% 1099.5% 1100.5% 1101.5% 1102.5% 1103.5% 1104.5% 1105.5% 1106.5% 1107.5% 1108.5% 1109.5% 1110.5% 1111.5% 1112.5% 1113.5% 1114.5% 1115.5% 1116.5% 1117.5% 1118.5% 1119.5% 1120.5% 1121.5% 1122.5% 1123.5% 1124.5% 1125.5% 1126.5% 1127.5% 1128.5% 1129.5% 1130.5% 1131.5% 1132.5% 1133.5% 1134.5% 1135.5% 1136.5% 1137.5% 1138.5% 1139.5% 1140.5% 1141.5% 1142.5% 1143.5% 1144.5% 1145.5% 1146.5% 1147.5% 1148.5% 1149.5% 1150.5% 1151.5% 1152.5% 1153.5% 1154.5% 1155.5% 1156.5% 1157.5% 1158.5% 1159.5% 1160.5% 1161.5% 1162.5% 1163.5% 1164.5% 1165.5% 1166.5% 1167.5% 1168.5% 1169.5% 1170.5% 1171.5% 1172.5% 1173.5% 1174.5% 1175.5% 1176.5% 1177.5% 1178.5% 1179.5% 1180.5% 1181.5% 1182.5% 1183.5% 1184.5% 1185.5% 1186.5% 1187.5% 1188.5% 1189.5% 1190.5% 1191.5% 1192.5% 1193.5% 1194.5% 1195.5% 1196.5% 1197.5% 1198.5% 1199.5% 1200.5% 1201.5% 1202.5% 1203.5% 1204.5% 1205.5% 1206.5% 1207.5% 1208.5% 1209.5% 1210.5% 1211.5% 1212.5% 1213.5% 1214.5% 1215.5% 1216.5% 1217.5% 1218.5% 1219.5% 1220.5% 1221.5% 1222.5% 1223.5% 1224.5% 1225.5% 1226.5% 1227.5% 1228.5% 1229.5% 1230.5% 1231.5% 1232.5% 1233.5% 1234.5% 1235.5% 1236.5% 1237.5% 1238.5% 1239.5% 1240.5% 1241.5% 1242.5% 1243.5% 1244.5% 1245.5% 1246.5% 1247.5% 1248.5% 1249.5% 1250.5% 1251.5% 1252.5% 1253.5% 1254.5% 1255.5% 1256.5% 1257.5% 1258.5% 1259.5% 1260.5% 1261.5% 1262.5% 1263.5% 1264.5% 1265.5% 1266.5% 1267.5% 1268.5% 1269.5% 1270.5% 1271.5% 1272.5% 1273.5% 1274.5% 1275.5% 1276.5% 1277.5% 1278.5% 1279.5% 1280.5% 1281.5% 1282.5% 1283.5% 1284.5% 1285.5% 1286.5% 1287.5% 1288.5% 1289.5% 1290.5% 1291.5% 1292.5% 1293.5% 1294.5% 1295.5% 1296.5% 1297.5% 1298.5% 1299.5% 1300.5% 1301.5% 1302.5% 1303.5% 1304.5% 1305.5% 1306.5% 1307.5% 1308.5% 1309.5% 1310.5% 1311.5% 1312.5% 1313.5% 1314.5% 1315.5% 1316.5% 1317.5% 1318.5% 1319.5% 1320.5% 1321.5% 1322.5% 1323.5% 1324.5% 1325.5% 1326.5% 1327.5% 1328.5% 1329.5% 1330.5% 1331.5% 1332.5% 1333.5% 1334.5% 1335.5% 1336.5% 1337.5% 1338.5% 1339.5% 1340.5% 1341.5% 1342.5% 1343.5% 1344.5% 1345.5% 1346.5% 1347.5% 1348.5% 1349.5% 1350.5% 1351.5% 1352.5% 1353.5% 1354.5% 1355.5% 1356.5% 1357.5% 1358.5% 1359.5% 1360.5% 1361.5% 1362.5% 1363.5% 1364.5% 1365.5% 1366.5% 1367.5% 1368.5% 1369.5% 1370.5% 1371.5% 1372.5% 1373.5% 1374.5% 1375.5% 1376.5% 1377.5% 1378.5% 1379.5% 1380.5% 1381.5% 1382.5% 1383.5% 1384.5% 1385.5% 1386.5% 1387.5% 1388.5% 1389.5% 1390.5% 1391.5% 1392.5% 1393.5% 1394.5% 1395.5% 1396.5% 1397.5% 1398.5% 1399.5% 1400.5% 1401.5% 1402.5% 1403.5% 1404.5% 1405.5% 1406.5% 1407.5% 1408.5% 1409.5% 1410.5% 1411.5% 1412.5% 1413.5% 1414.5% 1415.5% 1416.5% 1417.5% 1418.5% 1419.5% 1420.5% 1421.5% 1422.5% 1423.5% 1424.5% 1425.5% 1426.5% 1427.5% 1428.5% 1429.5% 1430.5% 1431.5% 1432.5% 1433.5% 1434.5% 1435.5% 1436.5% 1437.5% 1438.5% 1439.5% 1440.5% 1441.5% 1442.5% 1443.5% 1444.5% 1445.5% 1446.5% 1447.5% 1448.5% 1449.5% 1450.5% 1451.5% 1452.5% 1453.5% 1454.5% 1455.5% 1456.5% 1457.5% 1458.5% 1459.5% 1460.5% 1461.5% 1462.5% 1463.5% 1464.5% 1465.5% 1466.5% 1467.5% 1468.5% 1469.5% 1470.5% 1471.5% 1472.5% 1473.5% 1474.5% 1475.5% 1476.5% 1477.5% 1478.5% 1479.5% 1480.5% 1481.5% 1482.5% 1483.5% 1484.5% 1485.5% 1486.5% 1487.5% 1488.5% 1489.5% 1490.5% 1491.5% 1492.5% 1493.5% 1494.5% 1495.5% 1496.5% 1497.5% 1498.5% 1499.5% 1500.5% 1501.5% 1502.5% 1503.5% 1504.5% 1505.5% 1506.5% 1507.5% 1508.5% 1509.5% 1510.5% 1511.5% 1512.5% 1513.5% 1514.5% 1515.5% 1516.5% 1517.5% 1518.5% 1519.5% 1520.5% 1521.5% 1522.5% 1523.5% 1524.5% 1525.5% 1526.5% 1527.5% 1528.5% 1529.5% 1530.5% 1531.5% 1532.5% 1533.5% 1534.5% 1535.5% 1536.5% 1537.5% 1538.5% 1539.5% 1540.5% 1541.5% 1542.5% 1543.5% 1544.5% 1545.5% 1546.5% 1547.5% 1548.5% 1549.5% 1550.5% 1551.5% 1552.5% 1553.5% 1554.5% 1555.5% 1556.5% 1557.5% 1558.5% 1559.5% 1560.5% 1561.5% 1562.5% 1563.5% 1564.5% 1565.5% 1566.5% 1567.5% 1568.5% 1569.5% 1570.5% 1571.5% 1572.5% 1573.5% 1574.5% 1575.5% 1576.5% 1577.5% 1578.5% 1579.5% 1580.5% 1581.5% 1582.5% 1583.5% 1584.5% 1585.5% 1586.5% 1587.5% 1588.5% 1589.5% 1590.5% 1591.5% 1592.5% 1593.5% 1594.5% 1595.5% 1596.5% 1597.5% 1598.5% 1599.5% 1600.5% 1601.5% 1602.5% 1603.5% 1604.5% 1605.5% 1606.5% 1607.5% 1608.5% 1609.5% 1610.5% 1611.5% 1612.5% 1613.5% 1614.5% 1615.5% 1616.5% 1617.5% 1618.5% 1619.5% 1620.5% 1621.5% 1622.5% 1623.5% 1624.5% 1625.5% 1626.5% 1627.5% 1628.5% 1629.5% 1630.5% 1631.5% 1632.5% 1633.5% 1634.5% 1635.5% 1636.5% 1637.5% 1638.5% 1639.5% 1640.5% 1641.5% 1642.5% 1643.5% 1644.5% 1645.5% 1646.5% 1647.5% 1648.5% 1649.5% 1650.5% 1651.5% 1652.5% 1653.5% 1654.5% 1655.5% 1656.5% 1657.5% 1658.5% 1659.5% 1660.5% 1661.5% 1662.5% 1663				

注: 1. 本表用于估算单项工程的人工消耗量, 综合单价分析表中的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价材料。

全国统一热线: 400

智多星工程项目造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
8.1	D2-106	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm):3	2.30厚细粒式沥青混凝土面层(AC-13C SBS) 3.乳化沥青粘层油(0.5L/平方米) 4.40厚中粒式沥青混凝土(AC-20C) 5.铺土工有一层 6.乳化沥青透层油(1.5L/平方米) 7.原桥面处处理2.0mm抗裂贴100mm宽 8.原混凝土拉毛处理	100m²	2.6495	212.96	11162.24	
8.2	D2-88	喷洒沥青油料 黏(结)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m²)		100m²	2.6495	210.92	558.83	
8.3	D2-102 + D2-103*(-1)换	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm):5"实际厚度		100m²	2.6495	5102.88	13520.08	
8.4	D2-86换	喷洒沥青油料 透层 乳化沥青 油量(1.0kg/m²)		100m²	2.6495	399.51	1588.40	
8.5	D2-24换	土工布		100m²	2.6495	509.89	1350.95	
8.6	D10-16换	路面基层 水泥混凝土		100m²	2.6495	256.20	678.80	
8.7	市场价	路面抗裂贴处理		m²	264.95	3.00	791.85	
9	041001001003	拆除路面		m²	2177.93	27.47	59827.74	
9.1	D10-17 + D10-18 *5换	拆除路面基层 本骨料多合土 机械拆除 厚15cm内"实际厚度		100m³	21.7793	677.50	14755.48	
9.2	D10-7 + D10-8 *6换	拆除路面基层 机械拆除 厚15cm内"实际厚度(cm):12		100m³	21.7793	426.06	9497.08	
9.3	D2-6换	路床(槽)整形 车行道路床整形 碾压	1.工程部位:破换车道修复; 2.按照1521001标准拆除(总厚度505mm:300厚3:7灰土基层+25厚粗砂+120厚泥灰土面层) 3.实际拆除面层、基层的厚度及材质以现场情况为准; 4.下基层设计标度,路基碾压压实; 5.废料外运13km;	100m³	21.7793	149.89	3261.50	
9.4	D1-111	挖掘机挖石渣 平地 装车		100m³	11.10744	671.45	7458.09	
本页合计							59827.74	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一热线:4006-238-995 智慧星工程项目造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
9.5	D1-116 + D1-117 *12换	自卸汽车运土方 运距1km以内 实际运距5.5km	1.破换路面基层; 2.按照1521001标准拆除(总厚度505mm:300厚3:7灰土基层+25厚粗砂+120厚泥灰土面层) 3.实际拆除面层、基层的厚度及材质以现场情况为准; 4.下基层设计标度,路基碾压压实; 5.废料外运13km;	100m³	11.10744	2238.42	24863.12	
10	040202011008	碎石		m²	2177.93	17.66	38113.78	
10.1	D2-46 + D2-47*(-10)换	级配碎石基层 机械拌合 厚度:20cm"实际厚度(cm):10		100m²	21.7793	1750.04	38114.63	
11	040203030004	水泥稳定土		m²	2177.93	72.72	158379.07	
11.1	D2-42 + D2-43 *5换	水泥稳定碎石 水泥稳定碎石 厚度20cm"实际厚度(cm):25"换:商品水泥稳定土"水泥稳定碎石基层6%		100m²	21.7793	7271.81	158374.93	
12	040203060009	沥青混凝土		m²	2177.93	100.33	218511.73	
12.1	D2-106换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm):3		100m²	21.7793	4162.69	90660.47	
12.2	D2-88	喷洒沥青油料 黏(结)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m²)		100m²	21.7793	210.92	4593.69	
12.3	D2-102 + D2-103*(-1)换	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm):5"实际厚度		100m²	21.7793	5060.38	110210.88	
12.4	D2-86换	喷洒沥青油料 透层 乳化沥青 油量(1.0kg/m²)		100m²	21.7793	399.51	13056.91	
13	040201008002	块料面层	1.植草砖停车位	m²	110.60	161.27	17739.70	
本页合计							432744.27	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一热线:4006-238-995 智慧星工程项目造价管理软件



E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程					标段:		第5页 共8页	
序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
13.1	B2-7	路面(垫)整形 人行道整形碾压		100m ²	1.10	124.08	136.49	
13.2	B2-38 + B2-39 *10垫	砂砾石底层(天然级配) 厚度20cm实际厚度(cm):20	2.80厚版草砖,孔内填充种植土份草籽 3.30厚1:1黄土粗砂层 4.100厚1:6水泥石灰(无砂)混凝土 5.300厚天然级配碎石 6.素土夯实	100m ²	1.10	5030.60	5533.66	
13.3	B2-42 + B2-43* (-10)垫	水泥石灰稳定基层 水泥石灰稳定碎石 厚度20cm实际厚度(cm):10		100m ²	1.10	2717.12	2988.83	
13.4	B1-250	植草砖内植草 植草砖孔内植草		100m ²	1.10	852.46	937.71	
13.5	P2-22垫	块料面层 砾草坪(砂铺)		10m ²	11.60	740.28	8583.08	
14	041001005002	拆除旧(平、细)石		m	353.04	5.16	1821.69	
14.1	D10-28垫	拆除人行道 砾卵石(细石) 机械拆除	1.黄车:控制机挖石墙 平地 装车; 2.现有绿化物原有或砌砾卵石拆除; 3.砾石外运13km; 4.拆除人行道 机械拆除	100m	3.5304	408.07	1440.65	
14.2	D1-111	控制机挖石墙 平地 装车		100m ³	0.10188	671.45	68.27	
14.3	D1-116 + D1-117 *12垫	自卸汽车运石渣 运距1km以内 实际运距(km):13		100m ³	0.10188	3072.52	312.41	
15	040204004002	安砌旧(平、细)石		m	353.04	87.61	30929.83	
15.1	D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺筑 混凝土垫层	1.麻石侧沿石(1000*300*150mm) 2.C15混凝土垫层	m ³	15.8869	451.35	7179.51	
15.2	D2-166	侧平石、缘石安砌 麻石侧石勾缝		100m	3.5304	6730.36	23760.65	
本页合计							32751.32	

注: 1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容相同; 2.此表用于竣工结算时无暂估价格。

全国统一热线:4006-258-995

智慧星工程项目造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:				第6页 共8页				
序号	项目编码	项目 名称	项目 特征描述	计量 单位	工程 量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
16	041001003003	拆除旧、平(细)石			138.91	5.85	812.42	
16.1	D10-28	拆除人行道 砾卵石(细石) 机械拆除	1.拆除砾石垫层 24*0.2 2.砾石外运13km	100m ³	1.3891	405.25	562.93	
16.2	D1-111	控制机挖石墙 平地 装车	3.拆除人行道 砾卵石机械拆除 4.控制机挖石墙 装车	100m ³	0.06608	671.45	44.77	
16.3	D1-116 + D1-117 *12块	自卸汽车运石渣 运距1km以内 实际运距(km):13		100m ³	0.06608	3072.52	201.88	
17	040204007002	树池埋填	1.树穴 2.麻石1500*100*150 3.100厚C15混凝土垫层	m ²	5.60	258.93	2976.09	
17.1	D2-173块	埋填树池 混凝土(砾石) C15		m ³	0.78	3815.42	2976.03	
18	04041306001003	检查井拆除		座	8.00	879.17	7033.36	
18.1	D5-1901块	非定型检查井安装 铸铁井盖、座 换:陶质铸铁井盖非定型 900*900	1.方型雨水井900*900原有井盖及井座 更换为成品铸铁井盖及井座	10套	0.80	4791.68	2833.34	
18.2	市场价	拆除原有井盖0.9*0.9		座	8.00	400.00	3200.00	
19	04041306001004	检查井拆除		座	1.00	1138.58	1138.58	
19.1	D5-1901块	非定型检查井安装 铸铁井盖、座 换:陶质铸铁井盖非定型 1000*1100	1.高压水井(1*1.1m), 更换为成品铸铁井盖及井座	10套	0.10	6385.82	638.58	
19.2	市场价	拆除原有井盖1*1.1		座	1.00	500.00	500.00	
本页合计							88823.41	

注: 1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容相同; 2.此表用于竣工结算时无暂估价格。

全国统一热线:4006-258-995

智慧星工程项目造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
20	040101002003	挖沟槽土方	1.挖沟槽土方	m ³	380.337	4.39	1669.77	
20.1	D1-10	挖沟槽土方 挖土不装车 普通土	2.土壤类别:普通土	100m ³	0.38036	4387.88	1668.97	
21	040103001003	回填方	1.人工夯实:	m ³	239.64	9.07	2177.73	
21.1	D1-21	人工填土夯实 槽、坑		100m ³	2.9964	907.15	2718.18	
22	040103002004	余方弃置		m ³	80.72	26.77	2160.87	
22.1	D1-3740.8换	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土 单价*0.8	1.外运距离1km;	100m ³	0.08072	2282.87	184.27	
22.2	D1-59 + D1-60 *12换	自卸汽车运土方 运距1km以内 实际运距(km):13		100m ³	0.08072	24857.17	1976.60	
23	040305001001	垫层	1.100mm厚砂垫层	m ²	29.17	193.46	5643.23	
23.1	D5-1换	垫层 砂		10m ²	2.917	1904.63	5643.32	
24	040501001001	塑料管		m	63.89	62.02	3962.46	
24.1	D5-255换	HDPE管铺设 公称直径(mm以内) 300	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管排水管DN300(环刚度SN8) 2.连接形式:胶圈连接	100m	0.6389	5906.08	3773.39	
24.2	D5-276	HDPE管铺设 橡胶圈承插接口 公称直径(mm以内) 300		10个口	1.06483	177.60	189.11	
25	040501004002	塑料管	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管排水管DN400(环刚度SN8) 2.连接形式:胶圈连接	m	88.80	191.41	16997.21	
本页合计							33151.27	

注: 1. 本表工程量清单项目综合单价分析与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-238-995

智慧工程项目造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
25.1	D5-277换	HDPE管铺设 橡胶圈承插接口 公称直径(mm以内) 400	2.连接形式:胶圈连接	10个口	1.48	267.04	395.22	
25.2	D5-256	HDPE管铺设 公称直径(mm以内) 400		100m	0.888	18693.76	16601.83	
26	040501004003	塑料管		m	135.92	263.16	28636.85	
26.1	D5-257换	HDPE管铺设 公称直径(mm以内) 500	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管排水管DN500(环刚度SN8) 2.连接形式:胶圈连接	100m	1.0592	25787.08	25987.29	
26.2	D5-278	HDPE管铺设 橡胶圈承插接口 公称直径(mm以内) 500		10个口	1.51533	313.67	569.41	
27	040504001001	砌筑井	1.图例: 025515; 2.检查井材质、规格: 圆形砖砌污水检查井Φ700; 3.井筒、井底、井圈材质及规格: 检查井井底防垫西格;	座	8.00	1436.64	11653.12	
27.1	D5-1750换	圆形污水砖砌检查井 井径700mm 适用管径≤400mm 井深2m以内		座	8.00	1436.64	11653.12	
28	040504009001	雨水口	1.: 单联式雨水口; 2. 图集03S518-6 3. 深度暂计1米	座	14.00	743.85	10414.90	
28.1	D5-1919换	砖砌雨水进水井 单平界 (680×380) 井深1.0m		座	14.00	743.85	10414.90	
本页合计							90731.87	
合 计							676500.17	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-238-995

智慧工程项目造价管理软件



E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
		道路部分					592397.83	
1	040101001001	挖一般土方	1.填挖内土方 2.土壤类别:普通土 3.挖土深度:2m 内 4.工程量按设计图示300m³	m³	200.00	2.86	572.00	
2	040103002003	余方弃置	1.外运距离13km;	m³	200.00	24.49	4898.00	
3	041001001002	拆除路面	1.人行道拆除改路面 2.废料外运13km 3.暂按1521091路10标准拆除(总厚度385mm 200厚3:7灰土+25厚1:3水泥砂浆面层+60厚 预制混凝土块) 4.实际拆除基层以现场情况为准	m²	79.82	20.93	1670.63	
4	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:[人行道改车道路结构作法 厚]0.03+0.04+0.2+0.15+[人行道与路面高 差]0.15-[拆除老路暂按1521091路10]0.385; 3.人行道拆除改路面; 4.土方外运13km;	m³	14.7667	27.33	403.87	
5	040202011007	碎石	1.人行道拆除改为车行道 2.150厚级配碎石填筑	m²	79.82	25.85	2063.33	
6	040203007004	水泥混凝土	1.人行道拆除改为车行道 2.200厚C25砼(平路机车道) 3.水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	m²	79.82	95.07	7588.49	
		本页合计					17196.34	

注: 1.本表工程清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表中综合单价内容一致; 2.此表用于竣工结算时无暂估价。

全国统一热线:4006-238-995

智慧星工程项目造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
7	040203006007	沥青混凝土	1.人行道拆除改为车行道 2.30厚细粒沥青混凝土面层(CAC-13C SBS) 3.乳化沥青粘层油(0.5L/平方米) 4.40厚中粒式沥青混凝土(AC-20C) 5.铺土工布一层 6.乳化沥青透层油(1.5L/平方米)	m²	79.82	106.03	8463.31	
8	040203006008	沥青混凝土	1.车行道白改黑 2.30厚细粒沥青混凝土面层(CAC-13C SBS) 3.乳化沥青粘层油(0.5L/平方米) 4.40厚中粒式沥青混凝土(AC-20C) 5.铺土工布一层 6.乳化沥青透层油(1.5L/平方米) 7.层间缝处铺2.0mm抗裂贴100mm宽 8.原混凝土拉毛处理	m²	264.95	111.92	29651.26	
9	041001001003	拆除路面	1.工程部位:被拆除车道路修复; 2.暂按1521091路2标准拆除(总厚度505mm 200厚3:7灰土基层+25厚粗砂+120厚混凝土面 层) 3.实际拆除面层、基层的厚度及材质以现场情 况为准; 4.下挖按设计标高,路基碾压压实; 5.废料外运13km;	m²	2177.93	27.47	59827.74	
10	040202011009	碎石	1.被拆除车道路修复 2.100厚级配碎石	m²	2177.93	17.50	38113.78	
		本页合计					136058.05	

注: 1.本表工程清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表中综合单价内容一致; 2.此表用于竣工结算时无暂估价。

全国统一热线:4006-238-995

智慧星工程项目造价管理软件

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段： 第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
11	040202003001	水泥稳定土	1. 破除路面面层； 2. 250厚6%水泥稳定碎石层；	m ²	2177.93	72.72	158379.07	
12	040203006009	沥青混凝土	1. 破除路面面层； 2. 30厚细粒式沥青混凝土面层（AC-13C SBS） 3. 乳化沥青粘层油（0.5L/平方米） 4. 40厚中粒式沥青混凝土（AC-20C） 5. 乳化沥青粘层油（1L/平方米）	m ²	2177.93	160.33	348511.72	
13	040203008002	块料面层	1. 植草砖停车位 2. 80厚嵌草砖，孔内填充种植土并草籽 3. 30厚1:1黄土垫砂层 4. 100厚1:6水泥稳定石（无砂）混凝土 5. 300厚天然级配碎石 6. 素土夯实	m ²	110.00	161.27	17739.70	
14	041001005002	拆除侧、平（纵）石	1. 装车、挖掘机挖石渣 平地 装车； 2. 现有绿化带原有侧石拆除； 3. 渣石外运13km； 4. 拆除人行道 机械拆除	m	353.04	5.16	1821.69	
15	040204004002	安侧石（平、纵）石	1. 侧石路沿石（1000*200*150mm） 2. C15混凝土垫层	m	353.04	87.61	30929.83	
16	041001005003	拆除侧、平（纵）石	1. 拆除花坛（0.2*0.2） 2. 渣石外运13km 3. 拆除人行道 路沿石机械拆除 4. 挖掘机挖石渣 装车	m	138.91	5.85	812.62	
本页合计							428194.63	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗标准与L19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国服务热线：4006-288-995

智慧星工程项目造价管理软件

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段： 第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
17	040204007002	树池砌筑	1. 树穴 2. 麻石1500*100*150 3. 100厚C15混凝土垫层	个	13.00	228.93	2976.09	
18	0401306001003	检查井拆除	1. 方形污水井900*900原有井盖及井圈拆除， 更换为成品铸铁井盖及井圈	座	8.00	879.17	7033.36	
19	0401306001004	检查井拆除	1. 圆形污水井（1*1.1m），更换为成品铸铁井盖及井圈	座	1.00	1138.38	1138.38	
雨水井部分							8393.44	
20	040101003003	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 土壤类别：普通土	m ³	350.357	4.39	1539.77	
21	040103001003	回填方	1. 人工夯实；	m ³	290.64	9.07	2637.73	
22	040103002004	余方弃置	1. 运距距路13km；	m ³	80.72	26.77	2160.87	
23	040305001001	垫层	1. 100mm厚砂垫层	m ³	29.17	193.46	5643.23	
24	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双壁波纹管排水管DN300 （环刚度SN8） 2. 连接形式：胶圈连接	m	63.89	62.02	3962.46	
25	040501004002	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双壁波纹管排水管DN400 （环刚度SN8） 2. 连接形式：胶圈连接	m	88.80	191.41	16997.21	
本页合计							42993.30	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗标准与L19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。



智慧星工程项目造价管理软件

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段：第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
26	040501001003	塑料管	1. 材质及规格：UPVC双壁波纹管DN500 (360度SSS) 2. 连接形式：胶圈连接	m	103.92	263.16	28656.83	
27	040501001001	检查井	1. 圆井：Ø28515； 2. 检查井材质：规格：圆形砖砌污水检查井Ø700； 3. 井圈、井盖：井圈材质及规格：检查井井圈防脱落网；	座	8.00	1456.64	11653.12	
28	040504009001	雨水口	1. 单箅式雨水口； 2. 规格Ø55S18-6 3. 深度暂计1米	座	14.00	745.80	10441.90	
本页合计							50751.87	
合 计							676500.17	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价值。

全国统一热线：4006-238-995

智慧星工程项目造价管理软件

E. 19：综合单价分析表

工程名称：湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段：第1页 共1页

注：1. 本表用于编制投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表的“暂估单价”或“暂估合价”栏。 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（或市场价）填写。 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定执行。



全国统一热线：4006-238-995

智慧星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第1页 共32页

清单编码	040101001001		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	数量	200.00	综合单价 (元)	2.86
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)	
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	2.64%	2.00%	1.80%		
D1-37	挖掘机械土方 挖土装车 普通土	1000m3	0.20	2749.60	252.00		2497.60	11.22		9.90	571.01	
总计(元)				549.92	50.40		499.52	11.22		9.90	571.01	
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	材料费合计			元	-			-				

注: 1. 本表用于编制招标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的《结算单价》填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



智慧工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第2页 共32页

清单编码	040103002003		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	数量	200.00	综合单价 (元)	21.49
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)	
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	2.64%	2.00%	1.80%		
D1-59 ~ D1-60 *12换	自卸汽车运土方 运距15km内 实际运距15km *13	1000m3	0.20	25581.63		47.49	23534.14	96.21		84.89	4897.43	
合计(元)				4716.33		9.50	4706.83	96.21		84.89	4897.43	
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	水			t	2.380	4.10	9.35					
	其他材料费			元	0.150	1.00	0.15					
	材料费合计			元	-		9.50	-				

注: 1. 本表用于编制招标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的《结算单价》填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



智慧工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第3页 共32页

清单编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m ²	数量	79.82	综合单价	(元)	20.93
消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	3.04%	2.00%	1.80%
D10-17 + D10-18 *3	拆除路面基层 无骨料多合土 机械拆除 厚15cm以内 实际厚度	100m ²	0.7982	360.07	32.76		327.31	5.87		5.17
D10-24	拆除人行道 花岗岩面层 机械拆除 厚4cm以内	100m ²	0.7982	576.77	17.26		559.51	9.39		8.29
D1-111	挖掘机械挖石渣 平地 装车	100m ³	0.30731	616.62	169.63		446.97	4.03		3.58
D1-118 + D1-117 *12	自卸汽车运石渣 运距1km以内 实际运距(km):13	100m ³	0.30731	2165.64		4.75	2150.89	13.52		11.92
合计(元)				1608.95	89.30	1.46	1518.19	32.83		28.96
材料费明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	水			t	0.350	4.10	1.44			
	其他材料费			元	0.023	1.00	0.02			
	材料费合计			元	-		1.46	-		

注: 1. 本表用于编制招标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应填写暂估单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的《结算单价》填写。
3. 其他管理费的计算按照湘建建安工程费用标准说明第2条规定计算。

全国统一热线: 4006-258-695

智慧工程建设项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第4页 共32页

清单编码	0410101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m ³	数量	14.7667	综合单价	(元)	27.35
消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	2.04%	2.00%	1.80%
D1-37	挖掘机械土方 挖土装车 普通土	1000m ³	0.01477	2719.60	252.00		2467.60	0.85		0.73
D1-39 + D1-40 *12	自卸汽车运土方 运距1km以内 实际运距(km):13	1000m ³	0.01477	23561.63		47.49	23514.14	7.11		6.27
合计(元)				388.91	3.72	0.70	384.19	7.96		7.00
材料费明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	水			t	0.168	4.10	0.69			
	其他材料费			元	0.011	1.00	0.01			
	材料费合计			元	-		0.70	-		

注: 1. 本表用于编制招标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应填写暂估单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的《结算单价》填写。
3. 其他管理费的计算按照湘建建安工程费用标准说明第2条规定计算。



智慧工程建设项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第5页 共32页

清单编码	040202011007	项目名称		碎石	计量单位	m2	数量	79.82	综合单价 (元)	25.85	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	2.04%	2.00%	1.80%	
D2-46 + D2-47*(1-5)换	级配碎石基层 机械拌合 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m²	0.7982	2488.99	151.20	2198.99	139.20	40.53		35.76	2063.00
累计(元)				1996.71	120.89	1754.91	111.11	40.53		35.76	2063.00
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	碎石 5mm-20mm			m3	6.498	122.00	792.76				
	碎石 20mm-40mm			m3	4.641	122.00	566.20				
	石屑 0mm-5mm			m3	3.679	95.00	349.51				
	水			t	1.240	4.10	5.08				
	其他材料费			元	41.392	1.00	41.39				
	材料费合计			元	-	-	1754.91	-			

注: 1. 本表用于编制招标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按下表的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他材料费的计算按附录C建调安装工程费用标准说明第2条规定计取。



智多星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第6页 共32页

清单编码	040203007001	项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	数量	79.82	综合单价 (元)	95.07
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	2.64%	3.00%	1.80%	
D2-118换	水泥混凝土路面 厚度20cm 换: 商品混凝土(碎石) C25	100m²	0.7982	9153.14	453.60	8682.29	19.25	149.07		131.54	7588.24
累计(元)				7307.63	362.04	6930.29	15.37	149.07		131.54	7588.24
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	圆钢			kg	0.152	6.56	0.99				
	钢筋铁件			kg	4.929	6.846	33.74				
	板方材			m³	0.008	1657.17	13.26				
	水			t	6.833	4.10	28.02				
	商品混凝土(碎石) C25			m³	16.076	415.00	6671.54				
	其他材料费			元	134.607	1.00	134.61				
	材料费合计			元	-	-	6930.29	-			

注: 1. 本表用于编制招标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按下表的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他材料费的计算按附录C建调安装工程费用标准说明第2条规定计取。



智多星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第7页 共32页

清单编码	040203006007	项目名称		沥青混凝土	计量单位	m2	数量	79.82	综合单价 (元)	106.03	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	2.64%	2.00%	1.80%	
D2-106换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 3	100m²	0.7982	4023.03	161.28	3727.37	136.18	65.54		57.83	3326.15
D2-88	喷洒沥青油料 黏(粘)层 乳化 沥青 油重(0.5kg/m²)	100m²	0.7982	263.12	2.96	182.63	17.52	3.30		2.92	168.36
D2-102 + D2-103*(-1) 换	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 5 实际厚度(cm):4	100m²	0.7982	4914.17	192.15	4583.61	138.41	80.02		79.61	4073.12
D2-86换	喷洒沥青油料 透层 乳化沥青 油 重(1.0kg/m²)	100m²	0.7982	577.34	5.23	551.08	21.03	9.40		8.29	478.53
D2-24换	土工布	100m²	0.7982	491.03	334.53	156.50		8.00		7.00	406.99
总计(元)				8130.17	353.67	7344.59	249.96	166.27		146.71	8403.15
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	柴油 0#			kg	-1.517	11.90	-18.05				
	商品沥青混凝土 AC-13			m³	2.297	1288.00	2952.60				
	其他材料费			元	89.130	1.00	89.13				
	乳化沥青			kg	137.243	3.69	580.60				
	商品沥青混凝土 AC-16			m³	2.963	1193.00	3660.29				

注: 1. 本表用于编制招标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应填写暂估单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程施工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按照湘建建标[2010]136号文规定计算。

全国统一热线: 4006-238-995

智慧星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第8页 共32页

镀锌	kg	0.827	6.30	5.38		
土工布 200g/m2	m2	73.829	1.50	113.74		
材料费合计		元	-	7344.59	-	

注: 1. 本表用于编制招标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应填写暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程施工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按照湘建建标[2010]136号文规定计算。

全国统一热线: 4006-238-995

智慧星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第9页 共32页

清单编码	040203000008	项目名称		沥青混凝土		计量单位	m2	数量	264.95	综合单价 (元)	111.92
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
D2-106	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度 (cm) 3	100m²	2.6495	4057.16	193.41	3727.57	136.18	219.30		193.49	11162.24
D2-88	喷洒沥青油料 黏 (毡) 层 乳化 沥青 油量(0.5kg/m²)	100m²	2.6495	203.12	2.96	182.63	17.53	10.97		9.70	538.83
D2-102 + D2-103*(1-1) 换	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度 (cm) 5 实际厚度 (cm) 4	100m²	2.6495	4914.17	192.15	4583.61	138.41	265.61		234.37	13520.08
D2-86换	喷洒沥青油料 透层 乳化沥青 油 量(1.0kg/m²)	100m²	2.6495	577.34	5.23	551.08	21.02	31.21		27.53	1588.40
D2-24换	土工布	100m²	2.6495	491.03	334.53	156.50		26.55		23.42	1350.95
D10-40换	路面凿毛 水泥石灰土	100m²	2.6495	246.73	201.60	2.29	42.93	13.33		11.70	678.80
市场价	路面抗裂贴处理	m2	264.95	3.00		3.00					794.85
总计 (元)				28380.91	2163.72	25179.76	913.43	566.97		500.28	29654.15
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	柴油 0#			kg	3.034	11.90	-39.90				
	商品沥青混凝土 AC-13			m3	7.625	1288.06	9668.50				
	其他材料费			元	295.939	1.00	295.94				

注: 1. 本表用于编制招标控制价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按下表的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的《结算单价》填写。
3. 其他管理费的计算按照《建设工程费用定额》中有关规定计算。



智慧工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第10页 共32页

乳化沥青	kg	522.283	3.69	1927.22		
商品沥青混凝土 AC-16	m ³	10.169	1195.00	12151.96		
圆钉	kg	2.745	6.50	17.84		
土工布 200g/m ²	m ²	231.703	1.50	347.55		
六角空心砖	kg	0.175	8.19	1.43		
合金钢钻头 一字形	个	0.157	30.97	3.95		
高压风管 Φ25-63-20m	m	0.026	14.96	0.39		
材料费合计	元	-		25179.77	-	

注: 1. 本表用于编制招标控制价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按下表的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的《结算单价》填写。
3. 其他管理费的计算按照《建设工程费用定额》中有关规定计算。



智慧工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第11页 共32页

清单编码	041001001003		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	数量	2177.93	综合单价 (元)	27.47
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)	
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	3.04%	2.00%	1.80%		
D10-17 + D10-18 #5换	拆除道路基层 无骨料多合土 机械拆除 厚15cm以内 实际厚度 (cm):38.5	100m²	21.7793	652.45	70.56		581.89	289.88		255.69	14753.48	
D10-7 + D10-8 #0换	拆除道路基层 机械拆除 厚 15cm以内 实际厚度(cm):12	100m²	21.7793	419.92	22.68		397.23	186.65		161.65	9497.08	
D2-6换	路床(垫)整形 车行道路床整形碾压	100m²	21.7793	144.33	40.32		104.03	64.00		56.63	3284.50	
D1-111	挖掘机械挖石渣 平地 装车	100m³	11.10744	616.62	160.63		455.97	116.51		129.29	7438.09	
D1-116 + D1-117 #12 换	自卸汽车运石渣 运距1km以内 实际运距(km):13	100m³	11.10744	2153.64		4.75	2150.89	488.51		430.97	24863.12	
累计(元)				57823.46	4693.23	52.76	52879.45	1175.57		1037.23	59838.27	
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	水				t	12.662	4.10	51.91				
	其他材料费				元	0.833	1.00	0.83				
	材料费合计				元	-		52.76	-			

注: 1. 本表用于编制投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按规定单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的《结算单价》填写。
3. 其他管理费的计算按照《建设工程工程量清单计价规范》第2.0.6条规定计算。

全国统一热线: 4006-258-995



智慧工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第12页 共32页

清单编码	040202011008	项目名称		碎石		计量单位	m ³	数量	2177.93	综合单价 (元)	17.50
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	2.64%	2.00%	1.80%	
D2-46 + D2-47#(-10)换	级配碎石基层 机械拌合 厚度 20cm 实际厚度(cm):10	100m ²	21.7793	1685.32	113.40	1406.01	103.88	738.77		660.78	38114.65
累计(元)				36765.09	2409.77	31929.32	2363.99	738.77		660.78	38114.65
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	碎石 5mm-20mm				m ³	118.218	122.00	14422.60			
	碎石 20mm-40mm				m ³	84.417	122.00	10298.87			
	石屑 0mm-5mm				m ³	66.971	95.00	6362.25			
	水				t	22.383	4.10	92.51			
	其他材料费				元	753.150	1.00	753.15			
	材料费合计				元	-		31939.37	-		

注: 1. 本表用于编制投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按规定单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的《结算单价》填写。
3. 其他管理费的计算按照《建设工程工程量清单计价规范》第2.0.6条规定计算。



E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第13页 共32页

清单编码	04020203004		项目名称		水泥稳定土		计量单位	m2	数量	2177.93	综合单价 (元)	72.73
消耗量 标准编号	项目名称		单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
					合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	2.64%	2.06%	1.80%	
D2-42 + D2-43 *5换	水泥稳定基层 水泥稳定碎石 厚度20cm 实际厚度(cm):25 换: 商品水泥稳定料 水泥稳定碎石基 层6%		100m³	21.7793	7602.90	549.06	6592.32	70.58	3111.39		2745.28	158374.93
累计(元)					152518.26	11760.82	139220.25	1537.18	3111.39		2745.28	158374.93
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	商品水泥稳定料 水泥稳定碎石基层6%				m³	666.915	240.00	136059.60				
	水				t	104.475	4.10	428.35				
	其他材料费				元	2732.233	1.00	2732.24				
	材料费合计				元	-		139220.25	-			

注: 1. 本表用于编制招标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应接暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



智慧工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第14页 共32页

清单编码	04020300909	项目名称		沥青混凝土	计量单位	m2	数量	2177.93	综合单价 (元)	100.33	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费				
D2-104换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm):3	100m²	21.7793	4008.73	145.06	3727.57	136.18	1781.11		1571.59	90660.47
D2-88	喷洒沥青油料 黏(钻)层 乳化 沥青 油量(0.5kg/m²)	100m²	21.7793	263.12	2.96	182.63	17.52	90.17		79.71	4543.69
D2-102 + D2-102*(1-1) 换	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm):5 实际厚度(cm):4	100m²	21.7793	4873.22	151.20	4583.61	138.41	2165.08		1910.48	110210.88
D2-86换	喷洒沥青透料 透层 乳化沥青 油 量(1.0kg/m²)	100m²	21.7793	377.34	3.23	551.08	21.03	256.34		226.29	13056.91
累计(元)				21046.96	6629.40	196991.37	6820.19	4292.52		3788.07	218321.95
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	柴油 0#			kg	41.381	11.90	492.43				
	商品沥青混凝土 AC-13			m³	62.691	1268.00	79479.51				
	其他材料费			元	2273.672	1.00	2273.67				
	乳化沥青			kg	4293.245	3.08	15842.07				
	商品沥青混凝土 AC-16			m³	83.589	1195.00	99888.86				
材料费合计				元	-		196991.38	-			

注: 1. 本表用于编制招标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应接暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



E.19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段: 第15页 共32页

清单编码	040203000002	项目名称	块料面层	计量单位	m2	数量	118.00	综合单价 (元)	161.27		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	2.04%	2.00%	1.80%	
D2-7	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m²	1.10	119.49	168.26		11.13	2.68		2.37	136.49
D2-38 + D2-59 *10换	砂卵石底基层(天然级配) 厚度20cm 实际厚度(cm):30	100m²	1.10	4844.57	233.10	4374.29	237.27	108.71		95.92	5333.66
D2-42 + D2-43*(+10)换	水泥稳定材料基层 水泥稳定碎石 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m²	1.10	2616.64	243.18	2321.07	52.39	58.72		51.81	2988.83
F1-230	植草砖内植草 植草砖孔内 植草	100m²	1.10	820.93	418.70	402.23		18.42		16.26	937.71
F2-22换	垫料面层 砂卵石(砂铺)	10m²	11.00	712.91	161.28	551.63		159.94		141.13	8143.08
累计(元)				17083.80	2877.73	13873.18	330.87	318.48		307.48	17739.77
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	天然砂砾			m3	38.372	122.00	4681.38				
	其他材料费			元	185.343	1.00	185.34				
	厂拌水泥稳定碎石 水泥含量5%			m3	10.606	235.00	2492.41				
	水			t	7.310	4.10	29.97				
	种植土			m3	2.926	30.00	87.78				
	草皮			m2	33.325	10.00	333.25				

注: 1. 本表用于编制招标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应接暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程施工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按照湘C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全国统一热线:4006-258-995

智慧星工程项目造价管理软件

E.19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段: 第16页 共32页

中净砂(过筛)	m³	6.028	122.00	735.42		
预制混凝土	m²	106.590	50.00	5329.50		
材料费合计	元	-		13875.18	-	

注: 1. 本表用于编制招标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应接暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程施工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按照湘C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



全国统一热线:4006-258-995

智慧星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第17页 共32页

清单编码	041001005002		项目名称		拆除侧、平(竖)石		计量单位	m	数量	353.04	综合单价 (元)	5.16
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)	
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	2.04%	2.00%	1.80%		
D10-28换	拆除人行道 路沿石(绿石) 机械拆除	100m	3.5304	382.98	15.12		377.86	28.31		24.96	1440.65	
D1-111	挖掘机械挖石渣 平地 装车	100m ³	0.10108	646.62	160.65		485.97	1.34		1.18	68.27	
D1-116 + D1-117 *12 换	自卸汽车运石渣 运距1km以内 实际运距(km):13	100m ³	0.10108	2958.90		4.73	2854.15	6.14		5.42	312.41	
累计(元)				1753.99	69.71	0.48	1683.79	35.79		31.36	1821.33	
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	水				t	0.116	4.10	0.48				
	其他材料费				元	0.008	1.00	0.01				
	材料费合计				元	-		0.48	-			

注: 1. 本表用于编制招标控制价综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按下表的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按照建设工程安装工程费用标准说明第2条规定计取。



智慧工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第18页 共32页

清单编码	040204001002		项目名称		安砌侧(平、缘)石		计量单位	m	数量	353.04	综合单价 (元)	87.61
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)	
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	2.04%	2.00%	1.80%		
B2-162	侧平石、缘石基层 人工铺装 混凝土垫层	m3	15.8898	434.66	43.47	391.19		140.92		124.23	7170.31	
D2-166	侧平石、缘石安砌 麻石侧石 勾缝	100m	3.5304	6181.41	818.37	5638.83	24.22	466.79		411.89	23760.65	
累计(元)				29787.33	3579.77	26122.05	85.51	607.71		536.13	30931.16	
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	水			t	4.424	4.10	18.14					
	商品混凝土(砾石) C15			m3	13.394	393.00	6080.62					
	其他材料费			元	291.423	1.00	291.42					
	麻石侧石 350×150			m	340.419	56.00	19063.36					
	石灰膏			m3	0.772	359.59	277.60					
	粗砂			m3	2.916	122.00	355.91					
	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级			kg	59.657	0.30	17.89					
材料费合计				元	-	26122.05	-					

注: 1. 本表用于编制招标控制价综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按下表的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按照建设工程安装工程费用标准说明第2条规定计取。



智慧工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:										
第19页 共32页										
清单编码	041001005003	项目名称		拆除侧、平(嵌)石	计量单位	m	数量	138.91	综合单价(元)	5.85
消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	2.04%	2.00%	1.80%
D10-28	拆除人行道 路沿石(缘石) 机	100m	1.3891	390.27	12.41		377.86	11.06		9.75
D1-111	挖掘机挖石坑 平地 装车	100m ³	0.06698	646.62	169.65		483.97	0.88		0.78
D1-116 + D1-117 #12 换	自卸汽车运石坑 运距1km以内 实际运距(km):13	100m ³	0.06698	2958.90		4.73	2954.15	4.02		3.33
累计(元)				782.54	27.93	0.32	754.27	15.96		14.08
材料费明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	水			t	0.070	4.10	0.31			
	其他材料费			元	0.005	1.00	0.01			
	材料费合计			元	-	-	0.32	-		

注: 1. 本表用于编制招标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按下表的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用项目组成第2条规定计算。

全国统一热线: 4006-238-995



智慧工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:											第20页 共32页	
清单编码	040204007002		项目名称		树池砌筑		计量单位	个	数量	13.00	综合单价(元)	238.93
消耗量标准编号	项目名称		单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价(元)
					合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	2.04%	2.00%	1.80%	
D2-173换	树池树池 混凝土(嵌石) C15		100a	0.78	2674.32	343.16	3331.16		58.47		51.39	2976.63
累计(元)					2865.97	267.66	2988.30		58.47		51.39	2976.63
材料费明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	混凝土树池石 150×100				m	75.212	34.00	2567.21				
	其他材料费				元	22.934	1.00	22.93				
	商品混凝土(嵌石) C15				m3	0.036	393.00	18.17				
	材料费合计				元	-		2988.30	-			

注: 1. 本表用于编制招标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按下表的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用项目组成第2条规定计算。



全国统一热线: 4006-238-995



智慧工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第21页 共32页

清单编码	B041306001003	项目名称		检查井维修	计量单位	座	数量	8.00	综合单价 (元)	879.17	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	2.04%	2.00%	1.80%	
D5-1901换	非定型检查井安装 铸铁井盖、座 、换:防溢铸铁井盖井座2000*900	10套	0.80	4614.48	348.77	4265.71		75.31		66.45	3833.34
市场价	拆除原有井盖0.9*0.9	座	8.00	400.00		400.00					3200.00
累计(元)				6891.38	273.02	6612.57		75.31		66.45	7033.34
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	脱焦沥青漆 L01-17				kg	3.739	13.89	51.93			
	防溢铸铁井盖井座				套	7.676	420.00	3223.92			
	其他材料费				元	43.431	1.00	43.43			
	粗净砂				m3	0.240	122.00	29.28			
	水				t	0.065	4.10	0.27			
	普通硅酸盐水泥(P·O 42.5级)				kg	120.312	0.33	39.77			
	材料费合计				元	-		6612.57	-		

注: 1. 本表用于编制招标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的《结算单价》填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



智慧星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第22页 共32页

清单编码	B041306001004		项目名称	检查井拆修		计量单位	座	数量	1.00	综合单价 (元)	1138.58
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	2.64%	2.06%	1.80%	
D5-1901换	非定型检查井安装 铸铁井盖、座 换:防溢铸铁井盖井座 1000*1100	10套	0.10	6149.68	348.77	5800.91		12.53		11.07	638.58
市场价	拆除原有井盖1*1.1	座	1.00	500.00		500.00					500.00
累计(元)				1114.97	34.88	1080.09		12.55		11.07	1138.58
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	脱焦沥青漆 L01-17			kg	0.467	13.89	6.49				
	防溢铸铁井盖井座			套	0.960	580.00	556.80				
	其他材料费			元	5.429	1.00	5.43				
	粗净砂			m3	0.030	122.00	3.66				
	水			t	0.008	4.10	0.03				
	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级			kg	15.039	0.53	7.97				
	材料费合计			元	-		1080.09				

注: 1. 本表用于编制招标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的《结算单价》填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



智慧星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第23页 共32页

清单编码	040101002003	项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	数量	380.257	综合单价 (元)	4.39
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	2.04%	2.00%	1.80%	
D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	1000m3	0.38036	4225.62	1112.58		3113.04	32.79		28.93	1668.97
累计(元)				1607.26	423.18		1184.08	32.79		28.93	1668.97
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-			-		

注: 1. 本表用于编制投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按下表的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的《结算单价》填写。
3. 其他管理费的计算按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第2.0.6条规定计取。



全国统一热线: 4006-238-995

智慧星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第24页 共32页


第21页 共32页

清单编码	040103001003	项目名称		区域方		计量单位	m3	数量	299.64	综合单价 (元)	9.07
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	2.04%	2.00%	1.80%	
D1-21	人工填土夯实 槽、坑	100m3	2.9964	873.61	706.23	6.13	161.25	53.40		47.10	2718.18
累计(元)				2617.69	2116.13	18.37	483.17	53.40		47.10	2718.18
材料费 明细表	材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
	水					t	4.111	4.10	18.06		
	其他材料费					元	0.291	1.00	0.29		
	材料费合计					元	-		18.37	-	

注: 1. 本表用于编制投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按下表的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的《结算单价》填写。
3. 其他管理费的计算按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第2.0.6条规定计取。



全国统一热线: 4006-238-995



智慧星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第23页 共32页

清单编码	040103002004	项目名称		土方弃置	计量单位	m3	数量	80.72	综合单价 (元)	26.77	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	2.04%	2.00%	1.80%	
D1-37*0.8换	挖沟机挖土方 挖土装车 普通土 单价*0.8	1000m3	0.08072	2198.45	201.66		1996.85	3.62		3.19	184.27
D1-59 + D1-60 *12换	自卸汽车运土方 运距1km内*实际 运距(km):13	1000m3	0.09072	23581.63		47.49	23534.14	38.83		34.26	1976.69
累计(元)				25860.97	16.27	3.83	23640.80	42.45		37.45	2160.87
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	水			t	0.920	4.16	3.77				
	其他材料费			元	0.061	1.00	0.06				
	材料费合计			元	-		3.83	-			

注: 1. 本表用于编制招标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



智多星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第26页 共32页

清单编码	040305001001	项目名称		垫层		计量单位	m3	数量	29.17	综合单价 (元)	193.16
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	2.04%	2.00%	1.80%	
D5-1换	垫层 砂	10m3	2.917	1863.05	262.71	1590.83	9.54	110.88		97.84	5643.32
合计(元)				5134.60	765.33	4640.45	27.83	110.88		97.84	5643.32
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	天然中粗砂			m3	36.836	122.00	4496.13				
	其他材料费			元	143.974	1.00	143.97				
	材料费合计			元	-		4640.45	-			

注: 1. 本表用于编制招标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



智多星工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第27页 共32页

清单编码	010501004001	项目名称		塑料管		计量单位	m	数量	63.89	综合单价 (元)	62.02
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	2.64%	2.00%	1.80%	
D5-255换	HDPE管道铺设 公称直径(mm以内) 200	100m	0.6389	5687.67	483.81	5002.00	1.83	74.13		65.41	3773.39
D5-276	HDPE管铺设 橡胶圈承插接口 公称直径(mm以内) 200	10个口	1.06483	171.03	94.50	76.53		3.72		3.28	189.11
累计(元)				5858.70	493.75	5078.53	1.17	77.85		68.69	3962.50
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	HDPE双壁波纹管排水管D200			m	65.168	51.00	3323.37				
	塑料排水管橡胶圈 D=200			个	10.318	7.46	76.97				
	润滑油			kg	0.799	4.15	3.32				
	其他材料费			元	1.204	1.00	1.20				
	材料费合计			元	-		3405.05	-			

注: 1. 本表用于编制招标控制价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的《结算单价》填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全国统一热线: 4006-258-995



智慧建筑工程项目造价管理软件

E. 19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第28页 共32页

第28页 共32页

清单编码	010501004002	项目名称		塑料管	计量单位	m	数量	88.80	综合单价 (元)	191.41	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费				
D5-277换	HDPE管铺设 橡胶圈承插接口 公称直径6m以内 400	10个口	1.48	257.16	146.16	111.00		7.77		6.83	393.22
D5-286	HDPE管铺设 公称直径6m以内 400	100m	0.888	18004.39	459.73	17544.00	3.64	326.15		257.78	16601.81
累计(元)				18261.55	601.91	17655.00	3.28	330.92		294.61	16997.03
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	塑料排水管橡胶圈 D=400			个	14.341	10.42	149.60				
	润滑油			kg	1.265	4.15	5.25				
	其他材料费			元	2.429	1.00	2.43				
	HDPE双壁波纹管排水管D400			m	90.576	172.00	15579.07				
材料费合计				元	-	15743.35	-				

注: 1. 本表用于编制招标控制价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的《结算单价》填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



E.19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第29页 共32页

清单编码	040501004003	项目名称		塑料管	计量单位	m	数量	108.92	综合单价 (元)	263.10	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费				
D5-257	HDPE管铺设 公称直径(mm以内) 500	100m	1.0892	24853.48	756.00	24072.00	5.48	551.70		486.87	28087.29
D5-278	HDPE管铺设 橡胶圈承插接口 公 称直径(mm以内) 500	10个口	1.81333	302.07	132.30	169.77		11.18		9.88	569.41
合计(元)				27396.98	1063.60	26247.41	5.97	562.97		496.75	28656.70
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	HDPE双壁波纹管排水管DN500			m	111.088	236.00	26219.13				
	塑料排水管橡胶圈 DN500			个	17.591	16.81	295.70				
	润滑油			kg	1.913	4.15	7.94				
	其他材料费			元	4.355	1.00	4.36				
	材料费合计			元	-	-	26827.11	-			

注: 1. 本表用于编制招标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应填写暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制施工图预算时, 其材料单价应按双方约定的《预算单价》填写。
3. 其他管理费的计算按照湘建价[2010]134号文件规定计算。

全国统一热线: 4006-288-963

智慧建筑工程项目造价管理软件

E.19: 综合单价分析表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段:

第30页 共32页

清单编码	040501001001	项目名称		砌筑井		计量单位	座	数量	8.00	综合单价 (元)	1456.64
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费				
D5-1750井	圆形内水砖砌检查井 井径700mm 适用管径≤400mm 井深≤2m内	座	8.00	1402.77	317.52	1081.26	3.99	228.96		202.00	11653.12
合计(元)				11222.16	2540.16	8650.08	31.92	228.96		202.00	11653.12
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	离心排水管			个	7.600	6.66	50.60				
	圆管			kg	2.144	6.56	13.94				
	标准砖 240×115×53			千块	4.288	460.96	1972.48				
	杉木枋材			m³	0.064	1830.00	117.12				
	防水粉			kg	52.382	1.20	63.11				
	塑料踏步			个	38.600	34.33	1312.14				
	水			t	4.713	4.16	19.37				
	砌筑砂浆井盖井座			套	7.600	253.98	1930.25				
	商品混凝土(碎石) C15			m³	1.016	393.00	401.32				
	商品混凝土(碎石) C20			m³	0.332	423.00	140.44				
	其他材料费			元	142.328	1.00	142.33				

注: 1. 本表用于编制招标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应填写暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制施工图预算时, 其材料单价应按双方约定的《预算单价》填写。
3. 其他管理费的计算按照湘建价[2010]134号文件规定计算。



智慧建筑工程项目造价管理软件

E.19: 综合单价分析表

第31页 共32页

普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1777.029	0.53	941.83	
河砂 中合	m3	3.553	122.00	433.47	
粗净砂	m3	2.113	122.00	257.79	
材料费合计	元	-		8650.08	-

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程施工预算时, 其材料单价应按双方约定的《结算单价》填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全國統一熱線：4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

第32页 共32页

清单编号	010301009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	数量	14.00	综合单价 (元)	744.85		
消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)			管理费	其他管理费	利润	合价 (元)	
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	2.04%	2.00%	1.80%	
35-1919B	砖砌雨水进水管 单管部 (680×380) 管深1.0m	座	14.00	718.27	158.76	555.52	3.99	205.10		181.02	10441.90
累计 (元)				10053.78	2222.61	7777.28	53.86	205.10		181.02	10441.90
材料费明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	标准砖 240×115×53			千块	5.040	460.00	2318.40				
	搅细河青渣 L01-17			kg	3.320	13.85	73.89				
	水			t	8.158	4.16	33.37				
	砖块雨水井			套	13.426	276.15	3708.12				
	商品混凝土 (砾石) C15			m³	1.848	395.00	729.96				
	其他材料费			元	127.586	1.00	127.59				
	普通硅酸盐水泥 (P·O) 42.5级			kg	749.026	0.53	397.21				
	河砂 综合			m³	3.057	122.00	372.95				
	粗中砂			m³	0.120	122.00	15.84				
材料费合计				元	-	7777.28	-				

注: 1. 本表用于编制招标投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程施工结算时, 其材料费应按实际发生额填入“结算单价”填写。
3. 该表按照工程量清单计价规范编制。

全国统一热线: 4006-

李 李頻印

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段: 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	01109091001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费-单备措施费	0.16	1082.40	
					1082.40	

注: 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数据, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

全国统一热线: 4006-238-995

智多思工程项目造价管理软件




E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 湖南人文科技学院北斗区道路改造工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			55000.00	明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料(工程设备)暂估价				明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		1	6995.44	明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				明细详见E. 30表
9	其他项目费合计			61995.44	

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。



智多星工程项目造价管理软件

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：湖南人文科技学院北斗区道路改造工程 标段：第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	55000.00	
2	检验试验费	元		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
合计			55000.00	

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



全国统一热线:4006-258-995



智多星工程项目造价管理软件

E. 25：材料暂估单价及调整表

工程名称：湖南人文科技学院北斗区道路改造工程 标段：第1页 共1页

序号	材料名称、规格、 型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



E. 26: 专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称: 湖南人文科技学院北斗区道路改造工程 标段: 第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	专业工程暂估价					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	分部分项工程暂估价					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
合 计						

注: 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段：第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	《分部分项工程费》				
2	发包人提供材料采保费	《发包人提供材料总值》				
	合 计					

全国统一热线:4006-258-995



智多建筑工程项目造价管理软件

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：湖南人文科技学院北校区道路改造工程 标段：第1页 共1页

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	《分部分项工程费 + 措施项目费》			详见说明
2	安全责任险、环境保护税	《分部分项工程费 + 措施项目费》	1	6993.44	详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	《按合同约定》			
	合 计			6993.44	

注：环境保护税、安全责任险按投标时设计管费率及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。





智多建筑工程项目造价管理软件

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 湖南人文科技学院北斗区道路改造工程 标段:

第1页, 共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	46515.701	1.00	46515.70	
2	01150300001	六角空心钢	kg	0.175	8.19	1.43	
3	02050100002	塑料排水管橡胶圈 De300	个	10.318	7.46	76.97	
4	02050100003	塑料排水管橡胶圈 De400	个	14.341	10.92	156.60	
5	02050100004	塑料排水管橡胶圈 De500	个	17.591	16.81	295.70	
6	02190100005	涤纶防坠网	个	7.60	6.60	50.16	
7	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.127	30.97	3.93	
8	03210100038	圆钉	kg	5.868	6.50	38.14	
9	03210900016	套筒铁件	kg	4.929	6.846	33.74	
10	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	2721.076	0.53	1442.17	
11	04030200002	天然中粗砂	m3	36.856	122.00	4496.43	
12	04030400001	粗净砂	m3	5.459	122.00	666.00	
13	04030500001	中净砂(过筛)	m3	6.028	122.00	735.42	
14	04031100001	天然砂砾	m3	38.372	122.00	4681.38	
15	04031100003	河砂 综合	m3	6.61	122.00	806.42	
16	04050100004	碎石 5mm-20mm	m3	124.716	122.00	15215.35	
17	04050100009	碎石 20mm-40mm	m3	89.058	122.00	10865.08	
18	04050500002	厂拌水泥稳定碎石 水泥含量5%	m3	10.606	235.00	2492.41	
19	04050500012	商品水泥稳定料 水泥稳定碎石基层6%	m3	566.915	240.00	136059.60	
20	04070200002	石屑 0mm-5mm	m3	70.65	95.00	6711.75	
21	04090100003	石灰膏	m3	0.772	359.59	277.60	
22	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	9.328	460.00	4290.88	
23	05030100002	杉木锯材	m3	0.064	1830.00	117.12	
24	05030400002	板方材	m3	0.038	1637.17	62.21	
25	13050500006	煤焦沥青漆 L01-17	kg	9.526	13.89	132.32	
26	13310100005	乳化沥青	kg	4972.872	3.69	18349.90	
27	13351700002	防水粉	kg	52.592	1.20	63.11	
本页小计						254637.54	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表



E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 湖南人文科技学院北斗区道路改造工程 标段:

第2页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
28	13371100002	土工布 200g/m2	m2	327.532	1.50	491.30	
29	14030500001	柴油 0#	kg	-47.931	11.90	-570.38	
30	14070100003	润滑剂	kg	3.977	4.15	16.50	
31	22450700001	高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.026	14.00	0.36	
32	32290100001	种植土	m3	2.926	30.00	87.78	
33	33330900001	塑钢踏步	个	38.00	34.53	1312.14	
34	34110100002	水	t	180.751	4.10	741.08	
35	36010200001	铸铁雨水井篦	套	13.426	276.19	3708.13	
36	36010500002	防盗铸铁井盖井座	套	7.60	353.98	2690.25	
37	36010500002~1	防盗铸铁井盖井座 900*900	套	7.676	420.00	3223.92	
38	36010500002~2	防盗铸铁井盖井座 1000*1100	套	0.96	580.00	556.80	
39	36051200001	预制草坪砖	m2	106.59	50.00	5329.50	
40	36071100001	混凝土树池石 150×100	m	75.212	34.00	2557.21	
41	36071700003	麻石侧石 350×150	m	340.419	56.00	19063.46	
42	88010500001	其他材料费	元	7292.144	1.00	7292.14	
43	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	18.304	395.00	7230.08	
44	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	16.076	415.00	6671.54	
45	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	0.552	425.00	234.60	
46	80250900002	商品沥青混凝土 AC-13	m3	72.603	1268.00	92060.60	
47	80250900003	商品沥青混凝土 AC-16	m3	96.821	1195.00	115701.10	
48	WJJ172576~2	HDPE双壁钢塑排水管道DN200 SN8	m	65.168	51.00	3323.57	
49	WJJ172576~4	HDPE双壁钢塑排水管道DN400 SN8	m	90.576	172.00	15579.07	
50	WJJ172576~6	HDPE双壁钢塑排水管道DN500 SN8	m	114.095	236.00	26219.13	
51	WJJ320701~1	草皮	m2	33.325	10.00	333.25	
52	QIFBC	其他费补差	元	4494.85	1.00	4494.85	
本页小计				4313021.02		318347.98	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。



E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 湖南人文科技学院北区道路改造工程 标段:

第3页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
53	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	0.968	1391.012	1346.50	
54	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大型	台班	0.694	1605.915	1114.51	
55	J1-3	履带式推土机 功率(kW) 105 大型	台班	0.044	1669.616	73.46	
56	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大型	台班	3.213	1957.861	6290.61	
57	J1-8	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1.25 大型	台班	0.807	2304.03	1859.35	
58	J1-16	轮胎式装载机 斗容量(m ³) 2 中型	台班	0.871	1077.173	938.22	
59	J1-19	平地机 功率(kW) 90 大型	台班	0.229	1001.126	229.26	
60	J1-20	平地机 功率(kW) 120 大型	台班	0.279	1332.574	371.79	
61	J1-25	轮胎压路机 工作质量(t) 16 大型	台班	0.297	1252.166	371.89	
62	J1-27	轮胎压路机 工作质量(t) 26 大型	台班	0.656	1666.746	1093.39	
63	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中型	台班	0.009	996.158	8.97	
64	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中型	台班	1.261	1128.15	1422.60	
65	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大型	台班	1.341	1236.903	1658.69	
66	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大型	台班	1.59	1397.011	2221.25	
67	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大型	台班	0.562	1516.261	852.14	
68	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大型	台班	0.274	1701.936	466.33	
69	J1-35	电动夯实机 夯击能量(kJ) 250 小型	台班	19.649	26.008	511.03	
本页小计			元			20829.97	

注: 招控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线: 400-655-1111



智多星工程项目造价管理软件



E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 湖南人文科技学院北斗区道路改造工程 标段:

第4页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
70	J1-48	手持式风动凿岩机 小型	台班	2.159	11.252	24.29	
71	J1-52	稳定土拌合机 功率(kW) 105 大型	台班	0.319	1065.866	340.01	
72	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中型	台班	1.386	701.022	971.62	
73	J1-55	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大型	台班	1.64	1335.858	2190.81	
74	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中型	台班	7.876	2797.545	22033.46	
75	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大型	台班	29.767	1063.916	31669.59	
76	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型	台班	0.198	212.17	42.01	
77	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.683	490.673	335.13	
78	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	0.75	168.176	126.13	
79	J6-20	混凝土振动器 平板式 小型	台班	0.484	10.322	5.00	
80	J6-22	混凝土振动器 附着式 小型	台班	1.619	9.494	15.37	
81	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.396	26.211	10.38	
82	J10-8	电动空气压缩机 排气量(m ³ /min) 6 中型	台班	0.40	223.597	89.44	
本页小计			元			57853.24	
合 计			元			651668.73	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

