

2、报价一览表

报价一览表

序号	项目名称	继续教育学院车队学生宿舍 108-110 屋顶漏水维修
1	工程总报价	人民币大写： <u>陆万捌仟肆佰叁拾玖元陆角贰分</u> 人民币小写： <u>68439.62 元</u>
2	工期(日历天)	20 天（日历天）
3	质量等级	合格
4	保修承诺	保修期限为 2 年
5	项目负责人	汪凤姣
6	备 注	

供应商（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字： 汪凤姣


日期： 2022 年 5 月 27 日

中华人民共和国



建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

中华人民共和国住房和城乡建设部制



企业名称：长沙旺源建筑工程有限公司

职务：

技术职称：工程师

证书编号：湘建安B(2021) 0100004114

有效期至：2024年10月18日

姓名：汪凤姣

性别：女

出生年月：1988年07月21日

身份证号：430922198807212104

发证时间：





中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：汪凤枝

性 别：女

出 生：1988年07月21日

注册编号：湘243002083166

聘用企业：长沙旺源建筑工程有限公司

注册专业：建筑工程(2021-09-30至2024-09-29)



个人签名：

签名日期：



个人应缴实缴情况表(参保证明)

在线验证码 16536142552259155

单位名称	长沙旺源建筑工程有限公司			单位编号	30203389		
姓名	汪凤蛟	个人编号	41081381	身份证号码	430922198807212401		
性别	女	制表日期	2022-05-27 01:17	有效期至	2022-08-27 01:17		
		1. 本证明系参保对象自主打印, 使用者须通过以下2种途径验证真实性: (1) 登陆长沙市12333公共服务平台http://www.cs12333.com, 输入证明右上角的“在线验证码”进行验证; (2) 下载安装“长沙人社”App, 使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码或者输入右上角“在线验证码”进行验证。 2. 本证明的在线验证有效期为3个月。 3. 本证明涉及参保对象的权益信息, 请妥善保管, 依法使用。					
用途							
缴费所属期	险种类型	缴费基数	本期应缴	划入个人账户金额	缴费状态	到账日期	款项
单位编号	430111017101			单位名称	长沙旺源建筑工程有限公司		
202205	基本养老保险	3604	576.64	0	已实缴	20220507	单位 正常应缴记录
202205	基本养老保险	3604	288.32	288.32	已实缴	20220507	个人 正常应缴记录
202204	基本养老保险	3604	576.64	0	已实缴	20220420	单位 正常应缴记录
202204	基本养老保险	3604	288.32	288.32	已实缴	20220420	个人 正常应缴记录
202203	基本养老保险	3604	576.64	0	已实缴	20220314	单位 正常应缴记录
202203	基本养老保险	3604	288.32	288.32	已实缴	20220314	个人 正常应缴记录
202202	基本养老保险	3604	288.32	288.32	已实缴	20220223	个人 正常应缴记录
202202	基本养老保险	3604	576.64	0	已实缴	20220223	单位 正常应缴记录
202201	基本养老保险	3276	262.08	262.08	已实缴	20220124	个人 正常应缴记录
202201	基本养老保险	328	52.48	0	已实缴	20220314	单位 调整补收记录
202201	基本养老保险	328	26.24	26.24	已实缴	20220314	个人 调整补收记录
202201	基本养老保险	3276	524.16	0	已实缴	20220124	单位 正常应缴记录
202112	基本养老保险	3276	524.16	0	已实缴	20211214	单位 正常应缴记录
202112	基本养老保险	3276	262.08	262.08	已实缴	20211214	个人 正常应缴记录
202111	基本养老保险	13	1.04	1.04	已实缴	20211214	个人 调整补收记录
202111	基本养老保险	3263	522.08	0	已实缴	20211108	单位 正常应缴记录
202111	基本养老保险	13	2.08	0	已实缴	20211214	单位 调整补收记录
202111	基本养老保险	3263	261.04	261.04	已实缴	20211108	个人 正常应缴记录
202110	基本养老保险	13	1.04	1.04	已实缴	20211214	个人 调整补收记录
202110	基本养老保险	3263	261.04	261.04	已实缴	20211023	个人 正常应缴记录
202110	基本养老保险	3263	522.08	0	已实缴	20211023	单位 正常应缴记录

姓名 汪凤蛟

第1页共3页

个人编号 41081381

费款所属期	险种类型	缴费基数	本期应缴	列入个人账户金额	缴费标志	到账日期	款项	缴费类型
202110	基本养老保险	13	2.08	0	已实缴	20211214	单位	调整补收记录
202109	基本养老保险	13	1.04	1.04	已实缴	20211214	个人	调整补收记录
202109	基本养老保险	13	2.08	0	已实缴	20211214	单位	调整补收记录
202109	基本养老保险	3263	261.04	261.04	已实缴	20210908	个人	正常应缴记录
202109	基本养老保险	3263	522.08	0	已实缴	20210908	单位	正常应缴记录
202108	基本养老保险	3263	261.04	261.04	已实缴	20210811	个人	正常应缴记录
202108	基本养老保险	13	2.08	0	已实缴	20211214	单位	调整补收记录
202108	基本养老保险	13	1.04	1.04	已实缴	20211214	个人	调整补收记录
202108	基本养老保险	3263	522.08	0	已实缴	20210811	单位	正常应缴记录
单位编号	430111099018			单位名称	湖南鼎动岩土工程有限公司			
202101	基本养老保险	3087	246.96	246.96	已实缴	20210119	个人	正常应缴记录
202101	基本养老保险	3087	493.92	0	已实缴	20210119	单位	正常应缴记录
202012	基本养老保险	3087	246.96	246.96	已实缴	20201215	个人	正常应缴记录
202012	基本养老保险	3087	0	0	已实缴	20201215	单位	正常应缴记录
202011	基本养老保险	3087	246.96	246.96	已实缴	20201120	个人	正常应缴记录
202011	基本养老保险	3087	0	0	已实缴	20201120	单位	正常应缴记录
202010	基本养老保险	3087	0	0	已实缴	20201120	单位	正常应缴记录
202010	基本养老保险	3087	246.96	246.96	已实缴	20201120	个人	正常应缴记录
202009	基本养老保险	3087	246.96	246.96	已实缴	20201120	个人	正常应缴记录
202009	基本养老保险	3087	0	0	已实缴	20201120	单位	正常应缴记录
202008	基本养老保险	3087	246.96	246.96	已实缴	20200904	个人	正常应缴记录
202008	基本养老保险	3087	0	0	已实缴	20200904	单位	正常应缴记录
202007	基本养老保险	3087	246.96	246.96	已实缴	20200721	个人	正常应缴记录
202007	基本养老保险	3087	0	0	已实缴	20200721	单位	正常应缴记录
202006	基本养老保险	0	0	0	已实缴	20200721	个人	调整补收记录
202006	基本养老保险	3087	0	0	已实缴	20200615	单位	正常应缴记录
202006	基本养老保险	3087	246.96	246.96	已实缴	20200615	个人	正常应缴记录
202006	基本养老保险	0	0	0	已实缴	20200721	单位	调整补收记录
202005	基本养老保险	3087	0	0	已实缴	20200615	单位	补收记录
202005	基本养老保险	0	0	0	已实缴	20200721	个人	调整补收记录
202005	基本养老保险	0	0	0	已实缴	20200721	单位	调整补收记录
202005	基本养老保险	3087	246.96	246.96	已实缴	20200615	个人	补收记录
单位编号				单位名称				



盖章处:



3、分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

E. 3：投标总价封面

继续教育学院车队学生宿舍 108-110 屋

顶漏水维修

工程

投 标 总 价

投 标 人：



湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05

E. 8: 投标总价扉页

投 标 总 价

招 标 人：湖南农业大学

工程名称：继续教育学院车队学生宿舍 108-110 屋顶漏水维修

投标总价(小写)：68439.62

(大写)：陆万捌仟肆佰叁拾玖元陆角贰分

投 标 人：长沙旺源建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：袁波
(签字或盖章)

E.11: 工程计价总说明

总 说 明

工程名称: 继续教育学院车队学生宿舍 108-110 屋顶漏水维修

第 1 页 共 1 页

一、编制依据:

1、招标文件、招标工程量清单;

2、湖南省住房和城乡建设厅《关于印发 2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价[2020]56 号)、《湖南省房屋修缮工程计价定额》(2005)、

《湖南省建筑与装饰工程消耗量标准》(2020 年)、《湖南省安装工程消耗量标准》(2020 年)、湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合费率计费标准的通 知》(湘建价[2019]47 号)、湖南省建设工程造价总站湘建价市[2020]46 号《关于机械费调整及有关问题的通知》。;

二、计价原则:

1、工程费用按直接工程费+措施费+利润及管理费+税组成。

2、材料价格的取定: 参照 2022 年 4 月份《长沙建设造价》主要材料预算价及市场调查价格。

3、人工工资执行湘建价[2019]130 号文和湘建价市(2020)46 号。



E. 12: 建设项目投标报价汇总表

工程名称: 继续教育学院车队学生宿舍 108-110 屋顶漏水维修

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中: (元)	
			绿色施工安全防护 措施项目费	暂估价
1	继续教育学院车队学生宿舍 108-110 屋顶漏水维修	68439.62	2842.92	
1.1	继续教育学院车队学生宿舍 108-110 屋顶漏水维修	68439.62	2842.92	
合 计		68439.62	2842.92	

注: 本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

E. 14: 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 继续教育学院车队学生宿舍 108-110 屋顶漏水维修 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		52606.22	
1	直接费			45486.68	
1.1	人工费			18656.52	
1.2	材料费			25583.44	
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录 C 说明第 2 条规定计算)			
1.3	机械费			1246.72	
2	管理费		9.65	4389.49	
3	其他管理费	(按附录 C 说明第 2 条规定计算)	2		
4	利润		6	2729.20	
二	措施项目费	1+2+3		2927.09	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	(按 E. 20 总价措施项目计价表计算)		84.17	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按 E. 21 绿色施工安全防护措施费计价表计算)	6.25	2842.92	
3.1	其中安全生产费	(按 E. 21 绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.29	1496.51	
三	其他项目费	(按 E. 23 其他项目计价汇总表计算)		7255.33	
四	税前造价	一+二+三		62788.64	
五	销项税额	四	9	5650.98	
单位工程建安造价		四+五		68439.62	

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 继续教育学院车队学生宿舍 108-110 屋顶漏水维修 标段:

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综 合 单 价	合 价	其 中: 暂 估 价
	A	不锈钢管柱, 柱础, PVC 护管					955.93	
1	010603003001	304 不锈钢管柱 76*1.2mm	1. 钢柱制作不锈钢管柱 76*1.2mm 以 内~ 换: 不锈钢管 76 综合;	t	0.099	6199.80	613.78	
1.1	A6-9	钢柱制作 钢管 ϕ 600mm 以内	2. 钢柱安装 单体 (t 以内) 4;	t	0.08414	7294.79	613.78	
2	010404001001	砼柱基	1. 基层 混凝土~ 换: 现场现拌普通 混凝土 坍落度 45 以下 砾 40 C20 水 泥 42.5;	m3	0.120173	804.09	96.63	
2.1	A5-90	现浇混凝土基础 细石混凝土灌浆		10m3	0.01021	9464.57	96.63	
3	031002003001	套管		个	6.00	40.92	245.52	
3.1	C10-770	塑料套管制作安装 介质管道公称外径 (mm 以内) 110	套管、PVC、Dn110、C25 混凝土填充	个	5.0993	48.15	245.53	
	B	不锈钢晾衣架, 方管屋架, 檩条					7256.85	
4	010602001002	钢屋架		t	0.179	9309.27	1666.36	
4.1	A6-15 换	钢屋架制作, 焊接 H 型钢为主~ 双曲面弧 形构件		t	0.15213	9556.15	1453.78	
4.2	A6-162	钢屋架安装 (t 以内) 1.5		t	0.15213	1397.38	212.58	

5	010606013001	零星钢构件			t	0.08	6934.13	554.73	
5.1	A6-14	钢柱制作 轻钢结构件 门式钢架轻钢结构柱梁			t	0.06799	7086.60	481.82	
5.2	A6-150	钢柱安装 单体(t以内) 4			t	0.06799	1072.40	72.91	
本页合计									3177.02

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 继续教育学院车队学生宿舍 108-110 屋顶漏水维修 标段:

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
6	010606002001	钢檩条		t	0.756	6661.06	5035.76	
6.1	A6-40	屋盖及支撑 钢檩条 组成式		t	0.64251	7253.75	4660.61	
6.2	A6-181	钢檩条安装 单体(t以内) 0.3		t	0.64251	583.88	375.15	
	C	阳光板屋面					44393.44	
7	010901003001	阳光板屋面		m2	100.7607	284.70	28686.57	
7.1	A8-9 换	阳光板 阳光板屋面 (钢龙骨上安装) ~ 换: 阳光板 3mm	1. 6mm 阳光板;	100 m²	0.85635	33499.06	28686.92	
8	010901003002	阳光板屋面不锈钢压条 40*2mm	1. 金属装饰不锈钢 压条 ~ 换: 不锈钢	m2	172.50	5.52	952.20	

8.1	A16-60 换	金属装饰条 压条~天棚面安装直线装饰线条~ 换: 不锈钢压条 40×2.0mm;	钢压条 40×2.0mm;	100m	1.22638	776.66	952.48	
9	010901003003	阳光板屋面天沟	1. 钢天沟制作、安装 天沟 不锈钢;	m	11.50	220.52	2535.98	
9.1	A6-60	钢天沟制作、安装 天沟 不锈钢		10m	0.97737	2594.68	2535.96	
10	010902004001	屋面天沟排水管		m	5.40	126.16	681.26	
10.1	A8-60 换	屋面排水 镀锌铁皮件排水 水斗~ 换: 不锈钢虹吸雨水斗	1. 屋面排水 镀锌铁皮件排水 水落管~ 换: 不锈钢水落管 1.5 厚;	10 个	0.08499	4753.47	404.00	
本页合计								37891.77

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 继续教育学院车队学生宿舍 108-I10 屋顶漏水维修 标段:

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
10.2	A8-62 换	屋面排水 屋面排水 PVC 塑料 排水管 $\phi \leq 110\text{mm}$ ~ 换: 不锈钢管 $\phi 101.6 \times 3.0$ (304 材质)	2. 屋面排水 屋面排水 不锈钢排水 部件 水斗(带罩) ~ 换: 不锈钢雨水斗 110;	10m	0.45894	604.10	277.25	
11	011607001001	拆瓦棚 石棉瓦拆除	1. 石棉瓦屋面;	m2	14.40	4.18	60.19	

11.1	01-01014	石棉瓦屋面			10m2	1.22383	49.15	60.15	
12	010902002001	屋面及天沟防水砂浆		1. 防水保护层 DS 砂浆~ 换:DS 干拌砂浆 综合;	m2	90.00	34.90	3141.00	
12.1	A8-46 换	屋面防水 刚性防水 防水砂浆 20mm 厚~ 坡度>45%			100 m²	0.7649	4106.36	3140.95	
13	010902004002	屋面雨水管		1. 屋面排水 屋面排水 PVC 塑料 排水	m	2.00	79.17	158.34	
13.1	A8-62	屋面排水 屋面排水 PVC 塑料 排水管 $\phi \leq 110\text{mm}$		水管 $\phi > 110\text{mm}$;	10m	0.16998	931.51	158.34	
14	011407001001	墙面涂刷涂料(一层漏水房间部分污染起皮凿补翻新)		1. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍;	m2	110.36	15.31	1689.61	
14.1	A15-58	抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍			100m2	0.93793	1800.98	1689.19	
15	011608002001	铲除涂料面		1. 清除油皮 墙面 抹灰面;	m2	110.36	4.23	466.82	
15.1	01-01115	清除油皮 墙面 抹灰面			10m2	9.37932	49.74	466.53	
16	011406003002	满刮腻子		1. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙;	m2	110.36	11.35	1252.59	
本页合计								6768.55	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：继续教育学院车队学生宿舍 108-110 屋顶漏水维修 标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量	金额(元)
----	------	------	--------	----	-----	-------

				单位	综合单价	合 价	其中： 暂估价
16.1	A15-116	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙		100m ²	0.93793	1252.04	
17	011503001001	不锈钢晒衣管 51mm 柱架		m	44.00	2391.40	
17.1	A11-129 换	不锈钢扶手 直形 $\phi 60$ 换: 不锈钢管 $\phi 60\text{mm} \times 1.2\text{mm}$	1. 不锈钢扶手 直形 $\phi 51$ 换: 不锈钢管 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ (202 材质);	100m	0.37395	2391.59	
18	031001006001	塑料管 PPR32 (成品移动卫生间室外管道)		m	24.00	342.96	
18.1	C10-49	室外管道安装 塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm 以内) 32	1. 室内管道安装 塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm) 32;	10m	2.03972	248.30	
18.2	C10-569	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内) 32		100m	0.20397	14.11	
18.3	C10-587	管道压力试验 公称直径(mm 以内) 32		100m	0.20397	80.47	
19	031003005001	PPR 铜芯阀门 Dg32		个	1.00	32.31	
19.1	C10-1005	塑料阀门安装(熔接) 公称直径(mm 以内) 25	1. 塑料阀门安装(熔接) 公称直径(mm 以内) 32;	个	0.84988	32.31	
20	031001006002	塑料管 UPVC110		m	12.00	950.04	
20.1	A8-62	屋面排水 屋面排水 PVC 塑料 排水管 $\phi \leq 110\text{mm}$	1. 室内管道安装 塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110; 2. 塑料存水弯安装 公称直径(mm) 110;	10m	1.01986	950.01	
21	031002001001	管道支架	1. 管道支架制作安装 一般管架 单件质量(k	Kg	37.70	471.25	

	本页合计	4187.96
--	------	---------

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：继续教育学院车队学生宿舍 108-110 屋顶漏水维修 标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21.1	C10-856	管道支架制作安装 一般管架 单件质量 (kg 以内) 10	g. 以内) 10;	100kg	0.32041	1470.25	471.08	
22	030411001001	配管 D20	1. 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管	m	15.00	19.48	292.20	
22.1	C4-1342	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称口径 (mm 以内) 20	公称口径 (mm 以内) 20;	100m	0.12748	1127.73	143.76	
22.2	C4-1618	配管砖凿槽 公称直径 (mm 以内) 20	2. 管内穿线 照明线路 导线截面 (mm ² 以内) 铜芯 2.5;	10m	1.27483	116.42	148.42	
23	030404034001	照明开关单联	1. 跷板开关 明装;	个	4.00	17.16	68.64	
23.1	C4-1907	板式暗开关(单控) 单联	2. 接线盒安装 明装 普通接线盒;	10 套	0.08499	333.00	28.30	
23.2	C4-1637	接线盒安装 明装 普通接线盒		10 个	0.33995	118.70	40.35	
24	030412001001	普通灯具 LED 座灯头	1. 其他普通灯具 节能座灯头;	套	4.00	55.02	220.08	
24.1	C4-1653	其他普通灯具 节能座灯头		10 套	0.33995	647.32	220.06	

	本页合计	580.92	
	合 计	52606.22	

注：1. 本表工程量清单项目综合消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。



E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 继续教育学院车队学生宿舍 108-110 屋顶漏水维修 标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	A	不锈钢管柱, 柱砼, PVC 护管					955.93	
1	010603003001	304 不锈钢管柱 76*1.2mm	1. 钢柱制作不锈钢管柱 76*1.2mm 以内 ~ 换: 不锈钢管 76 综合; 2. 钢柱安装 单体(t 以内) 4;	t	0.099	6199.80	613.78	
2	010404001001	砼柱基	1. 基层 混凝土 ~ 换: 现场现拌普通混凝土 坍落度 45 以下 砾 40 C20 水泥 42.5;	m3	0.120173	804.09	96.63	
3	031002003001	套管	套管、PVC、Dn110、C25 混凝土填充	个	6.00	40.92	245.52	
	B	不锈钢晾衣架, 方管屋架, 檩条					7256.85	
4	010602001002	钢屋架		t	0.179	9309.27	1666.36	
5	010606013001	零星钢构件		t	0.08	6934.13	554.73	
6	010606002001	钢檩条		t	0.756	6661.06	5035.76	
	C	阳光板屋面					44393.44	
7	010901003001	阳光板屋面	1. 6mm 阳光板;	m2	100.7607	284.70	28686.57	

8	010901003002	阳光板屋面不锈钢压条 40*2mm	1. 金属装饰不锈钢压条~换:不锈钢压条 40×2.0mm;	m2	172.50	5.52	952.20	
9	010901003003	阳光板屋面天沟	1. 钢天沟制作、安装 天沟 不锈钢;	m	11.50	220.52	2535.98	
本页合计								40387.53

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 继续教育学院车队学生宿舍 108-110 屋顶漏水维修 标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	010902004001	屋面天沟排水管	1. 屋面排水 镀锌铁皮件排水 水落管 ~ 换: 不锈钢水落管 1.5 厚; 2. 屋面排水 屋面排水 不锈钢排水部 件 水斗(带罩)~ 换: 不锈钢雨水斗 110;	m	5.40	126.16	681.26	
11	011607001001	拆瓦棚 石棉瓦拆除	1. 石棉瓦屋面;	m2	14.40	4.18	60.19	
12	010902002001	屋面及天沟防水砂浆	1. 防水保护层 DS 砂浆~ 换: DS 干拌 砂浆 综合;	m2	90.00	34.90	3141.00	

13	010902004002	屋面雨水管	1. 屋面排水 屋面排水 PVC 塑料 排水管 $\phi > 110\text{mm}$;	m	2.00	79.17	158.34	
14	011407001001	墙面喷刷涂料((一层漏水房间部分污染起皮凿补翻新)	1. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍;	m ²	110.36	15.31	1689.61	
15	011608002001	铲除涂料面	1. 清除油皮 墙面 抹灰面;	m ²	110.36	4.23	466.82	
16	011406003002	满刮腻子	1. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙;	m ²	110.36	11.35	1252.59	
17	011503001001	不锈钢晒衣管 51mm 柱架	1. 不锈钢扶手 直形 $\phi 51$ 换: 不锈钢管 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ (202 材质);	m	44.00	54.35	2391.40	
18	031001006001	塑料管 PPR32 (成品移动卫生间室外管道)	1. 室内管道安装 塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm) 32;	m	24.00	14.29	342.96	
19	031003005001	PPR 铜芯阀门 Dg32	1. 塑料阀门安装(熔接) 公称直径(mm) 以内) 32;	个	1.00	32.31	32.31	
本页合计							10216.48	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 继续教育学院车队学生宿舍 108-110 屋顶漏水维修 标段:

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价

20	031001006002	塑料管 UPVC110	1.室内管道安装 塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110; 2.塑料存水弯安装 公称直径(mm) 110;	m	12.00	79.17	950.04	
21	031002001001	管道支架	1.管道支架制作安装 一般管架 单件质量(kg以内) 10;	Kg	37.70	12.50	471.25	
22	030411001001	配管 D20	1.砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 20; 2.管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2.5;	m	15.00	19.48	292.20	
23	030404034001	照明开关单联	1.跷板开关 明装; 2.接线盒安装 明装 普通接线盒;	个	4.00	17.16	68.64	
24	030412001001	普通灯具 LED 座灯头	1.其他普通灯具 节能座灯头;	套	4.00	55.02	220.08	
本页合计								2002.21
合 计								52606.22

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 继续教育学院车队学生宿舍 108-110 屋顶漏水维修 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金 额 (元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16	84.17	
					84.17	

注: 按施工方案计算的措施费, 若无 “计算基础” 和 “费率” 的数值, 也可只填 “金额” 数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 继续教育学院车队学生宿舍 108-110 屋顶漏水维修 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			6700.00	明细详见 E. 24 表
2	暂估价				
2.1	材料(工程设备)暂估价				明细详见 E. 25 表
2.2	专业工程暂估价				明细详见 E. 26 表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见 E. 26 表
3	计日工				明细详见 E. 27 表
4	总承包服务费				明细详见 E. 28 表
5	优质工程增加费				明细详见 E. 29 表
6	安全责任险、环境保护税			555.33	明细详见 E. 29 表
7	提前竣工措施增加费				明细详见 E. 29 表
8	索赔签证				明细详见 E. 30 表
9	其他项目费合计			7255.33	

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 继续教育学院车队学生宿舍 108-110 屋顶漏水维修 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	5200.00	
2	设计预算编制费	元	1500.00	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
合 计			6700.00	

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E. 29: 部分其他项目费计价表

工程名称: 继续教育学院车队学生宿舍 108-110 屋顶漏水维修 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费 + 措施项目费)			详附录 D 说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费 + 措施项目费)	1	555.33	详见附录 C 表 6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计			555.33	



注: 环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估, 结算与取定不同时, 可按实调整。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 继续教育学院车队学生宿舍 108-110 屋顶漏水维修 标段:

第 1 页、共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
1	XS100002	综合人工	工日	3.60	126.50	455.40	
2	H00001	人工费	元	18201.094	1.00	18201.09	
3	01050100005	钢丝绳 Φ12	kg	0.223	6.64	1.48	
4	01090100001	圆钢 综合	kg	199.518	4.22	841.97	
5	01110100001	方钢	kg	2109.704	3.79	7995.78	
6	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	437.111	4.24	1853.35	
7	01270100001	型钢 综合	kg	1.217	4.19	5.10	
8	01290100003	热轧钢板 综合	kg	286.639	3.67	1051.97	
9	01290200011	热轧中钢板 δ 8.0mm-15mm	kg	0.075	3.67	0.28	
10	01291100009	不锈钢板 δ 1.0mm	m2	8.943	191.54	1712.94	
11	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.018	3.60	0.06	
12	02191100002	塑料胀管 Φ6-8	个	10.511	0.24	2.52	
13	02191300001	塑料圆台	块	3.569	1.33	4.75	
14	02290500004	麻绳	kg	0.032	8.39	0.27	
15	02290500005	油麻	kg	11.188	7.52	84.13	
16	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm× M6mm-65mm	十个	1.238	0.22	0.27	
17	03010300030	自攻螺钉	个	500.363	0.03	15.01	
18	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M2-5×15-50	套	7.003	0.16	1.12	
19	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.486	6.08	2.95	
20	03010500154	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	1.086	6.08	6.60	
21	03010500229	螺栓 综合	套	9.811	0.53	5.20	
22	03010700001	膨胀螺栓 综合	kg	0.905	6.32	5.72	
23	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.268	8.69	2.33	
24	03110700008	铁砂布	张	0.063	0.97	0.06	
25	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	0.147	26.55	3.90	

26	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	31.91	6.02	192.10	
27	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	1.053	6.02	6.34	
本页小计			元			32452.70	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：继续教育学院车队学生宿舍 108-110 屋顶漏水维修 标段：

第 2 页、共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
28	03130200001	不锈钢焊丝	kg	3.973	37.17	147.68	
29	03130200005	低合金实芯焊丝 Φ1.2	kg	1.091	6.90	7.53	
30	03130200006	低合金药芯焊丝 Φ1.2	kg	0.546	8.85	4.83	
31	03130200008	焊丝 Φ3.2	kg	0.426	7.70	0.97	
32	03130200031	自动焊丝	kg	3.24	19.22	62.27	
33	03130300002	自动焊剂	kg	4.271	19.22	82.09	
34	03130600017	冲击钻头 Φ6-12	个	0.279	6.20	1.73	
35	03130700001	锯条 综合	根	2.877	0.58	1.67	
36	03210100038	圆钉	kg	0.001	6.50	0.01	
37	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.037	5.35	0.20	
38	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.032	5.35	0.17	
39	03210900002	垫铁 综合	kg	6.639	6.89	45.74	
40	03211300003	吊装夹具	套	0.001	154.87	0.15	
41	03211300009	金属片 Φ150	片	0.765	0.98	0.75	
42	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5 级	kg	133.748	0.51	68.21	
43	04030400001	粗净砂	m3	0.001	270.03	0.27	
44	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.034	272.03	9.25	
45	04031100002	砂子	kg	6.726	0.14	0.94	
46	04050100006	碎石 5mm-31.5mm	m3	0.051	190.82	9.73	
47	05010100001	杉原木	m3	0.001	1464.49	1.46	
48	05030100002	杉木锯材	m3	0.003	1830.00	5.49	

49	09090500001~1	阳光板 3mm	m ²	91.629	57.98	5312.65	
50	12030300004~1	不锈钢压条 40×2.0mm;	m	126.317	2.23	281.69	
51	13010100003	成品腻子粉	kg	191.338	0.77	147.33	
52	13010900010	环氧富锌底漆	kg	0.233	12.50	2.91	
53	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.481	13.23	6.36	
54	13030300005	白乳胶漆	kg	22.154	9.20	203.82	
55	13050300004	酚醛防锈漆 各色	kg	0.676	12.80	8.65	
本页小计			元			6414.56	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：继续教育学院车队学生宿舍 108-110 屋顶漏水维修 标段：

第 3 页、共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
56	13350900004	防水剂	kg	42.911	7.50	321.83	
57	14312100003	漂白粉	kg	0.012	1.32	0.02	
58	14352300004	环氧富锌稀释剂	kg	0.016	13.20	0.21	
59	14352300008	稀释剂	kg	0.006	13.20	0.08	
60	14390700001	乙炔气	kg	0.23	17.15	3.94	
61	14390900001	氧气	m ³	0.688	5.87	4.04	
62	14391300002	氩气	m ³	0.748	15.80	11.82	
63	14391900005	二氧化碳气体	m ³	1.446	5.50	7.95	
64	14410000013	胶粘剂	kg	0.01	3.98	0.04	
65	14410100005	硅酮胶 350g/支	支	0.195	49.46	9.64	
66	17010500001	焊接钢管 综合	kg	79.092	4.25	336.14	
67	17010500011	焊接钢管 DN20	m	0.032	6.93	0.22	
68	17050100008	不锈钢管 Φ60mm×1.2mm	m	39.639	28.00	1109.89	
69	17050100071	不锈钢管 Φ101.6×3.0 (304 材质)	m	4.837	2.00	9.67	
70	17250200006	PVC 塑料排水管 dn110	m	12.541	28.86	361.93	
71	17270100004	橡胶软管 DN20	m	0.014	3.46	0.05	

72	18090700003	PVC 直通接头 De110	个	4.122	5.27	21.72	
73	18211300002	伸缩节 DN110	个	1.846	13.93	25.71	
74	18313500009	彩钢堵头	m2	0.41	55.88	22.91	
75	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.009	29.91	0.27	
76	24110100002	压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa	块	0.005	44.25	0.22	
77	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.005	8.00	0.04	
78	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	1.296	1.07	1.39	
79	33090700001	不锈钢虹吸雨水斗	个	0.85	371.68	315.93	
80	34010500001	高硅铁阳极 Φ70×1500	个	0.374	509.15	190.42	
81	34011900004	碳棒 Φ8	根	1.31	2.30	3.01	
	本页小计		元			2759.12	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：继续教育学院车队学生宿舍 108-110 屋顶漏水维修 标段：

第 4 页、共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
82	34020500002	密封油膏	kg	1.316	1.42	1.87	
83	34110100002	水	t	0.37	4.39	1.62	
84	34110200001	电	kWh	0.11	0.80	0.09	
85	35130300001	千斤顶	台	0.001	1097.39	1.10	
86	88010500001	其他材料费	元	1127.783	1.00	1127.78	
87	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	1.606	589.52	946.77	
88	80210200002	商品混凝土(细石) C20	m3	0.104	547.55	56.95	
89	WJJ012703	型钢	kg	33.643	3.00	100.93	
90	WJJ172519~1	塑料管 dn110	m	1.622	25.00	40.55	
91	WJJ172567~1	塑料给水管	m	20.805	4.50	93.62	
92	WJJ180918~1	室外塑料给水管电熔管件	个	5.772	2.00	11.54	
93	WJJ193801~1	塑料阀门	个	0.858	25.00	21.45	
94	WJJ252102~1	成套灯具	个	3.433	38.00	130.45	

95	WJJ260501~1	照明开关	只	0.867	18.00	15.61	
96	WJJ290615~1	刚性阻燃塑料电线管	m	14.023	3.20	44.87	
97	WJJ291107	接线盒	个	3.467	2.50	8.67	
98	WJJ291706~1	接头	个	2.626	2.80	7.35	
99	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	0.095	1322.748	125.66	
100	J3-27	汽车式起重机 提升质量(t) 40 大型	台班	0.031	2182.801	67.67	
101	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大型	台班	0.287	553.132	158.75	
102	J3-55	门式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	0.06	806.297	48.38	
103	J4-32	轨道平车 装载质量(t) 10 中 型	台班	0.099	64.538	6.39	
104	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	0.076	168.176	12.78	
本页小计			元			3030.85	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：继续教育学院车队学生宿舍 108-110 屋顶漏水维修 标段：

第 5 页、共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
105	J7-29	立式铣床 台宽×台长(mm) 400×1250 中型	台班	0.006	252.926	1.52	
106	J7-32	立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小型	台班	0.112	9.126	1.02	
107	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小型	台班	0.117	30.102	3.52	
108	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20× 2500 中型	台班	0.111	340.621	37.81	
109	J7-57	刨边机 加工长度(mm) 9000 大型	台班	0.036	719.845	25.91	
110	J7-68	等离子切割机 电流(A) 400 小型	台班	0.019	223.367	4.24	

111	J7-71	管子切断机 管径(mm) 60 小型	台班	0.598	18.648	11.15	
112	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中型	台班	0.064	269.753	17.26	
113	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小型	台班	0.064	222.171	14.22	
114	J7-80	型钢组立机 厚度×宽度(mm) 60×800 小型	台班	0.03	204.875	6.15	
115	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径 (mm) 400 小型	台班	0.226	39.67	8.97	
116	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小型	台班	0.001	35.392	0.04	
117	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小型	台班	0.005	22.577	0.11	
118	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	1.377	88.228	121.49	
119	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小型	台班	2.964	123.096	364.86	
120	J9-29	电熔管件熔接机 直径(mm) 63 小型	台班	0.114	17.572	2.00	
121	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小型	台班	0.264	92.957	24.54	
本页小计			元			644.81	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：继续教育学院车队学生宿舍 108-110 屋顶漏水维修 标段：

第 6 页、共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
122	J9-35	二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 500 小型	台班	0.125	122.866	15.36	
123	J9-38	自动埋弧焊机 电流(A) 1200 小型	台班	0.031	192.326	5.96	
124	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m ³ /min) 1 中型	台班	0.034	52.136	1.77	
125	J12-9	组合烘箱 小型	台班	0.749	126.031	94.40	
126	JX001	其他机械费	元	46.151	0.92	42.46	

127	JX002	电焊机（综合）	台班	0.295	69.58	20.53	
		本页小计	元			180.48	
		合 计	元			45482.52	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。