

E.3: 投标总价封面

滨江公寓区给水管更换 工程

投 标 总 价

投 标 人:



(单位盖章)

湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号: 2020JJ-05

E. 8: 投标总价扉页

投 标 总 价


招 标 人: _____

工程名称: _____ 滨江公寓区给水管更换

投标总价(小写): _____ 178522.1

(大写): _____ 壹拾柒万捌仟伍佰贰拾贰元壹角零分整

投 标 人: _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____

徐旭

(签字或盖章)

编 制 人: _____

李灿

(造价人员签字盖专用章)

E.11: 工程计价总说明

总说明

工程名称: 滨江公寓区给水管更换

第1页 共1页

一、编制依据

- 1、本工程招标文件\工程量清单及设计施工图)；
- 2、国家相关法律法规，湖南省地方规定及行业规程

二、计价依据及定额消耗

湘建价(2016)160号文“关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知”；
湘建价(2017)41号文“关于增值税条件下机械费除税的说明”；
湘建价(2019)47号文“关于调整销项税额及材料除税的有关通知”；
湘建价(2019)61号湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知；
湘建价(2020)56号“关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知”
。
湘建价(2022)238号文“湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准》的通知”。

三、材料价格调差

材料价格调整参照《湘潭建设造价》2023年第5期发布的市场信息价进行调整。




E. 14: 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 滨江公寓区给水管更换 标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		157864.64	
1	直接费			140059.86	
1.1	人工费			37415.28	
1.2	材料费			96586.60	
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			6057.98	
2	管理费		6.8	9458.85	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)	2		
4	利润		6	8345.99	
二	措施项目费	1+2+3		4940.27	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	(按E. 20总价措施项目计价表计算)		252.58	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.37	4687.69	
3.1	其中安全生产费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	2.63	3658.34	
三	其他项目费	(按E. 23其他项目计价汇总表计算)		976.83	
四	税前造价	一+二+三		163781.74	
五	销项税额	四		14740.36	
单位工程建安造价		四+五		178522.10	




E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 滨江公寓区给水管更换 标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 清理地面杂草、植物,挖管沟等; 2. 土壤类别:综合; 3. 挖土深度:≤900mm; 4. 余土装车外运,不论运距及运输方式; 5. 不论挖掘方式,投标人自行考虑,结算不增加机械进出场或其他任何费用;	m3	203.49	54.55	11100.38	
2	040103001001	回填方	1. 土方回填;	m3	167.8294	18.35	3079.67	
3	010201001001	换填垫层	1. 名称:混凝土垫层 100mm厚; 2. 材料种类及配比:商品混凝土 C15;	m3	22.61	81.48	1842.26	
4	040501003001	球墨铸铁管	1. 安装部位:室外; 2. 介质:给水; 3. 材质及规格:DN250 K9球墨铸铁给水管; 4. 连接形式:橡胶圈接口; 5. 管道检验及试验要求:管道冲洗、消毒、压力实验; 6. 品牌要求:新兴铸管(需提供样品); 7. 含管材、管件、接口等全部内容;	m	266.00	358.33	95315.78	
5	040504001001	阀门井	1. 部位:新安主管与每栋楼支管连接处; 2. 规格:综合; 3. 含:挖土方、混凝土垫层、砌筑、抹灰、井盖等全部内容;	座	3.00	4498.39	13495.17	
6	040501014001	法兰阀门	1. 新旧管连接(新安主管与每栋楼支管连接); 2. 法兰、阀门及配件等安装;	处	3.00	5114.94	15344.82	
本页合计							140178.08	

注: 1. 本表工程量清单项目综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。



E.18: 部分分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 滨江公寓区给水管更换 标段:

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	040501014002	新旧管连接	1. 与原有主管连接;	处	1.00	17686.56	17686.56	
本页合计							17686.56	
合 计							157864.64	



注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量与综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 滨江公寓区给水管更换 标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16	252.58	
					252.58	

注: 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 滨江公寓区给水管更换 标段:

第1页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	37415.279	1.00	37415.28	
2	01010300003	螺纹钢 HRB400 Φ10以外	kg	294.00	3.72	1093.68	
3	01090100002	圆钢 Φ10以内	kg	114.00	3.91	445.74	
4	02010300004	石棉橡胶板 δ 1mm-6mm	kg	2.138	8.85	18.92	
5	02290500005	油麻	kg	21.867	7.52	164.44	
6	03010500132	精制六角螺栓带帽带垫 M12×65	套	136.00	0.75	102.00	
7	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	24.492	6.02	147.44	
8	03130700003	钢锯条	条	3.36	0.71	2.39	
9	03210100038	圆钉	kg	12.372	6.50	80.42	
10	03210700012	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	4.612	5.35	24.67	
11	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	535.333	0.348	186.30	
12	04010500001	硅酸盐膨胀水泥	kg	164.33	1.40	230.06	
13	04030400001	粗净砂	m ³	0.093	197.40	18.36	
14	04031100003	河砂 综合	m ³	2.147	191.65	411.47	
15	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	2.658	579.15	1539.38	
16	05030100002	杉木锯材	m ³	0.288	1830.00	527.04	
17	05030400005	木枋	m ³	0.014	1780.00	24.92	
18	13010500004	环氧面漆	kg	2.58	23.94	61.77	
19	13010900007	环氧底漆	kg	1.44	16.50	23.76	
20	14352300008	稀释剂	kg	0.84	13.20	11.09	
21	14390700001	乙炔气	kg	5.112	17.15	87.67	
22	14390900001	氧气	m ³	15.336	5.87	90.02	
23	20010300015	碳钢平焊法兰 DN200 1.6MPa	片	6.00	94.69	568.14	
24	33330900001	塑钢踏步	个	15.00	34.53	517.95	
25	34110100002	水	t	26.337	3.92	103.24	
26	36010500004	防盗铸铁井盖井座 Φ800	套	3.00	406.00	1218.00	
27	88010500001	其他材料费	元	512.172	1.00	512.17	
28	80210400001	商品混凝土(砾石) C10	m ³	1.248	449.24	560.65	
		本页小计	元			46186.97	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 滨江公寓区给水管更换 标段:

第2页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
29	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m ³	2.284	449.24	1026.06	
30	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m ³	2.895	470.48	1362.04	
31	WJJ171101005~1	DN250 K9球墨铸铁给水管	m	267.00	295.24	78829.08	
32	WJJ180101035~1	铸铁插盘短管 250	个	1.00	205.10	205.10	WJJ180114-03
33	WJJ180101048~1	铸铁三通 250	个	1.00	320.14	320.14	WJJ180116-03
34	WJJ180901073~2	三通 DN250×250(不停水连接)	个	3.00	317.52	952.56	
35	WJJ190001034	法兰阀门 DN250	个	4.00	1280.00	5120.00	WJJ190009
36	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型	台班	13.007	28.26	367.58	
37	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	1.558	712.65	1110.31	
38	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中型	台班	0.48	470.09	225.64	
39	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.888	497.89	442.13	
40	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大型	台班	0.989	1180.20	1167.22	
41	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.026	535.47	13.92	
42	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	0.363	182.80	66.36	
43	J6-20	混凝土振动器 平板式 小型	台班	0.405	11.22	4.54	
44	J6-21	混凝土振动器 插入式 小型	台班	0.105	11.19	1.17	
45	J7-65	开孔机 开孔直径(mm) 200 小型	台班	3.24	176.05	570.40	
46	J8-10	污水泵 出口直径(mm) 70 小型	台班	1.44	83.12	119.69	
47	J9-10	直流弧焊机 容量(kV·A) 20 小型	台班	4.341	82.46	357.96	
48	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm ³) 60×50×75 小型	台班	0.408	30.63	12.50	
49	J10-3	柴油发电机组 功率(kW) 50 小型	台班	2.472	646.42	1597.95	
		本页小计	元			93872.36	
		合 计	元			140059.33	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

