

双峰县名亮涂装工程有限公司



商粮局办公楼一楼雨棚施工项目预算表

序号	项目名称	单位	数量	人工	材料	金额	备注
1	拉杆打孔	个	20	65	0	1300	机械打孔+人工
2	拉杆	根	5	168	383.2	2756	3MM厚度*40MM*80MM方钢拉杆
3	焊拉杆底座	个	5	68	98.2	831	材料+人工
4	主龙骨	米	42.5	88	256.5	14641.25	200MM工字钢+人工
5	副骨架	平方	98	50	220	26460	3MM厚度40MM*80MM方钢+人工
6	五金配件安装	项	1	200	625.2	825.2	材料、人工
7	铝板	m ²	98	50	255	29890	1.5mm. 深灰色, 定制
8	防水结构胶	m ²	98	15	10	2450	铝板伸缩缝隙打胶
9	接线开槽	项I	1	756.3	10	766.3	人工
10	布电线	项	1	470	680	1150	2.5m ² 灯线和+线管+人工
11	led筒灯	个	6	20	105	750	专业门头筒灯15CM
12	脚手架	项	1	0	1800	1800	机械、人工

13	吊车装配	项	1	980	0	980	地面焊接好整体龙骨架吊车装配
14	装配人工	项	1	680	0	680	人工+焊接+组装
15	铝板加工费	m²	98	20	0	1960	按现场尺寸加工
16	顶面铝塑板	m²	42.5	80	158.2	10123.5	自攻螺丝安装在固龙骨+人工+材料
17	焊排水沟	米	9	20	135	1395	不锈钢板+人工材料
18	安装排水管	米	15.5	30	30	930	75排水管+配件+围墙角下地面+人工+材料
合计						99688.25	


甲方（签章）：

日期：


 2023.5.6

乙方（签章）：

日期：


 2023.5.6