

招标控制价费用表

工程名称：海宁市斜桥镇庆云中心小学田径场改造项目

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	海宁市斜桥镇庆云中心小学田径场改造项目	247534.03				20438.59	
1.1	田径场改造项目	247534.03				20438.59	
合计		247534.03				20438.59	

单位工程招标控制价费用表

工程名称：海宁市斜桥镇庆云中心小学田径场改造项目-田径场改造项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ （分部分项工程数量 \times 综合单价）	227095.44	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ 分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ （技术措施工程数量 \times 综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ 技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ 计日工（暂估数量 \times 综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程（暂估金额 \times 费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数 \times 费率		
5	增值税	计算基数 \times 费率	20438.59	
6	小计	1+2+3+4+5	247534.03	
7	下浮	6 \times 下浮率		
招标控制价合计		6-7	247,534.03	

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：海宁市斜桥镇庆云中心小学田径场改造项目-田径场改造项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
		[请输入分部名称]					227095.44					
1	040203009001	弹性面层（新做面层）	1. 合成胶粒拌聚氨酯胶水喷涂摩擦层2-3遍，配比不大于1.2:1，总厚度3-4mm，防滑胶粒高聚物含量≥20% 2. 清理、划线	m2	1922.18	108	207595.44					
2	040203009002	弹性面层（旧面层处理）	1. 现状跑道出现较大裂缝、较多部位老化变色、表面防滑性能下降等中等程度的损坏，进行局部的修复、重铺面层等 2. 清洁、打磨和喷涂面层处理	m2	300	65	19500					
本页小计								227095.44				
合 计								227095.44				