

E. 18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 监管支队长桥大院临东七线围墙改造

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	1	监管支队长桥大院临东七线围墙改造						
	1.1	拆除工程						
1	011607001001	琉璃瓦拆除	1. 拆除围墙顶部琉璃瓦 2. 厚度: 100mm 3. 垃圾外运30KM	m ²	75.6			
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体材质: 拆除原有眠砖墙 (砂浆M2.5以上) 2. 拆除高度: 4m 3. 砖墙厚度: 280mm 4. 建筑垃圾外运30KM	m ³	91.73			
3	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体材质: 拆除基础墙 2. 拆除高度: 600mm 3. 砖墙厚度: 按照设计图纸 4. 建筑垃圾外运30KM	m ³	32.4			
4	011602001001	混凝土垫层拆除	1. 拆除C15砼垫层 2. 垫层厚度: 100mm 3. 垃圾外运30KM	m ³	13.5			
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 普坚土 2. 挖土深度: 1.5m 以内	m ³	86.4			
6	010103001002	回填方	1. 名称: 槽、坑回填土 2. 密实度要求: 夯填 3. 填方材料品种: 素土 4. 填方粒径要求: 按设计要求 5. 其他: 综合回填方式、压实系数达到设计要求	m ³	86.4			
7	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 综合各类机械 2. 机械设备规格型号: 综合各类机械	项	1			
	1.2	建筑工程						
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 现浇商品砼 2. 混凝土强度等级: C15 3. 其他: 商品砼, 含泵送、制作、运输、浇捣养护等一切工作内容	m ³	13.5			

E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 监管支队长桥大院临东七线围墙改造

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	010501002001	挡土墙基础	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m ³	24.3			
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:①檐口高度50m以内;②商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m ³	8.1			
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:商品砼,含垂直运输、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m ³	5.87			
12	010507007001	压顶	1. 混凝土种类:压顶 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:商品砼,含垂直运输、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m ³	16.8			
13	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结普通砖 尺寸按设计要求 2. 墙体类型:页岩多孔砖 厚240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m ³	78.65			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格::HRB400 直径8mm 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	1.43			
15	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格::HRB400 直径10mm 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	1.01			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格::HRB400 直径14mm 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	3.65			
17	011702001001	基础	1. 基础类型:综合考虑 2. 其他:①垫层模板②含模板制作、安装、拆除等	m ²	18			

E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 监管支队长桥大院临东七线围墙改造

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
18	011702001002	基础	1. 基础类型:带形基础有筋 2. 其他:含模板制作、安装、拆除等	m2	54.5			
19	011702008001	圈梁	1. 梁截面形状:综合考虑 2. 其他:含模板制作、安装、拆除等	m2	54.1			
20	011702003001	构造柱	1. 其他:含模板制作、安装、拆除等	m2	97.91			
21	011702017002	拱板	1. 其他:含模板制作、安装、拆除等	m2	128			
22	011702025002	其他现浇构件	1. 构件类型:压顶 2. 其他:含模板制作、安装、拆除等	m2	144			
23	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:15m以内 3. 脚手架材质:钢管架	m2	360			
	1.3	装饰工程						
24	020603003001	琉璃屋脊	按照设计图纸	m	108			
25	020603001001	琉璃屋面	按照设计图纸	m2	79.2			
26	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆DP M20.0 3. 素水泥浆遍数:界面砂浆一道	m2	756.1			
27	010607005001	钢丝网加固	1. 材料品种、规格:热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	756.1			
28	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:10厚干粉类聚合物抗裂水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布 3. 油漆品种、刷漆遍数:刮腻子2遍,封闭底漆,氟碳金属漆 4. 部位:外墙	m2	756.1			
29	011701002002	改架工	按照设计图纸	m2	423			

E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 监管支队长桥大院临东七线围墙改造

标段:

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	1.4	绿化恢复						
30	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:草皮; 2. 铺种方式:满铺; 3. 养护期:成活期养护一年; 4. 其他:含整理地形、浇水、防晒覆盖;	m2	382			
	1.5	开裂处修复						
31	04B004001	施工围挡	按照设计图纸, 自行考虑	m	90			
32	011604002001	立面抹灰层拆除	按照设计图纸	m2	63.168			
33	010903004001	墙面变形缝	按照设计图纸	m	52.64			
34	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆DP M20.0 3. 素水泥浆遍数:界面砂浆一道	m2	63.2			
35	010607005003	钢丝网加固	1. 材料品种、规格:热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	63.2			
36	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:10厚干粉类聚合物抗裂水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布 3. 油漆品种、刷漆遍数:刮腻子2遍,封闭底漆,氟碳金属漆 4. 部位:外墙	m2	63.2			

注:1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。