

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
1	040504001001	电缆井（100808）	1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土 2.换填地基 垫层 混凝土~ 换:商品混凝土（碎石） C10 3.非定型井砌筑 砖砌 矩形 4.现浇混凝土梁 圈梁~ 换:商品混凝土（碎石） C20 5.现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板 6.现浇混凝土模板 圈梁 直形 木模板 木支撑 7.非定型井砖墙抹灰 井内侧~ 换:水泥砂浆 1：2.5 8.铁件及钢筋连接 铁件 9.预制混凝土构件制作 井盖板~ 换:商品混凝土（碎石） C25 10.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8 11.人工填土夯实 槽、坑 12.自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):10 13.户外接地母线敷设（截面mm2以内） 400 14.塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 125	座	16.00			
1.1	D1-43	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土		1000m3	0.06829			
1.2	A2-10换	换填地基 垫层 混凝土~ 换:商品混凝土（碎石） C10		10m3	0.39776			
1.3	D5-1882换	非定型井砌筑 砖砌 矩形		10m3	0.96304			
1.4	A5-100换	现浇混凝土梁 圈梁~ 换:商品混凝土（碎石） C20		10m3	0.43776			
1.5	A19-9	现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板		100m²	0.10112			
1.6	A19-27	现浇混凝土模板 圈梁 直形 木模板 木支撑		100m²	0.3648			
1.7	D5-1886换	非定型井砖墙抹灰 井内侧~ 换:水泥砂浆 1：2.5		100m²	1.16736			
1.8	A5-56	铁件及钢筋连接 铁件		t	1.5536			
1.9	A5-141换	预制混凝土构件制作 井盖板~ 换:商品混凝土（碎石） C25		10m3	1.20			
1.10	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0.112			
1.11	D1-21	人工填土夯实 槽、坑		100m3	0.40066			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
1. 12	D1-59 + D1-60 *9换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):10		1000m3	0. 02823			
1. 13	C4-901	户外接地母线敷设（截面mm2以内） 400		10m	1. 60			
1. 14	D5-219	塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 125		100m	0. 08			
2	040504001003	电缆井（201212）	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土 2. 换填地基 垫层 混凝土~ 换:商品混凝土（碎石） C10 3. 非定型井砌筑 砖砌 矩形 4. 现浇混凝土梁 圈梁~ 换:商品混凝土（碎石） C20 5. 现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板 6. 现浇混凝土模板 圈梁 直形 木模板 木支撑 7. 非定型井砖墙抹灰 井内侧~ 换:水泥砂浆 1：2. 5 8. 铁件及钢筋连接 铁件 9. 预制混凝土构件制作 井盖板~ 换:商品混凝土（碎石） C25 10. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8 11. 普通钢筋 圆钢 直径(mm) 10 12. 人工填土夯实 槽、坑	座	6. 00			
2. 1	D1-43	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土		1000m3	0. 06589			
2. 2	A2-10换	换填地基 垫层 混凝土~ 换:商品混凝土（碎石） C10		10m3	0. 45348			
2. 3	D5-1882换	非定型井砌筑 砖砌 矩形		10m3	1. 00686			
2. 4	A5-100换	现浇混凝土梁 圈梁~ 换:商品混凝土（碎石） C20		10m3	0. 26856			
2. 5	A19-9	现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板		100m²	0. 08208			
2. 6	A19-27	现浇混凝土模板 圈梁 直形 木模板 木支撑		100m²	0. 2208			
2. 7	D5-1886换	非定型井砖墙抹灰 井内侧~ 换:水泥砂浆 1：2. 5		100m²	1. 05984			
2. 8	A5-56	铁件及钢筋连接 铁件	t	1. 1376				
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
2.9	A5-141换	预制混凝土构件制作 井盖板~换:商品混凝土（碎石） C25	13. 自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):10 14. 户外接地母线敷设（截面mm2以内） 400 15. 塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 125	10m3	0.18			
2.10	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0.0366			
2.11	A5-3	普通钢筋 圆钢 直径(mm) 10		t	0.1326			
2.12	D1-21	人工填土夯实 槽、坑		100m3	0.31355			
2.13	D1-59 + D1-60*9换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):10		1000m3	0.06135			
2.14	C4-901	户外接地母线敷设（截面mm2以内） 400		10m	1.20			
2.15	D5-219	塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 125		100m	0.03			
3	040501004007	埋管（混凝土包封）5*Φ50	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土 2. 垫层 混凝土~ 换:商品混凝土（碎石） C15 3. 基础 满包混凝土加固~ 换:商品混凝土（碎石） C25~ 换:商品混凝土（碎石） C30 4. 人工填土夯实 槽、坑 5. 塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 90 6. 管枕 Φ50	m	60.00			
3.1	D1-43	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土		1000m3	0.03158			
3.2	D5-5换	垫层 混凝土~ 换:商品混凝土（碎石） C15		10m3	0.336			
3.3	D5-11换	基础 满包混凝土加固~ 换:商品混凝土（碎石） C25~ 换:商品混凝土（碎石） C30		10m3	1.0836			
3.4	D1-21	人工填土夯实 槽、坑		100m3	0.1344			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
3.5	D5-213	塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) 75	7. 自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):10	100m	3.00			
3.6	ZC69660661	管枕 Φ50		套	150.00			
3.7	D1-59 + D1-60*9换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):10		1000m3	0.01478			
4	040501004008	埋管(混凝土包封) 4*Φ50	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土 2. 垫层 混凝土~ 换:商品混凝土(碎石) C15 3. 基础 满包混凝土加固~ 换:商品混凝土(碎石) C25~ 换:商品混凝土(碎石) C30 4. 人工填土夯实 槽、坑 5. 塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 90 6. 管枕 Φ50 7. 自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):10	m	75.00			
4.1	D1-43	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土		1000m3	0.03948			
4.2	D5-5换	垫层 混凝土~ 换:商品混凝土(碎石) C15		10m3	0.42			
4.3	D5-11换	基础 满包混凝土加固~ 换:商品混凝土(碎石) C25~ 换:商品混凝土(碎石) C30		10m3	1.3695			
4.4	D1-21	人工填土夯实 槽、坑		100m3	0.168			
4.5	D5-213	塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) 75		100m	3.00			
4.6	ZC69660661	管枕 Φ50		套	150.00			
4.7	D1-59 + D1-60*9换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):10		1000m3	0.01848			
5	040501004009	埋管(混凝土包封) 3*Φ50	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土	m	99.00			
本页合计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
5. 1	D1-43	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土	2. 垫层 混凝土~ 换:商品混凝土(碎石) C15 3. 基础 满包混凝土加固~ 换:商品混凝土(碎石) C25~ 换:商品混凝土(碎石) C30 4. 人工填土夯实 槽、坑 5. 塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 90 6. 管枕 Φ50 7. 自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):10	1000m3	0. 04546			
5. 2	D5-5换	垫层 混凝土~ 换:商品混凝土(碎石) C15		10m3	0. 5544			
5. 3	D5-11换	基础 满包混凝土加固~ 换:商品混凝土(碎石) C25~ 换:商品混凝土(碎石) C30		10m3	1. 16127			
5. 4	D1-21	人工填土夯实 槽、坑		100m3	0. 22176			
5. 5	D5-213	塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) 75		100m	2. 97			
5. 6	ZC69660661	管枕 Φ50		套	148. 50			
5. 7	D1-59 + D1-60 *9换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):10		1000m3	0. 01774			
6	040501004010	埋管(混凝土包封) 2*Φ50	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土 2. 垫层 混凝土~ 换:商品混凝土(碎石) C15 3. 基础 满包混凝土加固~ 换:商品混凝土(碎石) C25~ 换:商品混凝土(碎石) C30 4. 人工填土夯实 槽、坑	m	83. 00			
6. 1	D1-43	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土		1000m3	0. 02995			
6. 2	D5-5换	垫层 混凝土~ 换:商品混凝土(碎石) C15		10m3	0. 3652			
6. 3	D5-11换	基础 满包混凝土加固~ 换:商品混凝土(碎石) C25~ 换:商品混凝土(碎石) C30		10m3	0. 77107			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
6.4	D1-21	人工填土夯实 槽、坑	5. 塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 90 6. 管枕 Φ50 7. 自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):10	100m3	0.14608			
6.5	D5-213	塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) 75		100m	1.66			
6.6	ZC69660661	管枕 Φ50		套	83.00			
6.7	D1-59 + D1-60 *9换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):10		1000m3	0.01169			
	本页合计							
	合 计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第1页 共9页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
		10kV部分						
1	030410004001	杆上设备	1. 杆上变配电设备安装 跌落式熔断器~在丘陵施工 2. 熔断器 AC10kV，跌落式，100A, 200A, 复合材料. 负荷型 3. 熔断器安装架 RJ7-170 4. 杆上变配电设备安装 避雷器~在丘陵施工 5. 10kv避雷器 HY5WZ(S)-17/50 6. 10kV以下横担安装 铁、木横担 单根~在丘陵施工 7. 单熔断器担F245 RDD-23/7007 8. 单避雷器担F255 DGD-23/7007 9. 引线横担F215 RDD-23/7007 10. 高压绝缘罩 10kV 11. 低压绝缘罩 1kV 12. 柱式瓷瓶 R5ET105L 13. C型线夹 JC-1 14. 导线架设 绝缘铝绞线（截面mm2以下） 95 15. 高压绝缘线 JKLYJ-10/50 16. 导线架设 绝缘铝绞线（截面mm2以下） 240 17. 低压绝缘线 JKLYJ-1/300 18. 变压器侧装托架及低压出线 ZJ5-800	项	1.00			
1.1	C4-1045换	杆上变配电设备安装 跌落式熔断器~在丘陵施工		组	1.00			
1.2	SB87792305	熔断器 AC10kV，跌落式，100A, 200A, 复合材料. 负荷型		组	1.00			
1.3	ZC89730540	熔断器安装架 RJ7-170		块	2.00			
1.4	C4-1046换	杆上变配电设备安装 避雷器~在丘陵施工		组	1.00			
1.5	SB76993591	10kv避雷器 HY5WZ(S)-17/50		组	1.00			
1.6	C4-1000换	10kV以下横担安装 铁、木横担单根~在丘陵施工		组	3.00			
1.7	ZC65123934	单熔断器担F245 RDD-23/7007		套	1.00			
1.8	ZC72147693	单避雷器担F255 DGD-23/7007		套	1.00			
1.9	ZC11512532	引线横担F215 RDD-23/7007		套	1.00			
1.10	ZC84376275	高压绝缘罩 10kV		只	3.00			
1.11	ZC54935693	低压绝缘罩 1kV		只	2.00			
1.12	ZC23029199	柱式瓷瓶 R5ET105L	只	6.00				
		本页合计						

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中： 暂估价	
1.13	ZC19052445	C型线夹 JC-1	19. 压板 YB5-460P 20. 设备线夹-变压器线夹 SG-4 21. 设备线夹-变压器线夹 SL-2 22. 变压器双杆支持架 [14-300 23. 电缆卡抱 KBG4-90 24. 压铜接线端子 导线截面（mm2以内） 300 25. 压铜接线端子 导线截面（mm2以内） 70 26. 螺栓（不锈钢） M10*30 27. 螺栓（不锈钢） M12*30	副	3.00				
1.14	C4-1031	导线架设 绝缘铝绞线（截面mm2以下） 95		km/单线	0.04				
1.15	ZC43260129	高压绝缘线 JKLYJ-10/50		米	40.00				
1.16	C4-1033	导线架设 绝缘铝绞线（截面mm2以下） 240		km/单线	0.03				
1.17	ZC32818026	低压绝缘线 JKLYJ-1/300		米	30.00				
1.18	ZC45183424	变压器侧装托架及低压出线 ZJ5-800		副	2.00				
1.19	ZC37661970	压板 YB5-460P		块	4.00				
1.20	ZC53317375	设备线夹-变压器线夹 SG-4		只	8.00				
1.21	ZC19782309	设备线夹-变压器线夹 SL-2		只	8.00				
1.22	ZC77195637	变压器双杆支持架 [14-300		副	1.00				
1.23	ZC40245844	电缆卡抱 KBG4-90		块	8.00				
1.24	C4-400	压铜接线端子 导线截面（mm2以内） 300		10个	0.80				
1.25	C4-396	压铜接线端子 导线截面（mm2以内） 70		10个	1.50				
1.26	ZC22246574	螺栓（不锈钢） M10*30		套	4.00				
	本页合计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
1. 27	ZC36248391	螺栓（不锈钢） M12*30		套	2. 00			
2	030409001001	接地装置	1. 角钢接地极制作、安装 坚土 2. 户外接地母线敷设（截面mm2以内） 400 3. 不锈钢扎带（自锁） 16*1300 4. 接地网调试	项	1. 00			
2. 1	C4-894	角钢接地极制作、安装 坚土		根	4. 00			
2. 2	C4-901	户外接地母线敷设（截面mm2以内） 400		10m	13. 20			
2. 3	ZC68710685	不锈钢扎带（自锁） 16*1300		条	4. 00			
2. 4	C4-1098	接地网调试		系统	1. 00			
3	030414001001	电力变压器系统		系统	1. 00			
3. 1	C4-1055	10kV以下电力变压器系统调试（容量kV·A以下） 560	1. 10kV以下电力变压器系统调试（容量kV·A以下） 560 2. 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) 3. 避雷器调试（kV以下） 10	系统	1. 00			
3. 2	C4-1061	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)		系统	1. 00			
3. 3	C4-1094	避雷器调试（kV以下） 10		组	1. 00			
4	031301018002	工地运输	1. 工地运输 汽车运输 装卸~在丘陵施工 2. 工地运输 汽车运输 运输~在丘陵施工 3. 工地运输 人力运输 平均运距200m以内~在丘陵施工	项	1. 00			
4. 1	C4-974换	工地运输 汽车运输 装卸~在丘陵施工		10t	0. 55			
4. 2	C4-975换	工地运输 汽车运输 运输~在丘陵施工		10t/km	3. 30			
		本页合计						

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
4.3	C4-972换	工地运输 人力运输 平均运距200m以内~在丘陵施工		10t/km	0.055			
5	031301018004	拆除工程	1. 杆上变配电设备安装 变压器 容量（kV·A以下） 320~在丘陵施工~ 人工*0.5 材料*0 机械*0.5 主设*0 其他费*0 2. 杆上变配电设备安装 跌落式熔断器~在丘陵施工~ 人工*0.5 材料*0 机械*0.5 主设*0 其他费*0 3. 杆上变配电设备安装 避雷器~在丘陵施工~ 人工*0.5 材料*0 机械*0.5 主设*0 其他费*0 4. 杆上变配电设备安装 配电箱~在丘陵施工~ 人工*0.5 材料*0 机械*0.5 主设*0 其他费*0 5. 10kV以下横担安装 铁、木横担 单根~在丘陵施工~ 人工*0.5 材料*0 机械*0.5 主设*0 其他费*0	项	1.00			
5.1	C4-1044*A0.5*B0*C0.5*E0*D0换	杆上变配电设备安装 变压器 容量（kV·A以下） 320~在丘陵施工~ 人工*0.5 材料*0 机械*0.5 主设*0 其他费*0		台	1.00			
5.2	C4-1045*A0.5*B0*C0.5*E0*D0换	杆上变配电设备安装 跌落式熔断器~在丘陵施工~ 人工*0.5 材料*0 机械*0.5 主设*0 其他费*0		组	1.00			
5.3	C4-1046*A0.5*B0*C0.5*E0*D0换	杆上变配电设备安装 避雷器~在丘陵施工~ 人工*0.5 材料*0 机械*0.5 主设*0 其他费*0		组	1.00			
5.4	C4-1049*A0.5*B0*C0.5*E0*D0换	杆上变配电设备安装 配电箱~在丘陵施工~ 人工*0.5 材料*0 机械*0.5 主设*0 其他费*0		台	1.00			
5.5	C4-1000*A0.5*B0*C0.5*E0*D0换	10kV以下横担安装 铁、木横担 单根~在丘陵施工~ 人工*0.5 材料*0 机械*0.5 主设*0 其他费*0		组	1.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
		0.4kV部分						
6	030410001002	电杆组立	1.电杆组立 单杆 混凝土杆（m以内） 11~在丘陵施工~线路一次施工工程量5根电杆以内 2.拉盘安装~在丘陵施工 3.普通拉线制作、安装（截面mm2以内） 70~在丘陵施工 4.水平及弓形拉线制作、安装（截面mm2以内） 70（弓形）~在丘陵施工~ 换:拉盘环LH-24~ 换:拉盘环LH-24~ 换:拉线抱箍LBG-200	项	1.00			
6.1	C4-989换	电杆组立 单杆 混凝土杆（m以内） 11~在丘陵施工~线路一次施工工程量5根电杆以内		根	1.00			
6.2	C4-984换	拉盘安装~在丘陵施工		块	4.00			
6.3	C4-1017换	普通拉线制作、安装（截面mm2以内） 70~在丘陵施工		根	2.00			
6.4	C4-1020换	水平及弓形拉线制作、安装（截面mm2以内） 70（弓形）~在丘陵施工~ 换:拉盘环LH-24~ 换:拉盘环LH-24~ 换:拉线抱箍LBG-200		根	2.00			
7	030410002002	横担组装	1.1kV以下横担 四线 双根~在丘陵施工 2.1kV以下横担 四线 单根~在丘陵施工 3.进户线横担 两端埋设式 四线~在丘陵施工 4.联结金具-直角挂板 Z-7 5.联结金具-碗头挂板 WS-7 6.联结金具-球头挂环 Q-7 7.交流盘形悬式瓷绝缘子 U70B/146,255,320 8.耐张线夹-楔型绝缘 NXL-3 9.接续金具-铜绞线C型线夹 JC-3-3,120/70	项	1.00			
7.1	C4-1006换	1kV以下横担 四线 双根~在丘陵施工		组	4.00			
7.2	C4-1005换	1kV以下横担 四线 单根~在丘陵施工		组	3.00			
7.3	C4-1014换	进户线横担 两端埋设式 四线~在丘陵施工		根	2.00			
7.4	ZC63931564	联结金具-直角挂板 Z-7		只	20.00			
		本页合计						

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中： 暂估价	
7.5	ZC21577888	联结金具-碗头挂板 WS-7	10. 接续金具-铜绞线C型线夹 JC-3-5, 120/120 11. 穿刺接地挂环 12. 蝶式绝缘子 ED-1 13. 螺栓 M16×130 14. 针式瓷绝缘子 P-6T, 120, 150	只	20.00				
7.6	ZC24063068	联结金具-球头挂环 Q-7		只	20.00				
7.7	ZC43730317	交流盘形悬式瓷绝缘子 U70B/146, 255, 320		片	20.00				
7.8	ZC52338518	耐张线夹-楔型绝缘 NXL-3		只	20.00				
7.9	ZC53660668	接续金具-铜绞线C型线夹 JC-3-3, 120/70		付	8.00				
7.10	ZC39958192	接续金具-铜绞线C型线夹 JC-3-5, 120/120		付	16.00				
7.11	ZC53598446	穿刺接地挂环		付	8.00				
7.12	ZC67121777	蝶式绝缘子 ED-1		只	16.00				
7.13	ZC84517018	螺栓 M16×130		件	16.00				
7.14	ZC15739387	针式瓷绝缘子 P-6T, 120, 150		只	12.00				
8	030410003002	导线架设	1. 导线架设 绝缘铝绞线（截面mm2以下） 150~在丘陵施工 2. 铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下） 70	项	1.00				
8.1	C4-1032换	导线架设 绝缘铝绞线（截面mm2以下） 150~在丘陵施工		km/单线	0.821				
8.2	C4-757	铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下） 70		100m	0.93				
	本页合计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
8.3	C4-756换	铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下） 35~实际芯数(适用于5芯及以上电缆):5~10mm2及以下三芯及三芯连地	3. 铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下） 35~实际芯数(适用于5芯及以上电缆):5~10mm2及以下三芯及三芯连地 4. 成套配电箱安装 半周长（m） 1.5 5. 低压电缆分支箱 一进五出 6. 低压电缆分支箱 一进四出 7. 低压电缆分支箱 一进三出 8. 压铜接线端子 导线截面（mm2以内） 70 9. 压铜接线端子 导线截面（mm2以内） 35 10. 压铜接线端子 导线截面（mm2以内） 16 11. 压铜接线端子 导线截面（mm2以内） 16 12. 10kV以下终端头户内热缩式电力电缆终端头制作、安装（截面mm2以下） 35~实际芯数(适用于5芯及以上电缆):5~10mm2及以下三芯及三芯连地 13. 10kV以下终端头户内热缩式电力电缆终端头制作、安装（截面mm2以下） 120 14. 绝缘胶布	100m	8.47			
8.4	C4-315	成套配电箱安装 半周长（m） 1.5		台	4.00			
8.5	SB84057403	低压电缆分支箱 一进五出		台	2.00			
8.6	SB60655525	低压电缆分支箱 一进四出		台	1.00			
8.7	SB44183536	低压电缆分支箱 一进三出		台	1.00			
8.8	C4-396	压铜接线端子 导线截面（mm2以内） 70		10个	3.20			
8.9	C4-395	压铜接线端子 导线截面（mm2以内） 35		10个	0.80			
8.10	C4-394	压铜接线端子 导线截面（mm2以内） 16		10个	24.00			
8.11	C4-394	压铜接线端子 导线截面（mm2以内） 16		10个	6.00			
8.12	C4-802换	10kV以下终端头户内热缩式电力电缆终端头制作、安装（截面mm2以下） 35~实际芯数(适用于5芯及以上电缆):5~10mm2及以下三芯及三芯连地		个	60.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
8.13	C4-803	10kV以下终端头户内热缩式电力电缆终端头制作、安装（截面mm ² 以下） 120		个	8.00			
8.14	ZC10511453	绝缘胶布		卷	32.00			
9	030411001001	配管	1. 硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构明配 公称口径（mm以内） 100 2. 硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构明配 公称口径（mm以内） 50	m	102.00			
9.1	C4-1320换	硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构明配 公称口径（mm以内） 100		100m	0.12			
9.2	C4-1317换	硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构明配 公称口径（mm以内） 50		100m	0.90			
10	031301018005	其他材料	1. 杆号牌	项	1.00			
10.1	ZC83379602	杆号牌		块	1.00			
11	031301018006	工地运输	1. 工地运输 汽车运输 装卸~在丘陵施工 2. 工地运输 汽车运输 运输~在丘陵施工 3. 工地运输 人力运输 平均运距200m以内~在丘陵施工	项	1.00			
11.1	C4-974换	工地运输 汽车运输 装卸~在丘陵施工		10t	0.11			
11.2	C4-975换	工地运输 汽车运输 运输~在丘陵施工		10t/km	0.66			
11.3	C4-972换	工地运输 人力运输 平均运距200m以内~在丘陵施工		10t/km	0.011			
12	031301018007	电杆、拉盘土方开挖	1. 土石方工程 普通土~在丘陵施工	项	1.00			
本页合计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第9页 共9页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
12.1	C4-976换	土石方工程 普通土~在丘陵施工		10m3	2.214			
13	031301018008	拆除工程	1. 1kV以下横担 四线 单根~在丘陵施工~ 人工*0.5 材料*0 机械*0.5 主设*0 其他费*0 2. 导线架设 绝缘铝绞线（截面mm2以下） 95~在丘陵施工~ 人工*0.5 材料*0 机械*0.5 主设*0 其他费*0	项	1.00			
13.1	C4-1005*A0.5*B0*C0.5*E0*D0换	1kV以下横担 四线 单根~在丘陵施工~ 人工*0.5 材料*0 机械*0.5 主设*0 其他费*0		组	4.00			
13.2	C4-1031*A0.5*B0*C0.5*E0*D0换	导线架设 绝缘铝绞线（截面mm2以下） 95~在丘陵施工~ 人工*0.5 材料*0 机械*0.5 主设*0 其他费*0		km/单线	0.821			
	本页合计							
	合 计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。