

南金乡中学操场油砂铺设与基础硬化工程项目

工程名称：南金乡中学操场油砂铺设与基础硬化工程项目

序号	分项工程名称	单位	数量	预算限价	预算最高限价	备注
一	地面基础地面机械清除、干沙浆压平压实、2%坡度处理、教学楼厕所化粪池清污等。	批	1.000	81850	81850.00	1、地面下陷损坏水泥坪用挖机清除、并用干沙浆压平压实、2、教学楼后化粪池盖板加14MM钢筋进行混凝土加固。3、按学校实际需求将原地面排水盖板加高维修含完小道路）4、地面进行标高2%坡度处理。5、厕所化粪池清污清渣。
二	校园内所有指定地方地平铺6cm厚细砂面层沥青油砂地面（含完小进校公路）	平方米	2486.000	80.00	198880.00	平均不低于6cm厚细油砂铺设，在原硬化地面上先进行地面和缝隙处理后再喷底油，沥青铺设规范要求需严格遵循《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）及相关标准
四	教学楼一楼走廊（含左右两侧）用3cm厚花岗火烧板铺设（含基础工程）	平方米	95.000	220.00	20900.00	含材料、人工费、和原破损地（墙）面人工清运和10cm厚C25混凝土垫层。所发生的一切费用
五	教学楼1楼走道更换3cm火烧板石材台阶（3阶）（42*3）	米	126.000	180.00	22680.00	含材料、人工费、和原破损地（墙）面人工清运和10cm厚C25混凝土垫层。所发生的一切费用
六	门卫室后面加修厕所1间	平方米	7.000	1400.00	9800.00	含地面处理、四方砌墙粉刷、内墙面贴400mm*88mm瓷砖、地面贴地砖，1个1m*1.2m铝合金窗（带金钢纱窗和防护窗），在原门卫室开一个门洞，加装0.8m*2.0m铝合金卫生间门（含破损墙面进行修复），吊铝扣板顶，用4cm*6C热镀锌管做檩条，盖优质3mm厚树脂瓦，滴水用镀锌水槽接至指定地方，安装优质蹲便器和洗手台，排给水、电安装（含花洒、龙头和灯、开关、插座等），排给水接到学校指定的地方。安装60升品牌热水器。（材料排水管为110mmPVC管、给水材料25PPR电融管、电线为2.5mm铜线）
七	操场至大门排水管道	米	34.200	280.00	9576.00	300mm波纹管入地500mm，含人工在原地面开槽、机械、垃圾清运、混凝土回填、二处检修井修复（含600MM*600MM球墨盖板）等费
八	油砂地面画线及网格线	平方米	150.000	35.00	5250.00	暂估

南金乡中学操场油砂铺设与基础硬化工程项目

工程名称：南金乡中学操场油砂铺设与基础硬化工程项目

序号	分项工程名称	单位	数量	预算限价	预算最高限价	备注
九	校园内所有破损围墙、花池、至侧操场水泥台阶破损的进行修复	批	1.000	5000.00	5000.00	校园内所有损坏和脱落的地方先用混凝土砂浆灌实和粉刷
十	原运动场200米环形跑道盖板更换	米	200.000	140.00	28000.00	更换成300mm*500mm球墨铸铁雨水盖板（能过20吨以上车）原水泥盖板人工清除、清运，水沟垃圾卫生处理，完成后必须与原地面平整不得出现有与原地面有高低现象。
十一	原教学楼前旗杆更换位置和大门改滑轮等	次	1.000	1800.00	1800.00	更换至教学楼前坪左角边进行埋地固定，进行1.8m*1.8米地面硬化。原大门进行更改两处滑轮位置和高低。
					381936.00	
工程预算总造价(大写):		叁拾捌万壹仟玖佰叁拾陆元整				
编制时间:		2025年7月9日				