

湘南监狱加装岗楼电子门禁项目采购需求

一、项目名称：湘南监狱加装岗楼电子门禁

二、采购项目概况：

1. 本项目为湘南监狱加装岗楼电子门禁，预算金额：39150 元。

本项目包含以下内容：安装人脸识别终端和灵性锁、布线联网等内容。安装调试完成后，须确保系统运行正常。具体内容详见采购清单。

2. 项目地点位于湖南省耒阳市。

三、采购清单、技术要求

序号	名称	参考品牌规格型号	技术参数	单位	数量	备注
1	人脸识别终端 (含安装)	海康威视 DS-K1T673M/ 美电贝尔 BL-APD1000-S8	操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 屏幕参数：7 英寸触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024； 摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 适配 86 底盒）； 功能介绍： 可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式。	台	10	
2	灵性锁 (含安装)	海康威视 DS-K4E100 / 美电贝尔	灵性锁（一端钥匙孔、一端旋钮） 支持锁状态输出(上锁、开锁的状态) 断电后保持断电前状态 锁舌长度 20mm，符合 GA/T73-94 5.1.6 B 级要求。 锁体 132Lx100Wx62.5D(mm) 工作电压 DC12V --- DC18V 启动电流 350mA(启动瞬间) 工作电流 25mA(完全上锁) 使用环境：室内	把	5	
3	网线	海康威视非屏蔽 cat6/德容	海康威视非屏蔽 cat6（含布线安装）	米	1200	
4	电源线	金杯/恒飞	rvv1.0*2（含布线安装）	米	400	
5	线槽	联塑	方形 40*20（含布线安装）	米	400	
6	设备对接调试			批	1	

四、报价要求：

1. 本项目为交钥匙工程，报价不得超过预算金额，应包含税费、运输费、安装辅材、安装调试费等，报价单须注明产品的品牌、型号及产品参数，报价时须上传报价单。
2. 请供应商仔细阅读采购清单，严格按照清单中的建议品牌和产品技术参数进行报价，可在两个参考品牌中任选其一，不得随意更改品牌和技术参数要求。
3. 供应商需上传人脸识别终端和灵性锁的产品彩页。

五、项目实施要求

1、产品运输、保管及保险

1.1 成交供应商须负责产品到安装地点的全部运输，包括装卸、现场搬运及安装调试等。

1.2 成交供应商负责所有产品在安装地点的保管，直至项目验收合格。

1.3 成交供应商负责为其派出的安装人员购买意外伤害保险。在工作过程中发生的一切安全责任事故由成交供应商承担，采购人不承担任何责任和费用。

2、安装施工要求

2.1 成交供应商负责材料和设备的购置、安装与调试。本项目各设备的安装距离较远，布线难度较大，设备安装完成后须并网至武警值班控制系统，实现联动控制。

2.2 施工周期：确定成交后，30天内完成安装调试。

2.3 供应商应充分考虑项目情况及相关因素，在报价中予以综合考虑，做出合理报价。成交后将不得以不了解现场情况为由，而提出任何异议或要求增加费用。

2.4 成交供应商投入本项目的安装人员具有弱电施工经验。

六、质量要求及验收要求

1. 技术要求：按采购人方案要求与标准执行，施工规范须符合 GB 50311-2007《综合布线系统工程设计规范》。

2. 质量要求：产品须符合国家标准和行业标准，全新未使用过的设备，质保12个月（自验收合格之日起计算）。

3. 供应商所供产品要符合要求，达到约定效果，所有设备必须与武警值班控制系统



完全兼容。

4. 项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。

七、付款方式

设备安装调试完成经验收合格后，成交供应商向采购人提供增值税普通发票，采购人完成报账手续后向成交人支付货款。

