

E. 3: 投标总价封面

常宁市天堂山卫生院防水维修项目 工程

投 标 总 价

投 标 人:



E.8: 投标总价扉页

投 标 总 价

招 标 人: _____

工程名称: _____ 常宁市天堂山卫生院防水维修项目 _____

投标总价(小写): _____ 79215.09 _____

(大写): _____ 柒万玖仟贰佰壹拾伍元零角玖分 _____

投 标 人: _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____

周拾滔

(签字或盖章)

编 制 人: _____

(造价人员签字盖专用章)

E. 12: 建设项目投标报价汇总表

工程名称: 常宁市天堂山卫生院防水维修项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	装饰工程	74327.05	1726.89	
1.1	装饰工程	74327.05	1726.89	
2	安装工程	4888.04	91.86	
2.1	安装工程	4888.04	91.86	
	合 计	79215.09	1818.75	

注:本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。



E. 14: 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 装饰工程 标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		65950.84	
1	直接费			64549.72	
1.1	人工费			36179.72	
1.2	材料费			26819.10	
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			1550.90	
2	管理费		1	702.06	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)			
4	利润		1	702.06	
二	措施项目费			1832.41	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		1		
1.3	利润		1		
2	总价措施项目费	(按E. 20总价措施项目计价表计算)		105.52	
3	绿色施工安全防护措施项目费			1726.89	
3.1	固定费率部分	(按E. 22绿色施工安全防护措施费计价表计算)	2.46	1726.89	
3.2	按工程量计算部分	(按E. 22绿色施工安全防护措施费计价表计算)			
三	其他项目费	(按E. 23其他项目计价汇总表计算)		406.70	
四	税前造价	一+二+三		68189.95	
五	销项税额	四	9	6137.10	
六	总价优惠	四+五			
单位工程建安造价		四+五		74327.05	

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		室内部分				65950.81		
1	011608001001	铲除油漆面		m ²	214.47	3.95	847.16	
1.1	N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面	1. 拆除部位名称: 墙面及天棚;	10m ²	21.447	39.54	848.01	
2	011601002001	立面抹灰层拆除		m ²	84.102	15.29	1285.92	
2.1	N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	1. 拆除部位: 墙面抹灰;	10m ²	8.4102	152.87	1285.67	
3	011201001001	墙面一般抹灰		m ²	84.102	34.12	2869.56	
3.1	A12-1换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 使用现拌砂浆 换: 水泥砂浆 1: 2.5	1. 墙体类型: 砖内墙; 2. 面层厚度、砂浆配合比: 1: 2.5 水泥砂浆 20mm 厚;	100m ²	0.84102	3412.14	2869.68	
4	011605002001	立面块料拆除		m ²	93.468	21.04	1966.57	
4.1	N1-151	墙面清凿 各种块料面砖	1. 拆除的基层类型: 墙面瓷砖;	10m ²	9.3468	210.41	1966.66	
5	011204003001	块料墙面		m ²	93.468	113.75	10631.99	
5.1	A12-79换	瓷板 200×300 砂浆粘贴 内墙面~使用现拌砂浆 换: 水泥砂浆 1: 2.5	1. 安装方式: 1: 2.5 水泥砂浆粘贴; 2. 面层材料品种、规格、颜色: 300*400 墙面 砖;	100m ²	0.93468	11374.84	10631.84	
6	011604003001	天棚抹灰面拆除		m ²	90.63	19.87	1800.82	
6.1	N1-149换	墙面清凿 水泥砂浆~天棚抹灰层拆除	1. 拆除部位: 天棚抹灰;	10m ²	9.063	198.74	1801.18	
			本页合计				19402.02	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一 热线: 4006-258-995

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	011301001001	大翻抹灰	1.抹灰厚度、材料种类:20mm厚1:2.5水泥砂浆;	m2	90.63	31.51	2855.75	
7.1	A13-1换	抹灰面层 水泥砂浆 现浇~使用现拌砂浆~ 换:水泥砂浆 1: 2.5		100m ²	0.9063	3150.77	2855.54	
8	011605001001	平面块料拆除		m2	60.7338	26.97	1637.99	
8.1	N1-138	楼地面清凿 地面砖	1.拆除的基层类型:地面瓷砖及垫层;	10m2	6.07338	116.25	706.03	
8.2	N1-137	楼地面清凿 水泥砂浆		10m2	6.07338	153.45	931.96	
9	011102003001	块料楼地面		m2	35.3646	140.66	4974.38	
9.1	A11-53换	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内)) 3600~使用现拌砂浆~ 换:水泥砂浆 1: 2.5、 换:300*300的防滑地砖	1.找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:2.5水泥砂浆; 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300的防滑地砖;	100m ²	0.35365	11301.02	3996.61	
9.2	A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上: 20mm		100m ²	0.35365	2764.84	977.79	
10	011102003002	块料楼地面		m2	34.62	145.78	5046.90	
10.1	A11-53换	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内)) 3600~使用现拌砂浆~ 换:水泥砂浆 1: 2.5	1.找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:2.5水泥砂浆; 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600的地面砖;	100m ²	0.3462	11813.52	4089.84	
10.2	A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上: 20mm		100m ²	0.3462	2764.84	957.19	
本页合计							14515.02	

注: 1. 本表工程量清单项目综合消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程清单与措施项目清单计价表


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	011610002001	金属门拆除	1. 室内高度: 卫生间拆除; 2. 门窗洞口尺寸: 0.7*2.1;	樘	5.00	21.70	108.50	
11.1	N1-129	金属门拆除 铝合金、塑钢门		10m2	0.735	147.64	108.52	
12	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框、腐材质: 铝合金门; 2. 玻璃品种、厚度: 磨砂玻璃5mm;	樘	5.00	621.84	3109.20	
12.1	A11-7换	铝合金门窗(成品)安装 平开门、换: 磨砂玻璃 5mm		100m ²	0.0735	42301.82	3109.18	
13	010103002001	建筑垃圾运出楼层	1. 废弃物品种: 建筑垃圾运出楼层;	m ³	17.35	64.37	1116.82	
13.1	N1-177	建筑垃圾运输 楼面运出垃圾		10m ³	1.735	643.74	1116.89	
14	010103002002	建筑垃圾外运5km		m ³	17.35	37.67	653.57	
14.1	A1-38	人工装车、石渣	1. 废弃物品种: 建筑垃圾外运5km;	100m ³	0.1735	1661.34	288.24	
14.2	A1-79 + A1-80 *4换	自卸汽车运石渣 运距≤1km、实际运距(km): 5		100m ³	0.1735	2105.21	365.25	
15	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: JS聚合物水泥基防水2mm厚;	m ²	133.08	46.64	6206.85	
15.1	A8-153 + A8-154换	楼地面防水 JS聚合物水泥基防水涂料 1.5mm厚 机械喷涂、实际厚度(mm): 2		100m ²	1.3308	4664.11	6207.00	
16	011406003001	满刮腻子	1. 腻子种类: 耐水腻子2遍;	m ²	445.27	15.87	7066.43	
16.1	A15-113	喷(刷)刮涂料 满刮耐水腻子: 遍 水泥砂浆、混合砂浆墙面		100m ²	4.4527	1587.16	7067.15	
本页合计							18261.37	

工程名称: 装饰工程 标段: 430508242571



E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

第4页 共4页



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
17	011406001001	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆2遍;	m2	445.27	16.76	7462.73	
17.1	A15-58	抹灰面油漆 乳胶漆 2遍		100m2	1.4527	1676.25	7463.84	
18	011210005001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板卫生间隔断;	m2	26.24	177.54	4658.65	
18.1	A12-205	隔断 浴厕隔断 木龙骨基层榉木板面		100m²	0.2624	17754.45	4658.77	
19	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:大理石台面;	m2	2.31	714.74	1651.05	
19.1	A16-140换	其他 大理石洗漱台 1m²以内~使用现拌砂浆~ 换:水泥砂浆 1: 2.5		100m²	0.0231	71474.25	1651.06	
本页合计							13772.43	
合 计							65950.84	

注: 1. 本表工程量清单综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011608001001	室内部分 铲除油漆面	1. 铲除部位名称:墙面及天棚;	m2	214.47	3.95	847.16	
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面抹灰;	m2	84.102	15.29	1285.92	
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖内墙; 2. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆20mm厚;	m2	84.102	34.12	2869.56	
4	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:墙面瓷砖;	m2	93.468	21.04	1966.57	
5	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:1:2.5水泥砂浆粘贴; 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*400墙面砖;	m2	93.468	113.75	10631.99	
6	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:天棚抹灰;	m2	90.63	19.87	1800.82	
7	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:20mm厚1:2.5水泥砂浆;	m2	90.63	31.51	2855.75	
8	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:地面瓷砖及垫层;	m2	60.7338	26.97	1637.99	
9	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:2.5水泥砂浆; 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300的防滑地砖;	m2	35.3646	140.66	4974.38	
本页合计							28870.14	

注: 1. 本表工程量清单项目日综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价格。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	011102002002	找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:2.5水泥砂浆; 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600的地面砖;	m2	34.62	145.78	5046.90	
11	011610002001	金属门窗拆除	1.室内高度:卫生间拆除; 2.门窗洞口尺寸:0.7*2.1;	樘	5.00	21.70	108.50	
12	010802001001	金属(塑钢)门	1.门框、扇材质:铝合金门; 2.玻璃品种、厚度:磨砂玻璃5mm;	樘	5.00	621.84	3109.20	
13	010103002001	建筑垃圾运出楼层	1.废弃料品种:建筑垃圾运出楼层;	m3	17.35	64.37	1116.82	
14	010103002002	建筑垃圾外运5km	1.废弃料品种:建筑垃圾外运5km;	m3	17.35	37.67	653.57	
15	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:JS聚合物水泥基防水2mm厚;	m2	133.08	46.64	6206.85	
16	011406003001	满刮腻子	1.腻子种类:耐水腻子2遍;	m2	445.27	15.87	7066.43	
17	011406001001	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆2遍;	m2	445.27	16.76	7462.73	
18	011210005001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板卫生间隔断;	m2	26.24	177.54	4658.65	
19	011505001001	洗嗽台	1.材料品种、规格、颜色:大理石台面;	m2	2.31	714.74	1651.05	
本页合计								
合计							37080.70	65950.84

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.20: 总价措施项目清单计费表

第1页 共1页

工程名称: 装饰工程



序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707003001	冬季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16	105.52	
合计					105.52	

注: 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:装饰工程 标段:

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额 (元)	备注



E.23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 装饰工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额				明细详见E.24表
2	暂估价				
2.1	材料(工程设备)暂估价				明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	406.70	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				明细详见E.30表
9	其他项目费合计	1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8		406.70	

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。



E.29: 部分其他项目费计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费 + 措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费 + 措施项目费)	0.6	406.70	详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计	-		406.70	

注: 环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估, 结算与取定不同时, 可按实调整。



E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 装饰工程 标段:

第1页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	39757.785	0.91	36179.58	
2	01210100002	热轧等边角钢 40×3	kg	56.17	4.24	238.16	
3	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	21.42	0.39	8.35	
4	03030500001	拉手 100mm	个	7.499	1.60	12.00	
5	03030900005	铰链 65型	付	14.999	4.42	66.30	
6	03031700001	插销 L=100mm	个	7.499	2.66	19.95	
7	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	1.513	6.02	9.11	
8	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.429	9.25	3.97	
9	03130700007	石料切割锯片	片	0.925	35.40	32.75	
10	03210500010	钢板网 厚0.8mm 菱形10mm×20mm	m ²	3.087	8.43	26.02	
11	03210900009	加工铁件	kg	43.716	10.51	459.46	
12	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	3007.62	0.47	1413.58	
13	04010400001	白水泥	kg	21.487	0.80	17.19	
14	04030400001	粗净砂	m ³	7.488	232.00	1737.22	
15	05030100002	杉木锯材	m ³	0.346	1830.00	633.18	
16	05030100004	松木锯材	m ³	0.018	1700.00	30.60	
17	05030700001	模板木材 松木	m ³	0.036	1111.06	40.00	
18	05050100011	榉木夹板 3mm	m ²	58.311	18.93	1103.83	
19	06010200001	磨砂玻璃 5mm	m ²	6.983	58.00	405.01	
20	07010100019	瓷板 200mm×300mm	m ²	96.739	39.00	3772.82	
21	07050100003	陶瓷地砖 600×600	m ²	35.486	45.00	1596.87	
22	07050100003~1	300*300的防滑地砖	m ²	36.249	40.00	1449.96	
23	08010000007	大理石板(弧形) δ 20mm 成品	m ²	2.506	250.00	626.50	
24	11090300003	铝合金平开门 不含玻璃	m ²	7.35	300.00	2205.00	
25	12010500003	榉木围边	m ³	0.031	7800.45	241.81	
26	13010100002	防水腻子(成品)	kg	952.878	2.00	1905.76	
27	13030300005	白乳胶漆	kg	105.173	18.00	1893.11	
		本页小计	元			56128.08	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 装饰工程 标段:

第2页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
28	13031100011	聚合物水泥基防水涂料 II型	kg	546.959	8.97	4906.22	
29	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.294	15.00	4.41	
30	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.03	8.20	0.25	
31	14212100001	环氧树脂 综合	kg	4.723	20.00	94.46	
32	14410000004	玻璃胶 350g	支	3.381	10.71	36.21	
33	14410000011	建筑胶	kg	22.993	2.50	57.48	
34	34020500002	密封油膏	kg	2.72	1.42	3.86	
35	34110100002	水	t	6.602	5.52	36.44	
36	88010500001	其他材料费	元	873.212	1.00	873.21	
37	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	1.413	589.52	832.99	
38	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.031	605.31	18.76	
39	JX001	其他机械费	元	465.913	1.00	465.91	
40	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	0.358	876.75	313.88	
41	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.015	549.16	8.24	
42	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型	台班	1.388	171.78	238.43	
43	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	1.258	225.29	283.41	
44	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.11	31.37	3.45	
45	J7-17	木工单面刨床 刨削宽度(mm) 600 小型	台班	0.548	40.69	22.30	
46	J7-16	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	2.141	49.96	106.96	
47	J7-24	电锤 520W 小型	台班	1.142	8.74	9.98	
48	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小型	台班	0.648	150.89	97.78	
		本页小计	元			8414.65	
		合 计	元			64542.73	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E.14: 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 安装工程 标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		4358.86	
1	直接费			4227.61	
1.1	人工费			1364.77	
1.2	材料费			2862.84	
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费				
2	管理费		5	65.62	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)			
4	利润		5	65.62	
二	措施项目费			98.83	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		5		
1.3	利润		5		
2	总价措施项目费	(按E.20总价措施项目计价表计算)		6.97	
3	绿色施工安全防护措施项目费			91.86	
3.1	固定费率部分	(按E.22绿色施工安全防护措施费计价表计算)	7	91.86	
3.2	按工程量计算部分	(按E.22绿色施工安全防护措施费计价表计算)			
三	其他项目费	(按E.23其他项目计价汇总表计算)		26.75	
四	税前造价	一+二+三		4484.44	
五	销项税额	四	9	403.60	
六	总价优惠	四+五			
单位工程建安造价		四+五		4888.04	

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011612002001	卫生洁具拆除	套	4.00	60.92	243.68	
1.1	02-01011	拆蹲式大便器	10个	0.40	609.20	243.68	
2	011612002002	卫生洁具拆除	套	2.00	55.57	111.14	
2.1	02-01045	拆卫生盆	10套	0.20	555.70	111.14	
3	011612002003	卫生洁具拆除	套	6.00	26.68	160.08	
3.1	02-01051	避油盒拆除 Φ80	10个	0.60	266.80	160.08	
4	031004006001	大便器	组	6.00	423.75	2542.50	
4.1	C10-1466	蹲式大便器安装 低水箱	10套	0.60	4237.45	2542.47	
5	031004003001	洗脸盆	组	3.00	301.54	904.62	
5.1	C10-1443	托架式洗脸盆安装 组成安装 冷水 单嘴	10组	0.30	3015.41	904.62	
6	031004008001	不锈钢地漏50-75	组	6.00	66.14	396.84	
6.1	C10-1522	铸铁地漏安装 公称直径(mm) 80	10个	0.60	661.39	396.83	
本页合计						4358.86	
合 计						4358.86	

注: 1. 本表工程量清单项目日综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

第1页 共1页

工程名称: 安装工程 标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲位拆除;	套	4.00	60.92	243.68	
2	011612003002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:盥洗池拆除;	套	2.00	55.57	111.14	
3	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:地漏拆除;	套	6.00	26.68	160.08	
4	031001006001	大便器	1. 规格、类型:低位水箱蹲便器;	组	6.00	423.75	2542.50	
5	031001003001	洗脸盆	1. 规格、类型:单冷水嘴洗脸盆;	组	3.00	301.54	904.62	
6	031001008001	不锈钢地漏50-75	1. 材质:不锈钢地漏50-75;	组	6.00	66.14	396.84	
本页合计								
合 计								4358.86

注: 1. 本表工程量清单项目日综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.20: 总价措施项目清单计费表

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16	6.97	
合计					6.97	

注：按施工方案计算措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



E.23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额				明细详见E.24表
2	暂估价				
2.1	材料(工程设备)暂估价				明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	26.75	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				明细详见E.30表
9	其他项目费合计	1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8		26.75	

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。



E.29: 部分其他项目费计价表

工程名称: 安装工程 标段:

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费 + 措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费 + 措施项目费)	0.6	26.75	详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
		-		26.75	

注: 环境保护税、安全责任险招标投标时按计费基数及费率暂估, 结算与取定不同时, 可按实调整。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 安装工程 标段:

第1页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	XS00000010	综合工日	工日	4.70	100.00	470.00	
2	H00001	人工费	元	983.25	0.91	894.76	
3	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	17.76	0.44	7.81	
4	03010700007	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	43.26	0.58	25.09	
5	03071900001	角阀(带铜活)	个	6.06	31.58	191.37	
6	03072300002	大便器排水接头	个	6.06	15.93	96.54	
7	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	6.30	1.33	8.38	
8	03130600019	冲击钻头 Φ8-16	个	0.462	7.70	3.56	
9	03130700001	锯条 综合	根	1.20	0.58	0.70	
10	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	3.90	0.51	1.99	
11	04030500001	中净砂(过筛)	m ³	0.054	272.03	14.69	
12	04090100003	石灰膏	m ³	0.111	359.59	39.91	
13	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.096	508.30	48.80	
14	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.033	13.23	0.44	
15	13050300005	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.041	9.96	0.41	
16	14410000033	防水密封胶	支	3.45	7.05	24.32	
17	17010500017	焊接钢管 DN80	m	0.606	34.78	21.08	
18	17190300003	金属软管 DN15 (L=500mm)	根	6.06	2.33	14.12	
19	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	9.09	5.20	47.27	
20	34110100002	水	t	0.132	4.39	0.58	
21	34110200001	电	kW·h	0.672	0.80	0.54	
22	88010500001	其他材料费	元	17.236	1.00	17.24	
23	XS00010160	其他材料费	元	12.00	1.00	12.00	
24	WJJ030702	陶瓷片密封龙头 DN15	个	3.03	48.00	145.44	
25	WJJ030720 1	不锈钢地漏75	个	6.06	15.23	92.29	
26	WJJ030736	不锈钢冲洗管 DN32	根	6.06	25.00	151.50	
27	WJJ210902	洗脸盆	个	3.03	105.00	318.15	
28	WJJ210903	洗脸盆排水附件	套	3.03	35.00	106.05	
		本页小计	元			2755.01	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第2页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
29	WJJ210904	洗脸盆托架	副	3.03	50.00	151.50	
30	WJJ211501	瓷蹲式大便器	个	6.06	98.00	593.88	
31	WJJ212503	蹲式大便器低水箱及附件	套	6.06	120.00	727.20	
本页小计			元			1472.58	
合 计			元			4227.59	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。